

1、开标一览表

项目名称：口岸检疫查验能力提升项目隔离检疫温室智能控制系统与监控系统（二次招标）

招标编号：HNHS-2021-054-01-01

包号：HNHS-2021-054-01-01

列名称	列内容
投标单位名称	海南华奕科技股份有限公司
投标报价（小写）	1428697.17
投标报价（大写）	壹佰肆拾贰万捌仟陆佰玖拾柒元壹角柒分
交付期	90 日历天

交货地点：用户指定地点

投标单位：海南华奕科技股份有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：孟庆喜（签字或盖章）

日期：2022-01-20

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1分项报价明细表

项目名称：口岸检疫查验能力提升项目隔离检疫温室智能控制系统与监控系统（二次招标） 招标编号：HNHS-2021-054-01-01

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
	分部分项工程费									
	4号棚深度隔离检疫区棚体及设备维修改造									
	4号棚外遮阳系统维修									
1	隔离检疫区外遮阳维修	1、维修外遮阳驱动系统、托膜系统、托膜系统 2、更换遮阳网，遮阳网采用遮阳率为70%黑色圆丝遮阳网 3、规格：16米×24米	惠民	定制	384/m2	完全响应	=	65	24960	
2	负压隔离检疫室内遮阳维修	1、更换钢丝绳、托膜线、遮阳网、推拉杆等 2、维修电路和管式电机 3、规格：4米×6.4米	惠民	定制	12/套	完全响应	=	1261.5	15138	
3	通道内遮阳维修	1、更换钢丝绳、托膜线、遮阳网、推拉杆等 2、维修电路和管式电机 3、规格：3.2米×24米	惠民	定制	1/套	完全响应	=	2680.5	2680.5	
4	玻璃检修	1.更换破裂的玻璃	华奕科技		32/m2	完全响应	=	270	8640	
	4号棚通风及压差系统维修									
5	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:进风口 2.规格:500*500*800,换气量 500m3/hr 3.详见图纸说明	曦凰	定制	13个	完全响应	=	118	1534	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
6	常压风机	1. 名称:常压风机 2. 规格:500*500*800,换气量 500m3/hr 3. 详见图纸说明	金羚	金羚FG-50Y	13/台	完全响应	=	1356	17628	
7	负压风机	1. 名称:负压风机 2. 规格:500*500*800,换气量 500m3/hr 3. 详见图纸说明	时光旧巷	500#380V	4/台	完全响应	=	1356	5424	
4号棚拆除顶喷淋系统										
8	UPVC 塑料管拆除	1. 名称:UPVC 塑料管拆除 2. 材质、规格:Φ32	华奕科技		24/m	完全响应	=	3.6	86.4	
9	UPVC 塑料管拆除	1. 名称:UPVC 塑料管拆除 2. 材质、规格:Φ25	华奕科技		96/m	完全响应	=	3.6	345.6	
10	UPVC 球阀拆除	1. 名称:UPVC 球阀拆除 2. 规格:Φ32	华奕科技		1/个	完全响应	=	320	320	
11	过滤器拆除	1. 名称:过滤器拆除 2. 规格:Φ32	华奕科技		1/个	完全响应	=	56	56	
12	电磁阀拆除	1. 名称:电磁阀拆除 2. 规格:Φ32	华奕科技		1/个	完全响应	=	160	160	
13	园林喷头拆除	1. 名称:园林喷头拆除 2. 规格:R=6.4m	华奕科技		15/个	完全响应	=	56	840	
14	管道加压泵拆除	1. 名称:管道加压泵拆除	华奕科技		1/台	完全响应	=	600	600	
15	垃圾外运	1. 垃圾外运,运距 10km 内	华奕科技		51/m3	完全响应	=	350	17850	
4号棚微喷系统										
16	UPVC 塑料给水管	1. 名称:UPVC 塑料管 2. 材质、规格:Φ32 3. 连接形式:粘接	联塑		24/m	完全响应	=	16.7	288	
17	UPVC 塑料给水管	1. 名称:UPVC 塑料管 2. 材质、规格:Φ25 3. 连接形式:粘接	联塑		120m	完全响应	=	16.2	1944	
18	PE 管	1. 名称:PE 管 2. 材质、规格:Φ20	联塑		140/m	完全响应	=	16.63	2328.2	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
19	UPVC 球阀	1. 名称:UPVC 球阀 2. 规格:Φ32	联塑		1/个	完全响应	=	28	28	
20	UPVC 球阀	1. 名称:UPVC 球阀 2. 规格:Φ25	联塑		12/个	完全响应	=	26	4200	
21	管道加压泵	1. 名称:管道加压泵	鸣固	280w	1/台	完全响应	=	680	2680	
22	过滤器	1. 规格:Φ32 2. 连接形式:粘接	联塑		1/个	完全响应	=	96	96	
23	十字雾化喷头	1. 安装部位:棚顶 2. 材质、型号、规格:按设计要求	伊速达 (YISUDA)		96/个	完全响应	=	45	4320	
24	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:Φ32 3. 连接形式:螺纹连接	JIN CLOUDCN		13/个	完全响应	=	890	11570	
	紫外线消毒灯、消毒垫、门锁维修									
25	紫外线消毒灯拆除	1. 名称:紫外线消毒灯拆除	益辰		31/套	完全响应	=	95	2945	
26	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:30W, 辐射强度≥90μ	轩皇世家		31/套	完全响应	=	165	5115	
27	消毒垫	1. 名称:消毒垫 2. 规格:800*800mm	意利原子		14/套	完全响应	=	160	2240	
28	门锁	1. 锁品种:机械门锁			13/个	完全响应	=	320	4160	
29	指纹锁拆除	1. 锁品种:指纹锁拆除			2/个	完全响应	=	200	400	
30	指纹锁	1. 锁品种:指纹锁 2. 锁规格:萤石 (EZVIZ) DL20S	玥玛		2/个	完全响应	=	1950	3900	
	照明及污水抽水系统									
31	双管日光灯拆除	1. 名称:双管日光灯拆除	华奕科技		21/套	完全响应	=	3.5	73.5	
32	双管日光灯	1. 名称:双管日光灯 2. 规格:220V, 2*40W 3. 安装形式:吸顶	鸿芸		21/套	完全响应	=	56	1176	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
33	污水泵	1. 名称:污水泵 2. 型号:380V, 0.55kw 3. 含 JYB714 全自动水位控制器, 不锈钢304 液位探头	蓝元		1/台	完全响应	=	1950	1950	
34	污水泵控制箱	1. 名称:污水泵控制箱 2. 型号:380V, 0.55kw	威兹帕克		1/台	完全响应	=	1300	1300	
35	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	联塑		50/m	完全响应	=	7.35	367.5	
36	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-3*1.0	寰宇之星		60/m	完全响应	=	6.852	411.12	
	补光系统维修									
37	农用钠灯拆除	1. 名称:农用钠灯拆除			24/套	完全响应	=	23	552	
38	LED 补光灯	1. 名称:LED 补光灯 2. 型号:220V, 15W	三思		96/套	完全响应	=	186	17856	
39	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC15	联塑		180/m	完全响应	=	6.5	1170	
40	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-2*1.0	寰宇之星		198/m	完全响应	=	4.86	962.28	
	4 号棚深度隔离检疫区农业物联网控制系统									

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
41	农业环境监测预警云平台	1. 名称:农业环境监测预警云平台 2. 提供基于云端的软件平台服务, 包括网页、Android 和 iOS 手机 APP、物联网接入服务等。实现: 1、基于虚拟三维的农场可视化管理与展示; 2、实时的农业环境信息监测、预警、管理与统计分析; 3、所见即所得的远程农场设施控制; 4、全过程数字化的农业生产管理系统; 5、海量农业生产模型库数据支持; 6、海量农业新闻、技术、病虫害等农业数据中心支持; 7、无缝对接农产品电商与农产品追溯平台; 8、多用户管理、用户权限角色管理; 9、基地、用户、设备等各种系统管理设置功能。	海睿科技	HR-RC-AMSP	1/套	完全响应	=	19800	19800	
42	网络通信费用	1. 名称:网络通信费用 2. 云平台存储:29 节点 3. 监控类设备 3 年, 控制类设备 1 年			1/项	完全响应	=	4350	4350	
43	农情监测终端	1. 名称:农情监测终端 2. 参数:智能型物联网数据监测终端。用于农业环境信息的实时采集, 通过无线传感器网络可实现大规模农业环境监测, 秒级采集频率, 无线传输距离 1~3KM, 2 个 RS485 接口 (配合传输终端使用)。	睿玲	HR-GL-1/G	13/套	完全响应	=	2960	38480	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
44	物联网传输终端	1. 名称:物联网传输终端 2. 参数:物联网传输通讯网关。用于数据的实时汇集、分发与交互,负责将采集数据实时上传云端服务器,可同时连接和管理 20 台以上的监测终端;内置 GPRS 模块。(配合监测终端、智能灌溉控制器等	睿玲	HR-GL-1/G	3/套	完全响应	=	3600	10800	
		组网)				完全响应	=			
45	空气要素传感器	1. 名称:空气 4 要素传感器 2. 参数:实时监测空气环境各项指标的传感器(监测指标:空气温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度)	海睿科技	HR-WMT-1/G	13/套	完全响应	=	450	5850	
46	压差传感器	1. 名称:压差传感器 2. 参数:实时检测室内外气压指标的传感器(监测指标:室内外空气压力差)	海睿科技	HR-WMT-1/G	4套	完全响应	=	800	3200	
47	壁装支架	1. 名称:壁装支架 2. 参数:用于固定监测终端与传输终端,可固定于立柱或墙壁,铝合金(含横板)	海睿科技	HR-WMT-1/G	13/套	完全响应	=	120	1560	
48	智能型户外气象站	1. 名称:智能型户外气象站 2. 参数:集成数据监测、传输、太阳能供电的智能型户外气象站。用于采集户外气象信息并传输至云端服务器,监测传输功能一体化集成,秒级采集频率,太阳能+锂电池稳定供电。 气象站监测指标:空气温度、湿度、光照度、风速、风向、雨量。 支持扩展:大气压强、露点、光合有效辐射、PM2.5、PM10、噪声及各类有害气体等。	海睿科技	HR-WMT-1/G	1/套	完全响应	=	6890	6890	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
49	智能电气控制柜 (16路, 220V/380V)	1. 名称: 智能电气控制柜 (16路, 220V/380V) 2. 参数: 农用电气控制柜, 支持远程手动两种控制方式, 带7寸液晶显示屏 (显示环境信息), 支持定时设置, 支持根据环境智能控制, 220/380V 供电; 16路设备独立控制, 手动、远程控制可选, WIFI/4G 数据传输	海睿科技		13/套	完全响应	=	5680	73840	
50	变频器	1. 名称: 变频器 2. 参数: 三相 AC380V-480V11kw, 带通信接口			1/套	完全响应	=	5800	5800	
51	线材辅料	1. 名称: 线材辅料 2. 线材、插排、线管等	华奕科技		1/项	完全响应	=	3500	3500	
52	安装服务费	1. 名称: 安装服务费 2. 含运输、安装调试, 拉电、组网费用	华奕科技		1/项	完全响应	=	6000	6000	
	4号棚深度隔离检疫区视频监控 监控系统									

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
53	监控摄像设备	1. 名称:智能球型摄像机 2. 安装方式:壁装 3. 参数:E 系列 400 万 4 寸红外; 2560×1440@30fps; 0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR; 100 米红外照射距离; 焦距: 4.7-94mm, 20 倍光学; 支持音频、报警; 支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D 数字降噪; 支持萤石云: 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测; 水平键控速度最大 80°/s; 垂直键控速度最大 80°/s; 垂直范围-15°~90° H: 265/H: 264/MJPEG; 最大支持 256GB Micro SD 卡; DC12V, POE+, 1800000 帧中红外 6Wmax); 支持 IP66; 工作温度: -30℃-65℃。	海康	iDS-2SE7C14GC-YP	13/台	完全响应	=	2960	38480	
54	球机壁装支架	1. 名称:球机壁装支架	海康	DS-1602ZJ	13/个	完全响应	=	120	1560	
55	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:5 口千兆PoE 供电交换机 企业工程 监控 网络分线器	海康	DS-3E0505P-S	4/台	完全响应	=	365	1460	
56	接入层交换机	1. 名称:接入层交换机 2. 参数:16 口百兆电口+1 个千兆光电复用口 非网管型交换机	海康	DS-3E1318P-S	1/台	完全响应	=	1560	1560	
57	硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机 2. 参数:16 路 H. 265、H. 264 混合接入/160M 接入/160M 存储 /160M 转发/1.5U/4 盘位	海康	DS-7716N-K4	1/台	完全响应	=	1880	1880	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
58	解码器	1. 名称:解码器 2. 参数:输出接口:支持4路HDMI和2路BNC输出,HDMI(可以转DVI-D)(奇数口)输出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ) 编码格式:支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 解码能力:支持4路1200W,或8路800W,或12路500W,或20路300W,或32路1080P及以下分辨率同时实时解码; 画面分割:支持1/4/6/8/9/12/16画面分割 网络接口:2个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应网络接口 2个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口	海康	DS-6904UD	1/台	完全响应	=	9800	9800	
59	监控专用硬盘	1. 名称:监控专用硬盘 2. 规格:监控专用,3.5英寸6TB IntelliPower 64M SATA3	海康	WD62PURX-78	3/台	完全响应	=	1680	5040	
	基站服务器	1. 名称:基站服务器 2. 参数:英特尔酷睿 i7 台式机电脑整机(十代 i7-10700 16G 2TB+256G SSD 2G 独显)23英寸外置音箱	联想	定制	1/台	完全响应	=	9600	9600	
61	12U 网络机柜	1. 名称:12U 网络机柜 2. 安装方式:落地	图腾	12U	1/台	完全响应	=	1800	1800	
62	超五类网线	1. 名称:超五类网线	文德	UTP5E	500/m	完全响应	=	6.5	3250	
63	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC15	联塑	PVC15	500/m	完全响应	=	5.5	2750	
	园区室外监控系统									
	前端设备									

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
64	网络服务器	1. 名称:400 万网络枪式摄像		DS-2CD2T4G C-YP	34/台	完全响应	=	580	19720	
65	枪机支架	1. 名称:枪机支架 2. 规格:70×97.1×173.4mm	海康	DS-1292ZJ-K	34/个	完全响应	=	35	1190	
66	智能球机	1. 400 万高清球机 2. 参数:支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出, 4.8-96 mm, 23 倍光学, 30 米内监控为柔光补光, 30 米-150米监控距离为红外补光, 支持Smart265 编码, 支持一路音频输入和一路音频输出	海康	JDS-2DP242G C-YP	2/台	完全响应	=	21856	43712	
67	全景球机支架	1. 名称:全景球机支架	海康	DS-1603ZJ-P	2/个	完全响应	=	420	840	
68	摄像机立杆	1. 名称:摄像机立杆 2. 规格:3.5 米	国产		14/根	完全响应	=	880	12320	
69	摄像机立杆底座地笼	1. 名称:摄像机立杆 2. 规格:400*400mm 3. 含模板	国产		0.9/m3	完全响应	=	1600	1440	
70	室外落地防水监控专用配线柜	1. 名称:室外落地防水监控专用配线柜 2. 含基础	国产		4/台	完全响应	=	650	2600	
71	室外防水监控专用配线柜	1. 名称:室外防水监控专用配线柜 2. 规格:400*300*200mm	国产		12/台	完全响应	=	860	10320	
72	摄像机专用 POE交换机	1. 名称:摄像机专用 POE 交换机	海康	DS-3E0505P-S	12/台	完全响应	=	560	6720	
73	监控专用防雷器	1. 名称:监控专用防雷器	国产		34/个	完全响应	=	266	9044	
74	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	国产		21/m	完全响应	=	56	1176	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
75	64路NVR录像机	输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘支持本地预览权限的配置，设置权限后，普通用户只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能观看视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示；人员录像文件支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零	海康	DS-8664N-I16	1/台	完全响应	=	9600	9600	
76	监控专用硬盘	1. 名称: 监控专用硬盘 2. 规格: 监控专用, 3.5 英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3	海康	WD40PURX	16/台	完全响应	=	1860	29760	
77	视频监控管理系统	1. 名称: 视频监控管理系统	海康	iSecure Center Emb	1/套	完全响应	=	35000	35000	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
78	液晶拼接屏	1. 名称:液晶拼接屏 2. 43 英寸, LED 光源; 分辨率: 1920×1080, 物理拼缝≤8mm±5%; 最高亮度: 500cd/m²; 3. 对比度:3500:1; 4. 接口不少于 1*BNC、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*HDMI 输入; 5. 控制信号 RS-232; 1 路进 (RJ45), 2 路环出 (RJ45)	海康	DS-D5043FC-A	4/台	完全响应	=	6850	27400	
79	液晶监视器支架	1. 名称:液晶监视器支架	海康		1/项	完全响应	=	890	890	
80	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 16 口千兆安防交换机	锐捷		1/台	完全响应	=	2600	2600	
81	千兆收发器	1. 名称:千兆收发器 2. 规格:(SC)接口千兆接入	锐捷		24/台	完全响应	=	650	15600	
82	光纤配线架(机房)	1. 名称:光纤配线架(机房) 2. 规格:ST48	国产		1/个	完全响应	=	890	890	
83	光纤配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:ST12	国产		12/个	完全响应	=	567	6804	
84	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:FF-SC-A1b-1M 3. SC 型 62.5 单模尾纤(单头)(1 米)	国产		60/条	完全响应	=	56	3360	
85	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 规格:FJ-LC-SC-A1b-3M 3. LC-SC 62.5 单模跳线(单芯)(3 米)	国产		60/根	完全响应	=	38	2280	
86	光纤熔接	1. 方法:光纤熔接	国产		120/芯	完全响应	=	65	7800	
87	PDU 电源	1. 名称:PDU 电源 2. 规格: 8P16A4000W 3. 16A8 口机房设备电源	国产		5/套	完全响应	=	820	4100	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
88	机房设备机柜	1.名称:机房设备机柜 2.规格:42U, 2m	图腾		1/台	完全响应	=	3860	3860	
89	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试	华奕科技		1/系统	完全响应	=	2260	2260	
90	安全防范系统工程试运行	1.名称:安全防范系统工程试运行	华奕科技		1/系统	完全响应	=	3260	3260	
91	视频系统调试	1.名称:视频系统调试、试运行	华奕科技		4/系统	完全响应	=	2960	11840	
92	机房电源箱	1.名称:机房电源箱 2.配漏电保护	国产		1/台	完全响应	=	3200	3200	
93	非屏蔽双绞线	1.名称:非屏蔽双绞线 2.规格:超五类 3.线缆对数:4对 4.DT05-SC111V03	文德		1800/m	完全响应	=	6.5	11700	
94	铠装 6 芯室外单模光缆	1.名称:铠装 6 芯室外单模光缆 2.规格:GYTS-6B	文德		4000/m	完全响应	=	8.68	34720	
95	主干电源线	1.名称:主干电源线 2.型号:RVV 3*4	文德		4000/m	完全响应	=	16.8	67200	
96	支干电源线	1.名称:支干电源线 2.型号:RVV 2*1.0	文德		500/m	完全响应	=	9.8	4900	
97	PVC 线管	1.名称:PVC 线管 2.规格:Φ 20*1.0mm 3.配置形式:埋地敷设	联塑		850/m	完全响应	=	5.5	4675	
98	PVC 波纹线管	1.名称:PVC 波纹线管 2.规格:Φ 20	联塑		530/m	完全响应	=	8.5	4505	
99	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土方 2.挖土回填			301/m3	完全响应	=	17	5117	
	办公楼大屏幕监控系统 前端设备									

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
100	显示设备	1. 名称:室内全彩 LED 屏 2. 规格:Q1.86-Pro 3. 单元板显示效果更加清晰 细腻、分辨率可达到 1080P 以上; 实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率; 防“毛毛虫”、低功耗、低谐波等功能。	海康威视	DS-CK20FI/N	17.2/m2	完全响应	=	8900	153080	
101	开关电源	1. 规格:4.5±0.1V	海康威视	海康威视	56/台	完全响应	=	118	6608	
102	接收卡	1. 名称:接收卡 E80 2. 通过 OE 信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED 的驱动芯片, 可形成 48980 亿种颜色变换	海康威视	DS-D43V10	42/张	完全响应	=	280	11760	
103	专业主控	1. 名称:专业主控 X7 2. 此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片, 连接到 LED 显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等	海康		1/台	完全响应	=	8500	8500	
104	磁柱	1. 名称:磁柱	国产	定制	323/套	完全响应	=	64.36	20788.28	
105	接收卡卡托	1. 名称:塑料卡托	国产	定制	40/个	完全响应	=	26.56	1062.4	
106	排线	1. 名称:排线 2. 16P	国产	定制	1/套	完全响应	=	2000	2000	
107	控制主机	1. 名称:控制主机 2. 台式电脑	国产	定制	1/台	完全响应	=	8690	8690	
108	音响	1. 名称:音响 2. 规格:40W 定压式音柱	国产	定制	1/台	完全响应	=	4850	4850	
109	功放	1. 名称:功放 2. 规格:120W 定压式功放	国产	定制	1/台	完全响应	=	2960	2960	
110	配电箱	1. 名称:配电箱	国产	定制	1/台	完全响应	=	4278		
111	PDU 电源	1. 名称:PDU 电源 2. 规格:8P16A4000W 3. 16A8 口机房设备电源	国产	定制	2/套	完全响应	=	945	1890	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
112	屏体钢结构	1.名称:屏体钢结构 2.规格:宽 6.49 米*高 2.65 米 3.定制	国产	定制	17.2m2	完全响应	=	1160	19952	
113	屏体包边	1.名称:屏体包边 2.规格:不锈钢 3.定制	国产	定制	1/项	完全响应	=	760	760	
114	六类网线	1.名称:六类网线	文德	UTP6E	300/m	完全响应	=	6.6	1980	
115	主干电源线	1.名称:主干电源线 2.型号:YJV-4*4+1*2.5	珠江		50/m	完全响应	=	32.8	1640	
116	支干电源线	1.名称:支干电源线 2.型号:RVV 3*2.5	文德		50/m	完全响应	=	12.8	640	
	4号棚深度隔离检疫区制冷系统									
117	冷暖设备	1.名称:冷暖设备 2.型号:3匹	格力		15/台	完全响应	=	6480	97200	
118	支干电源线	1.名称:支干电源线 2.型号:RVV 3*2.5	德文		50/m	完全响应	=	12.8	640	
	措施项目								1182948.78	
119	脚手架搭拆				1/项				8668.89	
	施工总价措施项目费									
120	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差						5.85	19770.82	
121	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费						50	9885.41	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
122	建施安责险	不含建施安责险费*0.001						68	970.74	默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
123	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差						17.75	59988.39	
124	其中：夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分						0.76	2568.52	
125	其中：雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差						3.06	10341.66	
126	其中：视频监控费								0	

序号	品名名称	项目特征描述	厂商	品牌规格型号	数量/单位	投标人项目特征响应描述	正偏离(+)/负偏离(-)/响应(=)	单价/税率9%	单项总价	备注
	其他项目费									
127	其中：暂列金额								0	
128	其中：暂估价									
129	其中：计日工									
130	其中：总承包服务费								0	
	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费							0	
131	其中：垃圾处置费									
132	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7						23.5	15594.86	
	税金									
133	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费						9	117959.1	
合 计									1428697.17	

投标单位：海南华奕科技股份有限公司 (公章)

法定代表人(或授权代理人)：孟庆喜 (签字或盖章)

日期：2022年01月20日

孟庆喜

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。