

# 采购需求

(技术服务、商务要求)

## 1. 技术要求

### 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		第一部分 建筑工程				
1.1		一、母付田洋				
1.1.1		母付斗渠现浇矩形槽/U40/现浇矩形槽 长20m/280m/50m 建筑物(21座)				
1.1.1.1		母付斗渠现浇矩形槽/现浇矩形槽 长20m/280m/50m				
1.1.1.1.1	500101002001	机械清表(运距2-3km)	m3	60.10		
1.1.1.1.2	500101003001	机械开挖土方	m3	98.50		
1.1.1.1.3	500103001001	机械回填土方	m3	225.00		
1.1.1.1.4	500103001002	外购土机械回填(运距3-4km)	m3	232.60		
1.1.1.1.5	500109001001	C20 砼挡墙	m3	44.40		
1.1.1.1.6	500109001002	C20 砼底板	m3	38.65		
1.1.1.1.7	500114001001	外购草皮铺植	m2	796.50		
1.1.1.1.8	500102001001	机械石方开挖(运距2-3km)	m3	8.00		
1.1.1.1.9	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.01		

1.1.1.2		建筑物(21座)				
1.1.1.2.1		斗门(15座)				
1.1.1.2.1.1	500101002002	人工开挖土方	m3	12.00		
1.1.1.2.1.2	500103001003	机械回填土方	m3	7.80		
1.1.1.2.1.3	500109011001	C20 砼管座	m3	0.35		
1.1.1.2.1.4	500105006001	M7.5 浆砌砖	m3	1.65		
1.1.1.2.1.5	500105010001	2cmM20 水泥砂浆抹面	m2	9.75		
1.1.1.2.1.6	500114001002	U-PVC 管Φ110mm(含安装)	m	22.50		
1.1.1.2.1.7	500114001003	Φ110mmPVC 管塞	个	15		
1.1.1.2.2		人行桥(矩形槽)(4座)				
1.1.1.2.2.1	500109001003	C20 砼压顶	m3	0.08		
1.1.1.2.2.2	500109001004	C25 砼桥面板	m3	0.56		
1.1.1.2.2.3	500111001001	钢筋加工与安装	t	0.044		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.3		路涵(U40)(2座)				
1.1.1.2.3.1	500101002003	人工开挖土方	m3	16.04		
1.1.1.2.3.2	500103001004	机械回填土方	m3	11.06		
1.1.1.2.3.3	500109011002	C20 砼管座	m3	3.20		
1.1.1.2.3.4	500109001005	C20 砼垫层	m3	3.46		
1.1.1.2.3.5	5001B001001	Φ500 砼管及安装	m	12.00		
1.1.1.2.4		尾水池(矩形槽)(1座)				
1.1.1.2.4.1	500101002004	人工开挖土方	m3	4.10		
1.1.1.2.4.2	500103001005	机械回填土方	m3	0.96		
1.1.1.2.4.3	500109001006	C20 砼边墙底板	m3	1.44		

1.1.2		母付农渠现浇 矩形槽 长 68m 建筑物（6 座）				
1.1.2.1		母付农渠现浇 矩形槽 长 68m				
1.1.2.1.1	500101002005	机械清表(运距 2-3km)	m3	20.40		
1.1.2.1.2	500101003002	机械开挖土方	m3	14.00		
1.1.2.1.3	500103001006	机械回填土方	m3	70.00		
1.1.2.1.4	500103001007	外购土机械回 填（运距 3-4km）	m3	68.32		
1.1.2.1.5	500109001007	C20 砼底板	m3	8.16		
1.1.2.1.6	500109001008	C20 砼挡墙	m3	7.14		
1.1.2.1.7	500114001004	外购草皮铺植	m2	190.00		
1.1.2.1.8	500109009002	聚乙烯闭孔泡 沫板	m2	1.58		
1.1.2.2		建筑物（6 座）				
1.1.2.2.1		斗门（4 座）				
1.1.2.2.1.1	500101002006	人工开挖土方	m3	3.20		
1.1.2.2.1.2	500103001008	机械回填土方	m3	2.08		
1.1.2.2.1.3	500109011003	C20 砼管座	m3	0.09		
1.1.2.2.1.4	500105006002	M7.5 浆砌砖	m3	0.44		

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：群英乡光国（母付）、祖空（祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春）、芬坡（祖种、面前）村委会田洋水利工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.1.5	500105010002	2cmM20 水泥砂 浆抹面	m2	2.60		
1.1.2.2.1.6	500114001005	U-PVC 管Φ 110mm(含安装)	m	6.00		
1.1.2.2.1.7	500114001006	Φ110mmPVC 管 塞	个	4		
1.1.2.2.2		人行桥（矩形 槽）（1 座）				

1.1.2.2.2.1	500109001009	C20 砼压顶	m3	0.02		
1.1.2.2.2.2	500109001010	C25 砼桥面板	m3	0.14		
1.1.2.2.2.3	500111001002	钢筋加工与安装	t	0.011		
1.1.2.2.3		尾水池（矩形槽）（1座）				
1.1.2.2.3.1	500101002007	人工开挖土方	m3	4.10		
1.1.2.2.3.2	500103001009	机械回填土方	m3	0.96		
1.1.2.2.3.3	500109001011	C20 砼边墙底板	m3	1.44		
1.2		二、祖武田洋				
1.2.1		祖武斗渠 U40 长 240m 建筑物（16 座）				
1.2.1.1		祖武斗渠 U40 长 240m				
1.2.1.1.1	500101002008	机械清表（运距 2-3km）	m3	42.24		
1.2.1.1.2	500101003003	机械开挖土方	m3	17.00		
1.2.1.1.3	500103001010	机械回填土方	m3	156.40		
1.2.1.1.4	500103001011	外购土机械回填（运距 3-4km）	m3	166.93		
1.2.1.1.5	500112001001	预制 C20 砼 U 型槽	m3	11.88		
1.2.1.1.6	500112001002	预制混凝土构 预制 C20 砼 U 型槽安装	m3	11.88		
1.2.1.1.7	500112001003	预制 C20 砼 U 型槽运输 运距 1-5km	m3	11.88		
1.2.1.1.8	500111001003	钢筋加工与安装	t	0.570		
1.2.1.1.9	500114001007	外购草皮铺植	m2	546.40		
1.2.1.2		建筑物（16 座）				
1.2.1.2.1		斗门（10 座）				
1.2.1.2.1.1	500101002009	人工开挖土方	m3	8.00		

### 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.1.2	500103001012	机械回填土方	m <sup>3</sup>	5.20		
1.2.1.2.1.3	500109011004	C20 砼管座	m <sup>3</sup>	0.23		
1.2.1.2.1.4	500105006003	M7.5 浆砌砖	m <sup>3</sup>	1.10		
1.2.1.2.1.5	500105010003	2cmM20 水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	6.50		
1.2.1.2.1.6	500114001008	U-PVC 管Φ110mm(含安装)	m	15.00		
1.2.1.2.1.7	500114001009	Φ110mmPVC 管塞	个	10		
1.2.1.2.2		人行桥(U40)(3座)				
1.2.1.2.2.1	500101002010	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	5.40		
1.2.1.2.2.2	500103001013	机械回填土方	m <sup>3</sup>	1.95		
1.2.1.2.2.3	500109001012	C20 砼挡墙	m <sup>3</sup>	1.48		
1.2.1.2.2.4	500109001013	C25 砼桥面板	m <sup>3</sup>	0.84		
1.2.1.2.2.5	500111001004	钢筋加工与安装	t	0.060		
1.2.1.2.3		路涵(U40)(1座)				
1.2.1.2.3.1	500101002011	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	8.02		
1.2.1.2.3.2	500103001014	机械回填土方	m <sup>3</sup>	5.53		
1.2.1.2.3.3	500109011005	C20 砼管座	m <sup>3</sup>	1.60		
1.2.1.2.3.4	500109001014	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	1.73		
1.2.1.2.3.5	5001B001002	Φ500 砼管及安装	m	6.00		
1.2.1.2.4		尾水池(U40)(1座)				
1.2.1.2.4.1	500101002012	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	4.10		
1.2.1.2.4.2	500103001015	机械回填土方	m <sup>3</sup>	0.96		
1.2.1.2.4.3	500109001015	C20 砼边墙底板	m <sup>3</sup>	1.44		
1.2.1.2.5		节制闸 单跨宽2.5m (1座)				
1.2.1.2.5.1	500101002013	机械清表(运距	m <sup>3</sup>	17.28		

		3-4km)				
1.2.1.2.5.2	500101003004	机械开挖土方	m3	135.62		
1.2.1.2.5.3	500103001016	机械回填土方	m3	86.54		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.5.4	500109001016	C20 砼底板	m3	7.10		
1.2.1.2.5.5	500109001017	C25 砼闸室边墩	m3	6.39		
1.2.1.2.5.6	500109001018	C25 砼纵梁 /C25 砼台柱	m3	0.59		
1.2.1.2.5.7	500109001019	C25 砼工作桥板	m3	0.67		
1.2.1.2.5.8	500109001020	C20 砼护底	m3	1.31		
1.2.1.2.5.9	500109001021	C25 砼消力池	m3	4.12		
1.2.1.2.5.10	500109001022	C20 砼步级	m3	0.32		
1.2.1.2.5.11	500109001023	C20 砼挡土墙	m3	35.76		
1.2.1.2.5.12	500103010001	抛石护底	m3	1.90		
1.2.1.2.5.13	500109001024	C20 砼垫层	m3	1.48		
1.2.1.2.5.14	500103007001	碎石垫层	m3	0.85		
1.2.1.2.5.15	500114001010	Φ 5cmUPVC 管	m	20.00		
1.2.1.2.5.16	500103014001	土工布铺设-平铺	m2	1.44		
1.2.1.2.5.17	500109008001	铜片止水	m	2.50		
1.2.1.2.5.18	500109009003	沥青填缝	m2	0.01		
1.2.1.2.5.19	500109006001	C30 砼二期	m3	0.57		
1.2.1.2.5.20	500111001005	钢筋加工与安装	t	0.510		

1.2.1.2.5.21	500109011006	C20 砼管座	m3	0.29		
1.2.1.2.5.22	5001B001003	Φ500 砼管及安装	m	2.00		
1.2.1.2.5.23	500114001011	外购草皮铺植	m2	46.00		
1.3		三、祖侯田洋				
1.3.1		祖侯斗渠现浇矩形槽 长367m 建筑物(3座)				
1.3.1.1		祖侯斗渠现浇矩形槽 长367m				
1.3.1.1.1	500101002014	机械清表(运距2-3km)	m3	110.00		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.1.1.2	500101003005	机械开挖土方	m3	248.00		
1.3.1.1.3	500103001017	机械回填土方	m3	264.00		
1.3.1.1.4	500109001025	C20 砼挡墙	m3	73.40		
1.3.1.1.5	500109001026	C20 砼底板	m3	66.06		
1.3.1.1.6	500114001012	外购草皮铺植	m2	410.00		
1.3.1.1.7	500102001002	挖除原有槽(运距2-3km)	m3	410.00		
1.3.1.1.8	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	13.68		
1.3.1.2		建筑物(3座)				
1.3.1.2.1		人行桥(矩形槽)(3座)				
1.3.1.2.1.1	500109001027	C20 砼压顶	m3	0.04		
1.3.1.2.1.2	500109001028	C25 砼桥面板	m3	0.42		
1.3.1.2.1.3	500111001006	钢筋加工与安装	t	0.036		
1.3.2		祖侯斗沟 U60 长975m 建筑物(78座)				

1.3.2.1		祖候斗沟 U60 长 975m				
1.3.2.1.1	500101002015	机械清表(运距 2-3km)	m3	292.00		
1.3.2.1.2	500101003006	机械开挖土方	m3	300.00		
1.3.2.1.3	500103001018	机械回填土方	m3	910.00		
1.3.2.1.4	500103001019	外购土机械回 填(运距 3-4km)	m3	770.16		
1.3.2.1.5	500112001004	预制 C20 砼 U 型槽	m3	69.11		
1.3.2.1.6	500112001005	预制混凝土构 预制 C20 砼 U 型槽安装	m3	69.11		
1.3.2.1.7	500112001006	预制 C20 砼 U 型槽运输 运距 1-5km	m3	69.11		
1.3.2.1.8	500111001007	钢筋加工与安 装	t	3.280		
1.3.2.1.9	500114001013	外购草皮铺植	m2	3400.00		
1.3.2.1.10	500103007002	碎石垫层	m3	31.20		
1.3.2.1.11	500114001014	φ 5cmUPVC 管	m	243.00		
1.3.2.1.12	500103014002	土工布铺设-平 铺	m2	58.50		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.2.2		建筑物(78座)				
1.3.2.2.1		集水口(65座)				
1.3.2.2.1.1	500101002016	人工开挖土方	m3	81.25		
1.3.2.2.1.2	500103001020	机械回填土方	m3	65.00		
1.3.2.2.1.3	500109011007	C20 砼管座	m3	18.85		
1.3.2.2.1.4	500105006004	M7.5 浆砌砖	m3	6.50		



1.3.2.2.1.5	500105010004	2cmM20 水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	252.20		
1.3.2.2.1.6	500109001029	C20 砼帽石	m <sup>3</sup>	1.95		
1.3.2.2.1.7	5001B001004	U-PVC 管Φ200mm	m	130.00		
1.3.2.2.2		人行桥 (U60) (10 座)				
1.3.2.2.2.1	500101002017	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	20.00		
1.3.2.2.2.2	500103001021	机械回填土方	m <sup>3</sup>	6.50		
1.3.2.2.2.3	500109001030	C20 砼挡墙	m <sup>3</sup>	4.94		
1.3.2.2.2.4	500109001031	C25 砼桥面板	m <sup>3</sup>	3.50		
1.3.2.2.2.5	500111001008	钢筋加工与安装	t	0.300		
1.3.2.2.3		路涵 (U60) (3 座)				
1.3.2.2.3.1	500101002018	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	37.50		
1.3.2.2.3.2	500103001022	机械回填土方	m <sup>3</sup>	30.00		
1.3.2.2.3.3	500109011008	C20 砼挡墙	m <sup>3</sup>	5.85		
1.3.2.2.3.4	500109001032	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	5.34		
1.3.2.2.3.5	5001B001005	Φ600 砼管及安装	m	18.00		
1.4		四、晒边田洋				
1.4.1		晒边斗沟 U60 长 716m 建筑物 (32 座)				
1.4.1.1		晒边斗沟 U60 长 716m				
1.4.1.1.1	500101002019	机械清表 (运距 2-3km)	m <sup>3</sup>	21.48		
1.4.1.1.2	500101003007	机械开挖土方	m <sup>3</sup>	450.00		
1.4.1.1.3	500103001023	机械回填土方	m <sup>3</sup>	458.24		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国 (母付)、祖空 (祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡 (祖种、面前) 村委会田洋水利工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
----	------	------	------	------	----------	----

1.4.1.1.4	500112001007	预制 C20 砼 U 型槽	m3	51.84		
1.4.1.1.5	500112001008	预制混凝土构 预制 C20 砼 U 型槽安装	m3	51.84		
1.4.1.1.6	500112001009	预制 C20 砼 U 型槽运输 运距 1-5km	m3	51.84		
1.4.1.1.7	500111001009	钢筋加工与安 装	t	2.681		
1.4.1.1.8	500114001015	外购草皮铺植	m2	1760.00		
1.4.1.1.9	500103007003	碎石垫层	m3	25.00		
1.4.1.1.10	500114001016	φ 5cmUPVC 管	m	179.00		
1.4.1.1.11	500103014003	土工布铺设-平 铺	m2	46.00		
1.4.1.2		建筑物 (32 座)				
1.4.1.2.1		集水口 (25 座)				
1.4.1.2.1.1	500101002020	人工开挖土方	m3	31.25		
1.4.1.2.1.2	500103001024	机械回填土方	m3	25.00		
1.4.1.2.1.3	500109011009	C20 砼管座	m3	7.25		
1.4.1.2.1.4	500105006005	M7.5 浆砌砖	m3	2.50		
1.4.1.2.1.5	500105010005	2cmM20 水泥砂 浆抹面	m2	97.00		
1.4.1.2.1.6	500109001033	C20 砼帽石	m3	0.75		
1.4.1.2.1.7	5001B001006	U-PVC 管 Φ 200mm	m	50.00		
1.4.1.2.2		人行桥 (U60) (7 座)				
1.4.1.2.2.1	500101002021	人工开挖土方	m3	14.00		
1.4.1.2.2.2	500103001025	机械回填土方	m3	4.55		
1.4.1.2.2.3	500109001034	C20 砼挡墙	m3	3.45		
1.4.1.2.2.4	500109001035	C25 砼桥面板	m3	2.45		
1.4.1.2.2.5	500111001010	钢筋加工与安 装	t	0.210		
1.5		五、祖春田洋				

1.5.1		祖春斗沟 U60 长 365m 建筑物 (25 座)				
1.5.1.1		祖春斗沟 U60 长 365m				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.1.1.1	500101002022	机械清表(运距 2-3km)	m3	10.95		
1.5.1.1.2	500101003008	机械开挖土方	m3	180.00		
1.5.1.1.3	500103001026	机械回填土方	m3	270.00		
1.5.1.1.4	500112001010	预制 C20 砼 U 型槽	m3	26.43		
1.5.1.1.5	500112001011	预制混凝土构 预制 C20 砼 U 型槽安装	m3	26.43		
1.5.1.1.6	500112001012	预制 C20 砼 U 型槽运输 运距 1-5km	m3	26.43		
1.5.1.1.7	500111001011	钢筋加工与安装	t	1.230		
1.5.1.1.8	500114001017	外购草皮铺植	m2	900.00		
1.5.1.1.9	500103007004	碎石垫层	m3	11.69		
1.5.1.1.10	500114001018	φ 5cmUPVC 管	m	91.25		
1.5.1.1.11	500103014004	土工布铺设-平铺	m2	21.90		
1.5.1.2		建筑物(25座)				
1.5.1.2.1		集水口(20座)				
1.5.1.2.1.1	500101002023	人工开挖土方	m3	25.00		
1.5.1.2.1.2	500103001027	机械回填土方	m3	20.00		
1.5.1.2.1.3	500109011010	C20 砼管座	m3	5.80		
1.5.1.2.1.4	500105006006	M7.5 浆砌砖	m3	2.00		

1.5.1.2.1.5	500105010006	2cmM20 水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	77.60		
1.5.1.2.1.6	500109001036	C20 砼帽石	m <sup>3</sup>	0.60		
1.5.1.2.1.7	5001B001007	U-PVC 管Φ 200mm	m	40.00		
1.5.1.2.2		人行桥 (U60) (4 座)				
1.5.1.2.2.1	500101002024	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	8.00		
1.5.1.2.2.2	500103001028	机械回填土方	m <sup>3</sup>	2.60		
1.5.1.2.2.3	500109001037	C20 砼挡墙	m <sup>3</sup>	1.98		
1.5.1.2.2.4	500109001038	C25 砼桥面板	m <sup>3</sup>	1.40		
1.5.1.2.2.5	500111001012	钢筋加工与安 装	t	0.120		

### 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.1.2.3		下田坡 (U60) (1 座)				
1.5.1.2.3.1	500101002025	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	28.80		
1.5.1.2.3.2	500103001029	机械回填土方	m <sup>3</sup>	14.40		
1.5.1.2.3.3	500109001039	C20 砼桥墩	m <sup>3</sup>	12.83		
1.5.1.2.3.4	500109001040	C25 砼墩帽	m <sup>3</sup>	1.21		
1.5.1.2.3.5	500109001041	C25 砼桥面板	m <sup>3</sup>	1.90		
1.5.1.2.3.6	500109009005	伸缩缝沥青油 毛	m <sup>2</sup>	4.00		
1.5.1.2.3.7	500111001013	钢筋加工与安 装	t	0.360		
1.5.1.2.3.8	5001B001008	C30 混凝土路 面 (20cm)	m <sup>2</sup>	11.16		
1.5.1.2.3.9	5001B001009	级配碎石垫层 (15cm)	m <sup>2</sup>	11.16		
1.5.1.2.3.10	500109001042	C20 砼齿墙	m <sup>3</sup>	0.90		

1.5.2		祖春农沟 U60 长 120m 建筑物 (8 座)				
1.5.2.1		祖春农沟 U60 长 120m				
1.5.2.1.1	500101002026	机械清表(运距 2-3km)	m3	3.60		
1.5.2.1.2	500101003009	机械开挖土方	m3	67.00		
1.5.2.1.3	500103001030	机械回填土方	m3	82.00		
1.5.2.1.4	500112001013	预制 C20 砼 U 型槽	m3	8.69		
1.5.2.1.5	500112001014	预制混凝土构 预制 C20 砼 U 型槽安装	m3	8.69		
1.5.2.1.6	500112001015	预制 C20 砼 U 型槽运输 运距 1-5km	m3	8.69		
1.5.2.1.7	500111001014	钢筋加工与安 装	t	0.400		
1.5.2.1.8	500114001019	外购草皮铺植	m2	280.00		
1.5.2.1.9	500103007005	碎石垫层	m3	3.84		
1.5.2.1.10	500114001020	φ 5cmUPVC 管	m	30.00		
1.5.2.1.11	500103014005	土工布铺设-平 铺	m2	7.20		
1.5.2.2		建筑物 (8 座)				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.2.2.1		集水口 (6 座)				
1.5.2.2.1.1	500101002027	人工开挖土方	m3	7.50		
1.5.2.2.1.2	500103001031	机械回填土方	m3	6.00		
1.5.2.2.1.3	500109011011	C20 砼管座	m3	1.74		
1.5.2.2.1.4	500105006007	M7.5 浆砌砖	m3	0.60		

1.5.2.2.1.5	500105010007	2cmM20 水泥砂浆抹面	m2	23.28		
1.5.2.2.1.6	500109001043	C20 砼帽石	m3	0.18		
1.5.2.2.1.7	5001B001010	U-PVC 管Φ 200mm	m	12.00		
1.5.2.2.2		人行桥 (U60) (1 座)				
1.5.2.2.2.1	500101002028	人工开挖土方	m3	2.00		
1.5.2.2.2.2	500103001032	机械回填土方	m3	0.65		
1.5.2.2.2.3	500109001044	C20 砼挡墙	m3	0.49		
1.5.2.2.2.4	500109001045	C25 砼桥面板	m3	0.35		
1.5.2.2.2.5	500111001015	钢筋加工与安 装	t	0.030		
1.5.2.2.3		下田坡 (U60) (1 座)				
1.5.2.2.3.1	500101002029	人工开挖土方	m3	28.80		
1.5.2.2.3.2	500103001033	机械回填土方	m3	14.40		
1.5.2.2.3.3	500109001046	C20 砼桥墩	m3	12.83		
1.5.2.2.3.4	500109001047	C25 砼墩帽	m3	1.21		
1.5.2.2.3.5	500109001048	C25 砼桥面板	m3	1.90		
1.5.2.2.3.6	500109009006	伸缩缝沥青油 毛	m2	4.00		
1.5.2.2.3.7	500111001016	钢筋加工与安 装	t	0.360		
1.5.2.2.3.8	5001B001011	C30 混凝土路 面 (20cm)	m2	11.16		
1.5.2.2.3.9	5001B001012	级配碎石垫层 (15cm)	m2	11.16		
1.5.2.2.3.10	500109001049	C20 砼齿墙	m3	0.90		
1.6		六、祖种田洋				

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.6.1		祖种斗沟 U60 长 763m 建筑物 (33 座)				
1.6.1.1		祖种斗沟 U60 长 763m				
1.6.1.1.1	500101002030	机械清表(运距 2-3km)	m3	200.00		
1.6.1.1.2	500101003010	机械开挖土方	m3	300.00		
1.6.1.1.3	500103001034	机械回填土方	m3	590.00		
1.6.1.1.4	500103001035	外购土机械回 填(运距 3-4km)	m3	393.84		
1.6.1.1.5	500112001016	预制 C20 砼 U 型槽	m3	54.88		
1.6.1.1.6	500112001017	预制混凝土构 预制 C20 砼 U 型槽安装	m3	54.88		
1.6.1.1.7	500112001018	预制 C20 砼 U 型槽运输 运距 1-5km	m3	54.88		
1.6.1.1.8	500111001017	钢筋加工与安 装	t	2.550		
1.6.1.1.9	500114001021	外购草皮铺植	m2	2000.00		
1.6.1.1.10	500103007006	碎石垫层	m3	24.26		
1.6.1.1.11	500114001022	φ 5cmUPVC 管	m	193.00		
1.6.1.1.12	500103014006	土工布铺设-平 铺	m2	45.90		
1.6.1.1.13	500109001050	C20 砼挡墙	m3	6.92		
1.6.1.1.14	500109001051	C20 砼底板	m3	0.75		
1.6.1.1.15	500102001003	机械石方开挖 (运距 2-3km)	m3	20.00		
1.6.1.2		建筑物 (33 座)				
1.6.1.2.1		集水口 (25 座)				
1.6.1.2.1.1	500101002031	人工开挖土方	m3	31.25		
1.6.1.2.1.2	500103001036	机械回填土方	m3	25.00		
1.6.1.2.1.3	500109011012	C20 砼管座	m3	7.25		

1.6.1.2.1.4	500105006008	M7.5 浆砌砖	m3	2.50		
1.6.1.2.1.5	500105010008	2cmM20 水泥砂浆抹面	m2	97.00		
1.6.1.2.1.6	500109001052	C20 砼帽石	m3	0.75		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.6.1.2.1.7	5001B001013	U-PVC 管Φ200mm	m	50.00		
1.6.1.2.2		人行桥(U60)(8座)				
1.6.1.2.2.1	500101002032	人工开挖土方	m3	16.00		
1.6.1.2.2.2	500103001037	机械回填土方	m3	5.20		
1.6.1.2.2.3	500109001053	C20 砼挡墙	m3	3.95		
1.6.1.2.2.4	500109001054	C25 砼桥面板	m3	2.80		
1.6.1.2.2.5	500111001018	钢筋加工与安装	t	0.240		
1.7		七、面前田洋				
1.7.1		面前斗沟砼现浇长380m建筑物(35座)				
1.7.1.1		面前斗沟砼现浇长380m				
1.7.1.1.1	500101002033	机械清表(运距2-3km)	m3	228.00		
1.7.1.1.2	500101003011	机械开挖土方	m3	3400.00		
1.7.1.1.3	500103001038	机械回填土方	m3	2100.00		
1.7.1.1.4	500103001039	土方场内转运(运距4-5km)	m3	930.40		
1.7.1.1.5	500109001055	C20 砼挡墙槽	m3	1095.92		
1.7.1.1.6	500109001056	C20 砼底板	m3	19.95		
1.7.1.1.7	500114001023	外购草皮铺植	m2	997.90		
1.7.1.1.8	500102001004	机械石方开挖(运距2-3km)	m3	300.00		



1.7.1.1.9	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	102.60		
1.7.1.1.10	500114001024	Φ5cmUPVC管	m	389.73		
1.7.1.1.11	500103014007	土工布铺设-平铺	m <sup>2</sup>	32.38		
1.7.2		建筑物(35座)				
1.7.2.1		集水口(24座)				
1.7.2.1.1	500101002034	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	30.00		
1.7.2.1.2	500103001040	机械回填土方	m <sup>3</sup>	24.00		
1.7.2.1.3	500109011013	C20砼管座	m <sup>3</sup>	6.96		

### 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.7.2.1.4	500105006009	M7.5浆砌砖	m <sup>3</sup>	2.40		
1.7.2.1.5	500105010009	2cmM20水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	93.12		
1.7.2.1.6	500109001057	C20砼帽石	m <sup>3</sup>	0.72		
1.7.2.1.7	5001B001014	U-PVC管Φ200mm	m	48.00		
1.7.2.2		人行桥(2.0m跨度)(4座)				
1.7.2.2.1	500109001058	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	0.84		
1.7.2.2.2	500109001059	C25砼桥面板	m <sup>3</sup>	2.84		
1.7.2.2.3	500111001019	钢筋加工与安装	t	0.174		
1.7.2.3		2.0m跨度机耕桥(1座)				
1.7.2.3.1	500101002035	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	29.25		
1.7.2.3.2	500103001041	机械回填土方	m <sup>3</sup>	27.30		
1.7.2.3.3	500109001060	C20砼桥墩	m <sup>3</sup>	15.12		

1.7.2.3.4	500109001061	C25 砼墩帽	m3	1.73		
1.7.2.3.5	500109001062	C25 砼桥面板	m3	2.55		
1.7.2.3.6	500109001063	C20 砼挡墙	m3	6.38		
1.7.2.3.7	500109001064	C20 砼底板	m3	1.64		
1.7.2.3.8	500103007007	碎石垫层（厚10cm）	m3	0.48		
1.7.2.3.9	500109009008	伸缩缝沥青油毛	m2	5.50		
1.7.2.3.10	500111001020	钢筋加工与安装	t	0.420		
1.7.2.4		下沟步级（6座）				
1.7.2.4.1	500101002036	人工开挖土方	m3	58.08		
1.7.2.4.2	500103001042	机械回填土方	m3	24.00		
1.7.2.4.3	500109001065	C20 砼挡墙	m3	5.64		

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：群英乡光国（母付）、祖空（祖武、祖候、祖正、晒边、祖春）、芬坡（祖种、面前）村委会田洋水利工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.7.2.4.4	500109001066	C20 砼步级	m3	3.36		
1.7.2.4.5	500109001067	C20 砼底板	m3	5.76		
1.8		八、其他工程				
1.8.1		建筑物标示牌（11 块）				
1.8.1.1	500114001025	建筑物标示牌	块	11		
1.9		九、临时工程				
1.9.1		1、临时建筑房屋工程				
1.9.1.1	500114002001	仓库	m2	140.00		
1.9.1.2	500114002002	搭设临时工棚	m2	140.00		
1.9.2		2、临时施工道路				

1.9.2.1	500114002003	施工道路	km	4.097		
1.9.3		3、施工围堰				
1.9.3.1	500114002004	施工围堰	m3	244.00		
1.9.4		4、自发电供电 电价补差费				
1.9.4.1	500114002005	自发电供电电 价补差费	kW.h	13532.368		
2		第二部分 安装 工程				
2.1		祖武田洋节制 闸				
2.1.1	500114001026	1.2m×2.5m(宽 ×高)PGZ 铸铁 闸门	套	1		
2.1.2	500114001027	1.2m×2.5m(宽 ×高)PGZ 铸铁 闸门 安装费	套	1		
2.1.3	500114001028	5T 手摇式启闭 机	套	1		
2.1.4	500114001029	5T 手摇式启闭 机 安装	套	1		

## 措施项目清单

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、  
祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	

6	大型施工设备安拆费	

## 其他项目清单

合同编号：

工程名称：群英乡光国（母付）、祖空（祖武、祖候、祖正、晒边、祖春）、芬坡（祖种、面前）村委会田洋水利工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	预留金		

## 零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：群英乡光国（母付）、祖空（祖武、祖候、祖正、晒边、祖春）、芬坡（祖种、面前）村委会田洋水利工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			

## 招标人供应材料价格表

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价(元)	供应条件	备注

## 招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 1 页 共 1 页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	

## 招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称:群英乡光国(母付)、祖空(祖武、祖候、祖正、晒边、祖春)、芬坡(祖种、面前)村委会田洋水利工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注

### 2. 商务要求

2.1 合同履行期限: 合同签订生效之日起 90 日历天内;

2.2 质量要求：符合国家现行有关工程施工质量验收规范规定的合格标准；

2.3 履约要求：承包人应按照其响应文件中填报的项目管理机构所有人员派驻施工现场，采购人将不定期检查人员在场情况并现场核验所有人员的身份证，如发现有人员离岗而未事先向采购人书面报告的情况，视为承包人严重违约，采购人有权没收履约保证金，并有权单方面解除承包合同，承包人必须在 5 日内无条件离场。