工程量清单汇总表

合同段：琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目　　标表1

序号	科目名称	金额（元）
1	清单　第100章　总 则	
2	清单　第200章　路 基	
3	清单　第300章　路 面	
4	清单　第600章　安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	计日工合计	
9	暂列金额3%（不含计日工总额）	
10	投标报价	

全标段投标报价汇总表

合同段：琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目　　第 1 页 共 1 页　　标表1-2

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）							
				琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目							
1	100	总 则									
2	200	路 基									
3	300	路 面									
4	600	安全设施及预埋管线									
5	第100章至第700章合计										
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
8	计日工合计										
9	暂列金额3%（不含计日工总额）										
10	投标报价										

工程量清单表

合同段：琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目　　标表2

清单　第100章　总 则

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理	总额	1.000		
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	施工场地建设费	总额	1.000		
103-1	施工场地建设费	总额	1.000		

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目　　标表2

清单　第200章　路 基

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	m3	630.000		
202-1	清理与掘除	m3	630.000		
202-1-1	清理表土	m3	630.000		
-a	功率90kW以内推土机清除表土	m3	630.000		
-b	斗容量1m3以内装载机装土方	m3	630.000		
-c	装载质量12t以内自卸汽车运土10km	m3	630.000		
-d	高速、一级公路零填及挖方路基10t以内振动压路机碾压	m2	4200.000		
203	路基挖方	m3	1260.000		
203-1	挖土方	m3	1260.000		
-a	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	m3	1260.000		
-b	装载质量12t以内自卸汽车运土10km	m3	1260.000		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目　　标表2

清单　第300章　路 面

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥混凝土基层	m2	4200.000		
304-1	水泥混凝土基层	m2	4200.000		
-a	人工铺筑混凝土路面厚度24cm	m2	4200.000		
305	人行道铺装	m2	4200.000		
-a	平铺砖人行道	m2	4200.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	84.000		
313-5	混凝土预制块路缘石	m3	63.000		
-a	混凝土预制块路缘石	m3	63.000		
-b	路缘石后座	m3	21.000		

清单　第300章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：琼海市G223海榆东线太阳能道钉安装及绿化带改造项目　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
602	交通安全设施	km	10.700		
602-3	标志牌	块	24.000		
602-3-1	铝合金标志牌	块	24.000		
-a	临时小型标志牌 1.2*0.6m	块	6.000		
-b	临时小型标志牌 D800	块	9.000		
-c	临时小型标志牌 △900	块	9.000		
603	标线	km	10.700		
603-1	路钮	个	7000.000		
-a	地埋式太阳能道钉	个	7000.000		
604	防眩、防撞设施	个	117.000		
-a	铁马 2m*1m	个	6.000		
-b	移动式爆闪灯	个	3.000		
-c	锥桶 0.8	个	108.000		

清单　第600章　合计　　人民币　　元