

# 第三章 采购需求

## 一、项目情况

- 1、项目名称：文昌市 2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程
- 2、项目编号：ZHJS-2022-006
- 3、采购预算：2401857.38元
- 4、工期：60 日历天。
- 5、建设地点：文昌市东路镇
- 6、质量要求：合格。
- 7、本项目工程质量缺陷责任期：12 个月。

## 二、施工图纸

本项目按图施工，图纸另册提供。

## 三、工程量清单

# 总 说 明

合同编号：

工程名称：文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程

第 1  
页、  
共 1  
页

## 一、工程概况

1. 工程名称：文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程
2. 建设单位：文昌市水利水电技术服务中心
3. 建设地点：东路镇永丰村委会石马头村

## 二、编制范围

根据《建设工程造价咨询合同》的要求，对”文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程”的招标控制价进行编制,本次编制范围为”文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程”施工图设计文件所包含的全部工作内容。

## 三、编制依据

1. 中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协（2002）第016号）；
2. 委托方提供的《文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程》施工图设计文件；
3. 琼水建管函（2019）198号文《海南省水务厅关于调整水务工程计价依据增值税税率的通知》；
4. 琼水建管（2018）336号文《关于调整我省水务工程部分费用标准知》；
5. 《海南省水利水电建筑工程预算定额2000》、《海南省市政工程综合定额2017》、《海南省园林绿化工程综合定额2019》、《海南省装饰装修工程综合定额2015》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额2017》、《海南省房



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资  
金项目-东路镇永丰村委会石头村道路和文化活动场  
地建设及美丽家园建设项目工程

第 1 页、共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术 条款编码	备注
一		道路工程				
1	040701001001	清除表土30cm厚 运距1km	m2	2283.33		
2	040202011001	15cm厚碎石基层	m2	663.09		
3	040203007001	18cm厚C30混凝土面层	m2	663.09		
4	040205004001	标志标牌	块	1		
5	040205003001	道口桩	根	12		
二		园建工程				
1		清除表土				
1.1	040701001002	清除表土20cm厚 运距1km	m2	3037.22		
2		铺装工程				
2.1	040204002001	透水砖 300*150*50mm铺装	m2	2193.57		
2.2	040204002002	透水砖 300*300*50mm铺装	m2	55.71		
2.3	040204002003	植草砖 250*190*80mm铺装	m2	484.95		
2.4	040204004001	路平石 (150*150mm深灰色海南本地青石路平石)	m	453.41		
2.5	040204004002	路沿石 (300*150深灰色海南本地青石路平石)	m	534.67		
2.6	040204004003	绿化池 (150*300厚浅灰色海南本地青石)	m	109.89		
2.7	040204004004	齐地树池 (300*150*100海南本地青石树圈石)	m	139.59		
2.8	040205017001	成平车挡	个	15		
3		水泥路				
3.1	040203007002	20cm厚C25水泥路(含基层)	m2	302.99		
4		设施安装				
4.1	050307009001	宣传栏	个	3		
4.2	050305010001	健身器材	个	6		
4.3	050305006001	石桌	个	10		
4.4	050307017001	垃圾箱	个	5		
4.5	050305010002	休闲座椅	套	13		
5		3m高太阳能庭院灯				
5.1	040101001001	土方开挖	m3	163.2		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场地建设及美丽家园建设项目工程

第 2 页、共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.2	040103001001	土方回填	m <sup>3</sup>	103.2		
5.3	040103002001	余方弃置	m <sup>3</sup>	60		
5.4	040303002001	C30混凝土基础	m <sup>3</sup>	12.96		
5.5	040303002002	C20混凝土二次包封	m <sup>3</sup>	1.44		
5.6	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.545		
5.7	040501004001	Φ50塑料管	m	48		
5.8	030412007001	3m高太阳能庭院灯	套	40		
5.9	040504002001	蓄电池井	座	40		
6		6m电路灯				
6.1	040101001002	土方开挖	m <sup>3</sup>	854.44		
6.2	040103001002	土方回填	m <sup>3</sup>	672.98		
6.3	040103002002	余方弃置	m <sup>3</sup>	181.46		
6.4	030404017001	配电箱	台	1		
6.5	030412007002	6m电路灯	套	19		
6.6	040303002003	C30混凝土基础	m <sup>3</sup>	8.21		
6.7	040303002004	C20混凝土二次包封	m <sup>3</sup>	0.47		
6.8	040901001002	现浇构件钢筋	t	0.333		
6.9	030408001001	电缆VV-3*10	m	961		
6.10	030408001002	电缆VV-3*4	m	171		
6.11	030408006001	穿刺线夹	个	57		
6.12	030409002001	接地母线敷设 -40*4	m	961		
6.13	040501004002	Φ40塑料管	m	961		
6.14	040504002002	500*500mm手孔井	座	19		
7		绿化工程				
7.1	050102001001	栽植乔木 羊蹄甲 胸径18-20cm	株	14		
7.2	050102001002	栽植乔木 黄花风铃木 胸径18-20cm	株	17		
7.3	050102001003	栽植乔木 鸡蛋花 胸径15-18cm	株	9		
7.4	050102001004	栽植乔木 美丽异木棉 胸径20-22cm	株	3		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2022年大中型水库移民后期扶持资  
金项目-东路镇永丰村委会石马头村道路和文化活动场  
地建设及美丽家园建设项目工程

第 3 页、共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术 条款编码	备注
7.5	050102001005	栽植乔木 凤凰木 胸径20-25cm	株	4		
7.6	050102002001	栽植灌木 红继木球 高度120-150cm, 冠幅130-150cm	株	14		
7.7	050102002002	栽植灌木 千层金 高度180-200cm, 冠幅100-120cm	株	15		
7.8	050102002003	栽植灌木 变色木 高度150-180cm, 冠幅50-60cm	株	31		
7.9	050102002004	栽植灌木 小叶龙船花 高度30-40cm, 冠幅25-35cm	m2	80.78		
7.10	050102002005	栽植灌木 大叶棕竹 高度130-150cm, 冠幅80-100cm	m2	3.46		
7.11	050102002006	大叶油草 高度15-20cm, 冠幅10-15cm	m2	2422.2		
7.12	050102012001	狗牙根草坪	m2	272		
7.13	050102002007	栽植灌木 鸡冠花 高度50-60cm, 冠幅45-50cm	m2	88.66		
7.14	050102002008	栽植灌木 九里香 高度40-50cm, 冠幅25-30cm	m2	121.86		
7.15	050102002009	栽植灌木 长春花 高度30-40cm, 冠幅15-20cm	m2	136.06		
7.16	050102002010	栽植灌木 马樱丹 高度30-35cm, 冠幅30-40cm	m2	86.45		
7.17	050102002011	栽植灌木 狭叶十大功劳 高度100-120cm, 冠幅50-60cm	m2	166.01		
7.18	050102002012	栽植灌木 春羽 高度80-100cm, 冠幅70-80cm	m2	8.43		
7.19	050101009001	整理绿化用地	m2	3386		
三		文化室装修改造工程				
1	011608002001	墙面涂料拆除	m2	337.27		
2	011604002001	墙面抹灰面拆除	m2	337.27		
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	m2	110.08		
4	011607001001	屋面刚性防水层拆除	m2	110.08		
5	011607002001	屋面找平层拆除	m2	110.08		
6	010103002001	汽车垃圾外运 运距5km以内	m3	15.55		
7	011208001001	独立柱装饰	m2	12.48		
8	011201001001	内墙装饰	m2	121.11		





