



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心幼儿园教  
职工宿舍楼

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	墙、柱面工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	天棚工程		
1.9	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>2</sup>	199.47			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	352			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方材料品种：一二类土 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	258.38			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	93.17			
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖200*95*46 2. 墙体类型：外墙200厚 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	86.57			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖200*95*46 2. 墙体类型：分户墙200厚 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	73.61			
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖200*95*43 2. 墙体类型：内隔墙100厚 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	5.04			
8	010607005001	钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网 综合	m <sup>2</sup>	727.82			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	21.9			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m <sup>3</sup>	63.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	22.32			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	41.55			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	15.89			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.7			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	170.6			
16	010505010001	斜板、坡屋面板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.6			
17	010503004001	防渗带	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	6.22			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.9			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	18.52			
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.77			
21	010505007001	天沟(檐沟)、 挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.9			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HPB300 直径≤ $\phi$ 10mm	t	0.4			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ $\phi$ 10mm	t	7.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ 18mm	t	18.21			
25	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ 25mm	t	14.05			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ 10mm	t	0.23			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤ Φ 10mm	t	9.178			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤ Φ 18	个	746			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:≤ Φ 32	个	240			
		门窗工程						
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门	m2	79.46			
31	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:成品钢质防盗门	m2	48			
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	80.4			
		屋面及防水工程						
33	010901001001	瓦屋面	瓦屋面做法: 1、1:3水泥砂浆粘结层 2、瓦品种、规格:孔雀蓝筒板瓦	m2	87.2			
34	010902001001	倒置式不上人屋面	倒置式不上人屋面做法: 1、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 2、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	226.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 6、干铺聚酯无纺布一层 7、40厚细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100 8、25厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1m <sup>2</sup>					
		墙、柱面工程						
35	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙一做法：涂料外墙 1、20厚无机保温砂浆(1) 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层钢丝网 3、喷或滚刷底涂料一遍 4、喷或滚刷面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	506.88			
36	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙一做法：房间、楼梯间 1、10厚专用抹灰砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、满刮腻子二遍 4、刷底漆一遍 5、乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	1395.99			
37	011204003001	块料墙面	内墙二做法：所有卫生间、阳台、走廊墙面满贴 1、素水泥浆一道(内掺5%108胶) 2、10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛，5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 3、3厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 4、4~5厚釉面砖，面砖专用粘结剂粘贴，配套勾缝剂勾缝	m <sup>2</sup>	766.6			
38	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台、台面 面盆开孔	m <sup>2</sup>	20.4			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	011106002001	块料楼梯面层	楼梯面做法： 1、20厚1:4干硬性水泥砂浆 2、10厚水泥膏结合层 2、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	107.28			
40	011102003001	块料楼地面	地面一做法：一层房间 1、100厚C20混凝土 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	111.18			
41	011102003002	块料楼地面	地面二做法：一层卫生间 1、100厚C20混凝土 2、30厚C20细石混凝土找坡层找平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、25厚1:2水泥砂浆 5、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	10.52			
42	011102003003	块料楼地面	地面二做法：一层阳台、走廊 1、100厚C20混凝土 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、25厚1:2水泥砂浆 5、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	57.04			
43	011102003004	块料楼地面	楼面一做法：二至四层房间 1、20厚1:4干硬性水泥砂浆 2、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	333.54			
44	011102003005	块料楼地面	楼面二做法：二至四层卫生间 1、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚 2、30厚细石混凝土找平	m <sup>2</sup>	31.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、25厚1:2水泥砂浆 6、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝					
45	011102003006	块料楼地面	楼面二做法：二至四层 阳台、走廊 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、25厚1:2水泥砂浆 3、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	171.12			
46	011105003001	块料踢脚线	1、做法详见：面砖踢脚 15ZJ001-47 踢14(150mm高)	m <sup>2</sup>	62.69			
		天棚工程						
47	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：聚合物水泥防水砂浆(3mm) 2. 喷刷涂料部位：天棚面 3. 刮腻子要求：满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料二遍	m <sup>2</sup>	957.37			
48	011407002002	天棚喷刷涂料	1、楼梯底板面层 刮腻子二遍、内墙涂料 二遍	m <sup>2</sup>	203.17			
		其他工程						
		栏杆						
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	36			
50	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手、栏杆材料种类、规格：钢栏杆 2、金属面 红丹防锈漆一遍，调和漆二遍	m	147.2			
51	010512008001	屋面检修孔盖板	1、名称：屋面检修孔盖板 2、材质、规格：详见设计图纸	个	1			
		散水						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度： 填料加固 填铺 砂 2. 面层厚度：1:1水泥砂浆 3. 混凝土种类：预拌混凝土C15 4. 变形缝填塞材料种类： 嵌填缝 建筑油膏 5、具体做法：详见设计 图纸	m <sup>2</sup>	39.51			
		台阶						
53	010507004001	台阶	1. 垫层：碎石三合土 1： 3:6 2. 混凝土种类：预拌混凝土C15 3. 具体做法：详见设计 图纸	m <sup>3</sup>	0.5			
54	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m <sup>2</sup>	2.52			
		无障碍坡道						
55	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度： 3:7灰土 2. 面层厚度：锯齿形防滑坡道水泥砂浆2.5cm 3. 混凝土种类：预拌混凝土 C15 4. 具体做法：详见设计 图纸	m <sup>2</sup>	6.24			
56	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格： 不锈钢栏杆 2. 栏杆材料种类、规格： 详见图纸	m	7.8			
		排水沟						
57	010507003001	电缆沟、地沟	1. 面层材料种类、厚度： 水泥砂浆1：3 2. 混凝土种类：预拌混凝土 C15 3. 具体做法：详见设计 图纸	m	69			
58	琼	预制沟盖板、井	1. 板类型：预制混凝土沟	m <sup>3</sup>	1.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	011702050001	盖板、井圈	盖板 2. 板厚度、规格:详见设计图纸					
59	011702032001	沉砂井	1. 检查井部位:室外 2. 检查井规格:详见图纸	m2	4			
		措施项目						
60	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:20m内	m2	797.88			
61	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层	m2	46.69			
62	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	152.32			
63	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:详见设计图纸	m2	172.82			
64	011702002001	矩形柱	1. 模板制作:矩形柱	m2	369.41			
65	011702003001	构造柱	1. 模板制作:构造柱	m2	309.55			
66	011702008001	圈梁	1. 模板制作:防渗带	m2	64.34			
67	011702009001	过梁	1. 模板制作:过梁	m2	41.1			
68	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:详见设计图纸	m2	1481.07			
69	011702020001	其他板	1. 板类型:斜板(坡屋面板)	m2	173.6			
70	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:天沟(檐沟)、挑檐板	m	273.6			
71	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷	m2	9.7			
72	011702024001	楼梯	1. 类型:直形楼梯	m2	103.6			
73	011702025002	扶手压顶	1. 构件类型:压顶	m2	160.7			
74	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架 2. 建筑物檐口高度、层数:20m(6层)以内	m2	797.88			
75	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号:履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程      标段：保亭县毛感乡中心幼儿园教职工宿舍楼      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心幼儿园教  
职工宿舍楼

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：保亭县毛感乡中心幼儿园  
教职工宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水工程						
	01	管道安装						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:钢塑管DE75 1.6MPA 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	30			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:钢塑管DE50 1.6MPA 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	81			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	18			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	18			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	30			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE25	m	78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	140			
	02	构筑物及管件						
8	010401011001	砖砌水表井	1. 井截面、深度:井室净尺寸(长×宽×高)2.15×1.10×1.40m 2. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑灰砂砖	座	1			
9	010401011002	砖砌阀门井	1. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑灰砂砖 2. 井盖安装:φ700(重型)井盖安装	座	1			
10	031003013001	水表	1. 型号、规格:螺纹水表DN65	个	1			
11	031003013002	水表	1. 型号、规格:螺纹水表DN50	个	1			
12	031003013003	水表	1. 型号、规格:螺纹IC卡冷水表DN20	个	20			
13	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 材质:钢制法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	3			
14	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 材质:钢制法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:钢制截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	5			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 材质:钢制截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20			
17	031003001003	排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
18	031003012001	倒流防止器	1. 材质:导流防止器,带Y型过滤器 2. 型号、规格:DN50	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50	个	1			
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:真空破坏器DN50	个	1			
	03	灭火装置						
21	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器, 2具放置一个箱 2. 规格、型号:MF/ABC3-2A	具	16			
22	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65 单栓	套	8			
	04	卫生器具						
23	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:瓷低水箱	组	20			
24	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成套淋浴器 2. 附件名称、数量:详见图纸	套	20			
25	031004014001	水龙头安装	1. 材质:洗衣机不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	20			
26	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:柱式成套洗脸盆 2. 附件名称、数量:详见图纸	组	20			
		排水工程						
	01	管道安装						
27	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DE200 3. 连接形式:胶圈接口	m	42.87			
28	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 材质、规格:螺旋消音PVC排水管DN100 3. 连接形式:粘接	m	317.25			
29	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 材质、规格:PVC-U排水管DN75	m	56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 连接形式:粘接					
30	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC雨水管DN100 3. 连接形式:粘接	m	67.5			
31	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC雨水管DN75 3. 连接形式:粘接	m	28			
32	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:PVC冷凝管DN32	m	60			
33	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:PVC冷凝管DN15	m	10			
	02	管件安装						
34	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	15			
35	031004014004	给、排水附(配件)	1. 材质:塑料检查口 2. 型号、规格:DN100	个	32			
36	031004014005	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:87型雨水斗	个	2			
37	031004014006	给、排水附(配件)	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	52			
38	031004014007	给、排水附(配件)	1. 材质:钢丝防虫网罩 2. 型号、规格:DN100	个	3			
39	010507006001	化粪池	1. 部位:室外 2. 规格型号:玻璃钢化粪池 6m <sup>3</sup>	座	1			
40	010507006002	污水检查井	1. 部位:室外 2. 型号:Φ700砖砌污水检查井	座	13			
41	010101003001	挖填沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土,沟槽挖填 2. 挖土深度:1.2m以内	m <sup>3</sup>	56.54			
		太阳能工程						
	01	设备安装						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	030109001005	离心式泵	1. 名称:空气热源泵(机) 2. 型号:N=2.3KW	台	2			
43	030109001006	离心式泵	1. 名称:空气源热泵循环泵 2. 型号: N=0.37KW	台	2			
44	030109001007	离心式泵	1. 名称:集热器循环泵 2. 型号: N=0.37KW	台	2			
45	030109001008	离心式泵	1. 名称:热水增压泵 2. 型号: N=0.55KW	台	2			
46	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:集体型太阳能集热器 2. 调试:太阳能热水系统调试 3. 附件名称、规格、数量:详见图纸	m <sup>2</sup>	18			
47	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢水箱 2. 型号、规格: 容积2.2 m <sup>3</sup> 3. 清洗消毒:水箱清洗消毒	台	1			
48	031006013001	消毒器	1. 类型:水箱自洁消毒器 2. 型号、规格:详见图纸	台	1			
	02	管道安装						
49	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑管DE63 1.6MPA 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	30			
50	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑管DE40 1.6MPA 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	55			
51	031001007005	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑管DE32 1.6MPA	m	22.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
52	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	18			
53	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	18			
54	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	90			
55	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	20			
56	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内管道 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管, 1.6PMA, 管径DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	120			
	03	管件安装						
57	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:螺纹IC卡热水表DN20	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	26			
59	031003001005	螺线阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	10			
60	031003001006	螺线阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32	个	9			
61	031003001007	螺线阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40	个	5			
62	031003001008	螺线阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50	个	5			
63	031003001009	螺线阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
64	031003001010	螺线阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32	个	2			
65	031003001011	螺线阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50	个	2			
66	031003001012	螺线阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
67	031003001013	螺线阀门	1. 类型:安全阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32	个	1			
68	030503008002	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN32	个	1			
69	030113015001	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN20	个	2			
70	030113015002	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN32	个	2			
71	030113015003	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50	个	2			
72	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕橡胶接头 DN20	个	4			
73	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕橡胶接头 DN32	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程      标段：保亭县毛感乡中心幼儿园教  
 职工宿舍楼      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出  
 处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：保亭县毛感乡中心幼儿园  
教职工宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电工程						
	01	控制设备						
1	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:强电砖砌手孔井 2. 规格尺寸:详见图纸	座	1			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ZAL 2. 型号:详见图纸	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱APTY 2. 型号:(WxHxDmm300X300X245) 明装	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱MX1 2. 型号:400x250x100(WxHxDmm) 暗装	台	20			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:翘板式单控双联开关 2. 安装方式:暗装	个	20			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:翘板式单控四联开关 2. 安装方式:暗装	个	20			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:延时自熄开关	个	28			
8	030404035001	插座	1. 名称:二孔连三孔暗插座 2. 规格:10A 250V	个	100			
9	030404035002	插座	1. 名称:带开关防溅三孔暗插座(卫生间插座) 2. 规格:16A 250V	个	20			
10	030404035003	插座	1. 名称:带开关三孔空调暗插座(挂式空调) 2. 规格:16A 250V	个	20			
11	030404035004	插座	1. 名称:二孔连三孔暗插座(抽油烟机) 2. 规格:16A 250V	个	20			
12	030404035005	插座	1. 名称:洗衣机插座3孔 2. 规格:16A 250V	个	20			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:插座、开关、灯具底盒	个	414			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装					
	02	电缆安装						
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-5*4	m	12			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-4*1.5	m	15			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电缆头 2. 型号:YJV-5*4	个	2			
17	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:KVV-4*1.5	个	2			
	03	配管、配线						
18	030411001001	配管	1. 名称:电缆套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	m	6.2			
19	030411001002	配管	1. 名称:电线套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	111.22			
20	030411001003	配管	1. 名称:电线套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15	m	215.82			
21	030411001004	配管	1. 名称:电线套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32	m	254			
22	030411001005	配管	1. 名称:电线套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25	m	15			
23	030411001006	配管	1. 名称:电线套管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20	m	1232			
24	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:NH-CT:100x100 mm 3. 材质:镀锌钢板	m	9			
25	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:BV-10 3. 材质:铜芯	m	1185			
26	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯	m	2736			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:BV-2.5 3. 材质:铜芯	m	2370			
28	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:ZRBV-2.5 3. 材质:铜芯	m	569.71			
29	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:砖墙剔堵槽 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	406			
	04	照明器具安装						
30	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	40			
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘节能吸顶灯 2. 规格:1*9W 3. 类型:半圆球式	套	80			
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格:11W 3. 类型:半圆球式 楼梯间	套	14			
33	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:LED 2x3W DC36V	套	18			
34	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:LED 1x3W DC36V	套	8			
35	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:LED 1x3W DC36V IP65级	套	6			
	05	其他						
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下交流供电	系统	1			
37	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器(自带蓄电池) 2. 规格:详见图纸	个	1			
		弱电工程						
	01	控制设备						
38	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种:弱电砖砌手	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			孔井 2. 规格尺寸: 详见图纸					
39	030411005001	接线箱	1. 名称: 弱电箱FD 2. 规格: 详见图纸 3. 安装形式: 暗装	个	1			
40	030411005002	接线箱	1. 名称: 弱电箱AVP 2. 规格: 详见图纸 3. 安装形式: 暗装	个	1			
41	030411005003	接线箱	1. 名称: 弱电楼层接线箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装形式: 暗装	个	4			
42	030411005004	接线箱	1. 名称: 户内弱电箱RDX 2. 规格: 详见图纸 3. 安装形式: 暗装	个	20			
43	030502004001	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 暗装	个	20			
44	030502004002	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 暗装	个	20			
45	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 暗装	个	20			
46	030411006002	接线盒	1. 名称: 插座底盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	60			
	02	配管配线						
47	030411001007	配管	1. 名称: 电线套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50	m	6.5			
48	030411001008	配管	1. 名称: 电线套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40	m	6.5			
49	030411001012	配管	1. 名称: 电线套管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC40	m	18			
50	030411001010	配管	1. 名称: 电线套管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25	m	355.7			
51	030411001011	配管	1. 名称: 电线套管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20	m	495.2			
52	030502007001	光缆	1. 名称: 光纤	m	355.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心  
幼儿园教职工宿舍楼

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:2芯单模光纤					
53	030502007002	光缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-7	m	315.2			
54	030502007003	光缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5	m	36			
55	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线 2. 线缆对数:4对	m	72			
56	030502005002	双绞线缆	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:HPV-4X0.5	m	72			
57	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:砖墙剔堵槽 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	96			
		防雷工程						
58	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑结构钢筋焊接	m	81			
59	030409004001	均压环	1. 材质:利用圈梁钢筋	m	110.4			
60	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢D12	m	201.5			
61	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:40*4mm镀锌扁钢	m	2			
62	030409008001	等电位测试板	1. 名称:等电位测试板 2. 材质:普通钢板 3. 规格:详见图纸	块	4			
63	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 MEB 2. 规格:详见图纸	台	1			
64	030409008003	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子盒 LEB 2. 规格:详见图纸	台	20			
65	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		措施项目						
66	031301017002	脚手架搭拆	1. 搭、拆脚手架:操作架	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心幼儿园教  
职工宿舍楼

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：保亭县毛感乡中心幼儿园  
教职工宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。