





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程

标段：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		清表及场地平整						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	9874.29			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：10km	m <sup>3</sup>	7899.43			
		拆除工程						
3	011602001001	拆除预制侧缘石	1. 拆除构件：预制侧缘石	m	429.68			
4	011602002001	拆除排水沟盖	1. 构件名称：拆除排水沟盖	m <sup>3</sup>	40.29			
5	010103002001	石渣外运	1. 废弃料品种：拆除路缘石及排水沟石渣 2. 运距：10km	m <sup>3</sup>	72.52			
		七人制足球场						
		排水沟盖板						
6	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制混凝土盖板制作安装	m <sup>3</sup>	12.59			
7	琼011702050001	预制沟盖板	1. 预制沟盖板模板	m <sup>3</sup>	100.8			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 ≤ φ10	t	1.658			
		围网						
		围网						
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：坑深 ≤ 2m	m <sup>3</sup>	76.03			
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计要求	m <sup>3</sup>	63.23			
11	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6%水泥稳定碎石砂基层 2. 厚度：100mm	m <sup>2</sup>	3.3			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土	m <sup>3</sup>	8.98			
13	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型：独立基础模板木支撑	m <sup>2</sup>	63.36			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HRB400以内直径 ≤ φ10mm	t	0.459			
15	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：320*320*14厚钢板	t	0.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程 标段：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	040901010001	高强螺栓	1. 材料规格:M14高强螺栓	套	132			
17	010507007001	其他构件	1. 构件规格:400*400*100 2. 部位:独立基础 3. 混凝土强度等级:30混凝土	m <sup>3</sup>	0.53			
18	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:优质低碳钢丝, 外包喷墨绿色, 钢丝Φ3.8, 网孔50*50 2. 边框及立柱型钢品种、规格:Φ76*3镀锌钢管 喷涂喷墨绿色PE	m <sup>2</sup>	290.91			
		成品球门						
19	01B001	球门及球网制作及安装	1. 球门及球网制作及安装	个	2			
		足球场铺装						
20	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:机械平整一二类土	m <sup>2</sup>	3201.91			
21	040202009001	级配砂石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	480.29			
22	010404001001	砂垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚中砂	m <sup>3</sup>	320.19			
23	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:50mm天然草坪 2. 位置:足球场	m <sup>2</sup>	3201.91			
24	050101009001	种植土回填	1. 种植土厚度:250厚种植土 2. 位置:足球场	m <sup>3</sup>	800.48			
		盲管						
25	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:排水管Φ100UPVC	m	472.12			
		给水部分						
26	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE DN50 给水管	m	358.42			
27	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PE DN25 给水管	m	4.8			
28	040404006001	快速取水口	1. 快速取水口 2. 详见施工图	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程

标段：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		跑道						
		塑胶跑道						
29	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：机械平整一、二类土	m <sup>2</sup>	3301.56			
30	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格、厚度：100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	3301.56			
31	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：120cm	m <sup>2</sup>	3301.56			
32	040203009001	弹性面层	1. 13厚红色自结纹塑胶面层	m <sup>2</sup>	3301.56			
		新建跑道路沿石						
33	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：预制混凝土路缘石1000*250*120	m	429.68			
34	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚C15混凝土	m <sup>3</sup>	14.18			
35	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m <sup>2</sup>	128.9			
		新建铺装						
		新建人行道、新建铺装						
36	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：机械平整一、二类土	m <sup>2</sup>	245.38			
37	040202011002	碎石垫层	1. 石料规格、厚度：100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	245.38			
38	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：120厚	m <sup>2</sup>	245.38			
39	040203008001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：广场砖400×400×30	m <sup>2</sup>	245.38			
		修补铺装						
40	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：120厚	m <sup>2</sup>	50			
41	040203008002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：广场砖400×400×30	m <sup>2</sup>	50			
		新建树池石						
42	050402003001	混凝土路牙、树池围牙	1. 材料品种、规格：预制混凝土路牙150*1000*300	m	43.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程

标段：昌江黎族自治县红林学校运动场改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	010501001001	灰土垫层	1. 厚度:120厚灰土垫层	m3	2.01			
		新建树池坐凳						
44	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 2. 挖土深度:槽深≤2m 3. 弃土运距:人工装、运土方 运距≤20m	m3	67.04			
45	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	45.44			
46	040202011003	碎石	1. 10厚碎石垫层	m2	5.46			
47	010404001003	垫层	1. 100厚C15混凝土	m3	4.26			
48	041102001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.2			
49	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 2. 基础类型:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	18.54			
50	011204001001	50海南黑光面压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*50海南黑光面压顶 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	18			
51	011204001002	火山岩贴面	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ200~300火山岩贴面	m2	26.64			
		机械进出场						
52	011705001001	机械进出场	1. 机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昌江黎族自治县红林学校运 标段：昌江黎族自治县红林学校运  
动场改造工程 动场改造工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昌江黎族自治县红林学校运动场 标段：昌江黎族自治县红林学校  
改造工程 运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

