

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：土建工程

场所改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
		整个项目						
		临高县婚姻登记 场所改造项目						
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等	m3	0.29			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等	m3	0.38			
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等	m3	0.3			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等	m3	1.44			
5	010507005001	扶手、压顶 (反坎)	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等	m3	0.48			
6	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等	m3	31.85			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	1.081			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:1. 钢筋种类、规格:带肋 钢筋HRB400 箍筋直径 $\leq \phi 18\text{mm}$	t	0.322			
		砌筑工程						
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强 度等级:200厚 蒸压灰 砂砖砌块 2. 墙体类型:MU10 3. 砂浆强度等级、配 合比:Mb7.5水泥砂浆 4. 部位:外墙	m3	5.29			
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、 强度等级:200厚 蒸压 加气块混泥土砌块 2. 墙体类型:砌块内墙 3. 砂浆强度等 级:Mb5.0混合砂浆砌 块	m3	33.92			
		门窗工程						
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺 寸:M0921、900*2100	m2	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：土建工程

场所改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合木门					
12	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221、1200*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合木门	m2	7.56			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:铝合金	m2	3.15			
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金窗	m2	147.2			
		楼地面工程						
15	011102003001	陶瓷地砖楼、地面(除卫生间以外所有房间)	1、5~8厚套地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍	m2	189.8			
16	011102003002	块料楼地面(卫生间)	1、5~8厚套地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆或30后C20细石混凝土找平层抹平 6、素水泥浆一遍	m2	11.04			
17	011102003003	块料楼地面(卫生间蹲位)	1、5~8厚套地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、15厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、2厚聚氨酯防水层 4、15厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、40厚c20细石砼 6、1:6陶粒混凝土填充层	m2	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：土建工程

场所改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 8、2厚聚氨酯防水层 9、20厚1:2.5水泥砂浆找平层					
		屋面及防水工程						
18	010902003001	屋面刚性层 (描述一下分隔缝做法)	1、20厚1:2.5水泥砂浆，分割面积宜为1平方米 2、0.4厚聚乙烯膜 3、保温层(40+10厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板) 4、20厚1:2.5水泥砂浆 5、(4.0+4.0)厚高聚物改性沥青防水卷材(二级防水) 6、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 7、钢筋混凝土屋面板，结构找坡3%(表面清理干净)	m ²	245			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011406001002	水泥砂浆墙面	1、刷专业界面剂一遍 2、10厚专用抹灰砂浆、分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆	m ²	356.11			
20	011204003002	釉面砖防水墙面(卫生间)	1、15厚1:3水泥砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m ²	51.96			
21	011204003001	斩假石墙面(外墙)	1、15厚1:3水泥砂浆 2、素水泥刷一遍 3、10厚1:1.5水泥石子，用斧斩毛 4、面贴文化砖	m ²	20.52			
22	011407001002	涂料外墙面	1、刷专业界面剂一遍 2、15厚专业抹灰砂浆	m ²	23.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记
场所改造项目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			分两次抹灰 3、5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中浆压入一层耐碱玻璃网布 4、喷或滚刷涂料一遍 5、喷或滚刷面层涂料二遍					
23	011105003003	块料踢脚线	1、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2、17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8-10面砖，水泥浆擦缝	m ²	15.7			
24	011407001003	墙面喷刷涂料	1、打毛翻新，重新喷刷涂料	m ²	211.44			
25	011210001001	木隔断	成品浴厕隔断	m ²	10			
26	011505001001	洗漱台	大理石洗漱台	m ²	0.62			
		天棚工程						
27	011302001001	轻钢龙骨埃特板吊顶	1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222 2、6厚1200*2440埃特平板，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子填平 3、表面装饰另选 4、部位：除卫生间外所有房间	m ²	229.96			
28	011302001002	铝合金方形板吊顶	1、配套金属龙骨 2、铝合金方形金属板，规格600*600 3、部位：卫生间	m ²	15.04			
		金属工程						
29	010603001001	钢柱2	1. 柱类型:H型方柱 2. 钢材品种、规格:Q235, HW300*300*10*15 3. 单根柱质量:0.3031t 4. 防火要求:二级 耐火极限(小时)	t	2.425			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记
场所改造项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			、钢梁：2.0h 5. 运输距离：30km					
30	010603003001	钢柱1	1. 柱类型：圆柱 2. 钢材品种、规格：Q238，299*12 3. 单根柱质量：0.2803t 4. 防火要求：二级耐火极限1、钢柱：3.0h，2、钢梁：2.0h 5. 运输距离：30km	t	2.242			
31	040901008002	植筋	1、化学植筋 2、规格：4/25 3、长度：400mm	根	64			
32	010604001001	钢梁1	1. 梁类型：H型方梁 2. 钢材品种、规格：Q238，HM300*200*8*12、HN250*125*6*9 3. 防火要求：二级耐火极限1、钢柱：3.0h，2、钢梁：2.0h 4. 运输距离：30km	t	7.344			
33	010604001002	钢梁2	1. 梁类型：矩形管 2. 钢材品种、规格：矩形管300*200*6*6、 3. 防火要求：二级耐火极限1、钢柱：3.0h，2、钢梁：2.0h 4. 运输距离：30km	t	2.56			
34	010606008001	钢梯	1. 柱、梁类型：H型方梁 2. 钢材品种、规格：槽钢10、16a、20a、HM250*125 3. 防火要求：二级耐火极限1、钢柱：3.0h，2、钢梁：2.0h 4. 运输距离：30km	t	3.291			
35	010603001002	钢柱	1. 柱、梁类型：H型方柱 2. 钢材品种、规格：HM200*200*10*10 3. 防火要求：二级耐火极限1、钢柱：3.0h，2、钢梁：2.0h	t	2.506			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：土建工程

场所改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 运输距离:30km 5. 部分: 钢梯柱					
36	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 铁件尺寸: 400*400*10	t	0.603			
37	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: M24	t	0.123			
38	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 970镀锌 2. 钢板厚度: 1mm 3. 防火要求: 二级	m ²	245			
39	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 1000*2 2. 漏斗、天沟形式: L字型 3. 安装高度: 8.7	t	1.142			
40	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 全部钢构件 2. 防护材料种类: 氟碳漆	m ²	691			
41	010606009001	钢护栏	钢结构楼梯护栏	t	0.7			
42	011106008001	橡胶板楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类: 2.0-3.0mm 塑胶地材	m ²	11.52			
43	010606007001	钢走道	1. 钢材品种、规格: 花纹钢板 2. 钢梯顶板	t	0.251			
44	010606013001	零星钢构件	1. 钢柱强、弱轴连接钢板 2. 钢柱连接锚栓:	t	0.894			
		拆除工程						
45	011607001001	原一层屋面拆除	1. 刚性层厚度: 0.13M	m ²	145.68			
46	011608002001	铲除涂料面	1. 外墙涂料铲除	m ²	211.44			
		室外工程						
		道路铺装						
47	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 道路铺装设计要求范围	m ²	99.82			
48	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C30商品混凝土	m ³	9.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：土建工程

场所改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150厚	m ²	99.82			
50	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:100*200*60灰色面包砖 2. 结合层:30厚水泥砂浆结合层	m ²	2.12			
51	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:100*200*60红色面包砖 2. 结合层:30厚水泥砂浆结合层	m ²	97.7			
		路牙石						
52	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*250*600预制路牙石	m	85.31			
53	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:100厚C30商品混凝土	m ³	28.15			
54	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎砾石	m ²	21.33			
		措施项目						
55	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构、钢结构 2. 檐口高度:9.3	m ²	245			
56	011701002001	外脚手架(一层)	1. 搭设高度:6.0m 2. 脚手架材质:钢管	m ²	168.56			
57	011701002002	外脚手架(钢楼梯)	1. 搭设高度:9.3m 2. 脚手架材质:钢管	m ²	145.08			
58	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	1.92			
59	011702001002	基础	独立基础	m ²	3.84			
60	011702003001	构造柱	构造柱	m ²	9.86			
61	011702009001	过梁	过梁	m ²	5.01			
62	011702008001	圈梁	反坎	m ²	8.03			
63	011702015001	无梁板	楼承板	m ²	12.14			
64	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:混合结构 2. 建筑物檐口高度、层数:二层 9.3m	m ²	490			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程	标段：临高县婚姻登记 场所改造项目	第 8 页 共 8 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记场所改造

工程名称：土建工程

项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

标段：临高县婚姻登记场
所改造项目

工程名称：土建工程

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：临高县婚姻登记场所

工程名称：土建工程

改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：临高县婚姻登记场所改

工程名称：安装工程

造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给排水工程		
1.2	电气工程		
1.3	消防工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水工程						
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R冷水管De50 S4 (PN=1.0) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	20.46			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R冷水管De25 S4 (PN=1.0) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	12.05			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R冷水管De20 S4 (PN=1.0) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.22			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 详见设计说明图纸	个	3			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 详见设计说明图纸	个	3			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:排气阀 2. 规格、压力等级:ZSFP15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 详见设计说明图纸	个	1			
7	031003013001	水表	1. 名称:普通水表 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 连接形式: 螺纹连接 4. 详见设计说明图纸					
8	031004014001	成品管卡	1. 名称: 成品管卡 2. 型号、规格: DE50 3. 详见设计说明图纸	个	5			
9	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 详见设计图纸	m	6.17			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 挖一、二类土 2. 挖土深度: 0.8米 3. 详见设计说明图纸	m ³	3.5			
11	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填 2. 详见设计说明图纸	m ³	3.5			
		排水工程						
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC加强型内螺旋管 DE110 4. 连接形式: 粘接 5. 详见设计说明图纸	m	28.32			
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC加强型内螺旋管 DE50 4. 连接形式: 粘接 5. 详见设计说明图纸	m	3.01			
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 压力HDPE塑料管 DE110 4. 连接形式: 粘接连接 5. 详见设计说明图纸	m	57.2			
15	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 压力HDPE塑料管 DE75 4. 连接形式: 粘接连接 5. 详见设计说明图纸	m	57.2			
16	031004014002	给、排水附 (配) 件	1. 名称: 清扫口 2. 型号、规格: De110 3. 详见设计说明图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 详见设计说明图纸	个	2			
18	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:详见图纸	组	4			
19	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:详见图纸	组	1			
20	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:详见图纸	组	1			
21	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:87型铸铁雨水斗 2. 型号、规格:De110 3. 详见设计说明图纸	个	4			
22	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:87型铸铁雨水斗 2. 型号、规格:De75 3. 详见设计说明图纸	个	2			
23	031004014006	成品管卡	1. 名称:成品管卡 2. 型号、规格:DE110 3. 详见设计说明图纸	个	10			
24	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 详见设计图纸	m	6.5			
25	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖一、二类土 2. 挖土深度:0.8米 3. 详见设计说明图纸	m ³	14.89			
26	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 详见设计说明图纸	m ³	14.89			
		电气工程						
		电气照明工程						
27	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:非标箱体,定制 3. 安装方式:距地1.5米暗装 4. 详见设计图纸	台	1			
28	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2 2. 规格:非标箱体,定制 3. 详见设计图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装方式：距地1.5米暗装 4. 详见设计图纸					
29	030404017003	配电箱	1. 名称：应急照明集中电源ALE 2. 详见设计图纸	台	1			
30	030404034002	照明开关	1. 名称：单联单孔翘板开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3m安装 4. 详见设计图纸	个	2			
31	030404034001	照明开关	1. 名称：双联单孔翘板开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3m安装 4. 详见设计图纸	个	23			
32	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单孔翘板开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3m安装 4. 详见设计图纸	个	1			
33	030404035001	插座	1. 名称：普通地插 2. 规格：安全型250V/16A 3. 详见设计图纸	个	32			
34	030404035002	插座	1. 名称：1C 单相二、三极插座(带开关) 2. 规格：安全型250V/16A 3. 安装方式：距地0.3m安装 4. 详见设计图纸	个	45			
35	030404035003	插座	1. 名称：单相三极插座供壁式空调(带开关) 2. 规格：安全型250V/16A 3. 安装方式：距地2.2m安装 4. 详见设计图纸	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	030411006001	接线盒	1. 名称:开关 (插座) 盒 2. 安装形式:暗装	个	117			
37	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-单面向右 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板 3. 安装形式:墙壁式 4. 详见设计图纸	套	1			
38	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-单面向左 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板 3. 安装形式:墙壁式 4. 详见设计图纸	套	1			
39	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-单面向右 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板 3. 安装形式:吊链式 4. 详见设计图纸	套	6			
40	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-单面向左 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板 3. 安装形式:吊链式 4. 详见设计图纸	套	2			
41	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-疏散出口 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板 3. 安装形式:距门上方 0.2m安装 4. 详见设计图纸	套	3			
42	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10MM(A型灯具) 3. 安装形式:距地2米安装 4. 详见设计图纸	套	1			
43	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(配带玻璃灯罩)	套	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:18W 3. 类型:吸顶安装 4. 详见设计图纸					
44	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:11W 3. 类型:吸顶安装 4. 详见设计图纸	套	5			
45	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急照明吸顶灯 2. 类型:吸顶安装 3. 详见设计图纸	套	16			
46	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:14W光源为LED 日光灯 3. 安装形式:吸顶安装 4. 详见设计图纸	套	89			
47	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 详见设计图纸	个	137			
48	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸	m	2			
49	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸	m	57.7			
50	030411001008	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	6			
51	030411001009	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	593.23			
52	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*35 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:室内敷设 5. 详见设计图纸	m	2.05			
53	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5X10 3. 材质:铜芯电缆	m	7.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 敷设方式、部位：室内敷设 5. 详见设计图纸					
54	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJV-5x4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：室内敷设 5. 详见设计图纸	m	5.13			
55	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJV-3x4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：室内敷设 5. 详见设计图纸	m	5.13			
56	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZN-BYJ-2.5 4. 详见设计图纸	m	293.4			
57	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-2.5 4. 详见设计图纸	m	1216.3			
58	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-4 4. 详见设计图纸	m	1413.3			
59	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 规格：35mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：室内 5. 详见设计图纸	个	2			
60	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 规格：10mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：室内 5. 详见设计图纸	个	2			
61	030408006003	无端子外部接线	1. 名称：无端子外部接线 2. 规格：4mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：室内 5. 详见设计图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030413002002	凿 (压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 详见设计图纸	m	273.1			
63	030411001015	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:吊顶内敷设, 明配	m	292			
64	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:吊顶内敷设, 明配 4. 详见设计图纸	m	89			
		弱电工程						
65	080607003001	监控计算机	1. 名称:矩阵控制主机 2. 含硬盘录像机、电源控制、键盘 3. 详见设计图纸	套	1			
66	080901006001	打印机	1. 名称:打印机 2. 详见设计图纸	台	1			
67	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:21in监视器 2. 详见设计图纸	台	1			
68	080606002002	监视器(屏、墙)	1. 名称:19in监视器 2. 详见设计图纸	台	3			
69	080606002003	监视器(屏、墙)	1. 名称:十六画面分割器	台	1			
70	030502003002	分线接线箱(盒)	1. 名称:BC分线箱 2. 详见设计图纸	个	1			
71	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:RD分线箱 2. 详见设计图纸	个	2			
72	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 详见设计图纸	台	10			
73	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:楼前手孔井 2. 规格:600x600x1000(H) 3. 详见设计图纸	座	1			
74	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:TP 2. 安装方式:底边距地0.3m嵌墙暗装 3. 详见设计图纸	个	16			
75	030502012001	信息插座	1. 名称:T0 2. 安装方式:底边距地	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记

工程名称：安装工程

场所改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0. 3m嵌墙暗装 3. 详见设计图纸					
76	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类对绞线 2. 详见设计图纸	m	85.1			
77	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类对绞线 2. 详见设计图纸	m	85.1			
78	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 详见设计图纸	链路	1			
79	030411004001	配线	1. 名称:RVVP-4X1.5 2. 详见设计图纸	m	85.1			
80	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸	m	5			
81	030411001010	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	25.7			
82	030411001011	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	71			
83	030411001017	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配	m	34			
84	030411001012	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	40.5			
85	030411001013	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	14.5			
86	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 详见设计图纸	m	22.8			
		防雷接地工程						
87	030409005001	避雷网	1. 名称:明敷避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿屋脊及 女	m	174.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记
场所改造项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			儿墙等顶部敷设 5. 详见设计图纸					
88	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用砼柱或剪力墙对角主筋作上下连通可靠焊接引下与基础接地极作可靠焊接 3. 详见设计图纸	m	78			
89	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接箱	台	1			
90	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		消防工程						
91	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8			
		措施项目						
92	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记场所改造

工程名称：安装工程

项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：临高县婚姻登记场所改造

工程名称：安装工程

项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程
 标段：临高县婚姻登记场所改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：临高县婚姻登记场所

工程名称：安装工程

改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。