

(清-封面)

档案号：_____

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

招标单位名称：(单位盖章)

编制单位名称：(盖单位章)

编制日期： 年 月 日

(清-签署页)

九所镇2022年抱浅村基础设施项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		道路工程						
		抱浅村-村道						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 不装车	m3	546.9			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 填方来源、运距：本桩利用	m3	546.9			
3	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 装车	m3	1369.6			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1369.6			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	1659.4			
6	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：路面破除后石渣	m3	331.88			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m3	331.88			
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	6436.6			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：18cm	m2	6436.6			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护 4. 路面拉防滑条	m2	5624.8			
11	040402018001	缩缝	1. 类别：缩缝 2. 锯缝机切缝：缝宽6mm 缝深5cm 3. 填缝料	m	1077			
12	040901001001	传力杆	1. 钢筋种类：传力杆 2. 钢筋规格：Φ28	t	2.03			
		抱浅村-入户路						
13	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 装车	m3	1881.5			
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1881.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	040202001002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形	m2	5701.5			
16	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	5701.5			
17	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.塑料膜养护 4.路面拉防滑条	m2	5701.5			
		立公村-村道						
18	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.装车	m3	923.2			
19	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑	m3	923.2			
20	040202001003	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形	m2	2429.5			
21	040202011003	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:18cm	m2	2429.5			
22	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.塑料膜养护 4.路面拉防滑条	m2	2429.5			
23	040402018002	缩缝	1.类别:缩缝 2.锯缝机切缝:缝宽6mm 缝深5cm 3.填缝料	m	604			
24	040901008001	植筋	1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ14 3.植入深度:0.5m	根	4839			
		立公村-入户路						
25	040101001007	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.装车	m3	96.3			
26	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:投标人自行考虑	m3	96.3			
27	040202001004	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形	m2	291.9			
28	040202011004	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	291.9			
29	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.塑料膜养护	m2	291.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 路面拉防滑条					
		排水工程						
		拆除工程						
30	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有排水沟	m3	108.86			
31	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:拆除原有排水沟碎渣	m3	108.86			
32	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	108.86			
		排水沟						
33	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 不装车	m3	161.82			
34	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方来源、运距:本桩利用	m3	161.82			
35	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 装车	m3	215.33			
36	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	215.33			
37	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:10cm	m3	33.93			
38	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C10 2. 木模	m3	28.71			
39	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:500mm*500mm 2. 混凝土强度等级:C25	m	261			
40	040402016001	沟道盖板	1. 材质:商品混凝土 2. 规格尺寸:500mm*900mm 3. 强度等级:C25	m	261			
41	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:排水沟钢筋 2. 钢筋规格:Φ12	t	1.623			
42	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:排水沟钢筋 2. 钢筋规格:Φ14	t	2.273			
43	010401011002	沉沙井	1. 矩形沉砂井	座	7			
44	040501001001	管涵	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层	m	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容、项目价值、费率及金额由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：九所镇2022年抱浅村基础设施项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。