

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化
提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	入村第二景观口		
1.2	树池		
1.3	矮墙		
1.4	汀步		
1.5	台阶及平台		
1.6	传统景观艺术灯柱		
1.7	景观亭		
1.8	休闲凉亭		
1.9	文化室处景观		
1.10	景观台		
1.11	入户牌坊		
1.12	台阶式景观平台		
1.13	园路铺装		
1.14	建筑立面改造		
1.15	围墙拆除		
1.16	道路破除及恢复		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		入村第二景观口						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	6.59			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 夯实方式：机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土 2. 分层填土	m3	0.98			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 自卸车外运	m3	5.61			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土种类：C15 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	5.61			
5	011702001001	基础	1. 构件类型：基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	3.14			
6	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格：老石头 [工作内容] 1. 砌石 2. 石材加工	m3	15.12			
7	010502001001	矩形柱	1. 名称：混凝土 矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	2.57			
8	011702002001	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱模板 [工作内容]	m2	14.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居
环境优化提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂					
9	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:混凝土压顶 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	0.09			
10	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	0.72			
11	011405001001	金属面油漆	1. 防护材料种类:耐高温防腐漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	16.02			
12	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:方(圆)钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.882			
		树池						
13	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格:老石头 [工作内容] 1. 砌石 2. 石材加工	m3	8.82			
14	040303001002	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 混凝土种类:C15 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	2.26			
15	011702001002	基础	1. 构件类型:基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放	m2	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居
环境优化提升工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂					
		矮墙						
16	010403003003	石墙	1. 石料种类、规格：老石头 [工作内容] 1. 砌石 2. 石材加工	m3	1.38			
		汀步						
17	040202011001	碎石	[项目特征] 1. 类型：碎石 干铺 [工作内容] 1. 运输 2. 铺平	m3	26.7			
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 基层清理	m2	53.4			
19	050102012001	铺种草皮	1. 类型：铺种草皮 2. 铺种方式：满铺 [工作内容] 1. 清除杂物 2. 场内运输	m2	12.8			
		台阶及平台						
20	010403003004	石墙	1. 石料种类、规格：老石头 [工作内容] 1. 砌石 2. 石材加工	m3	78			
21	010401001001	砖基础	1. 名称：砖砌基础 [工作内容] 1. 清理基槽 2. 砌筑基础	m3	52			
22	040202011002	碎石	[项目特征] 1. 类型：碎石 干铺 [工作内容] 1. 运输 2. 铺平	m3	26			
23	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm	m2	260			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程 第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 基层清理					
24	040303001003	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土种类：C25 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	26			
25	011702001003	基础	1. 构件类型：基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	260			
		传统景观艺术灯柱						
26	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m内 [工作内容] 1. 人工土方开挖	m3	113.74			
27	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 夯实方式：机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土 2. 分层填土	m3	83.35			
28	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑 [工作内容] 1. 人工装土 2. 场内运输 3. 自卸车外运	m3	30.38			
29	010501001001	垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土种类：C15 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	5.56			
30	011702001004	基础	1. 构件类型：基础模板 [工作内容]	m2	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂					
31	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:C30 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	7.05			
32	011702001005	基础	1. 构件类型:独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	24.07			
33	011405001002	金属面油漆	1. 防护材料种类:耐高温防腐漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	139.57			
34	010606009002	钢护栏	1. 钢材品种、规格:方(圆)钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	3.825			
35	010516002001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件 [工作内容] 1. 定位 2. 安装	t	1.36			
36	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 [工作内容] 1. 铺瓦 2. 固定	m2	11.02			
		景观亭						
37	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 [工作内容] 1. 人工开挖沟槽	m3	7.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 挖土机开挖土方	m3	70.27			
39	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 夯实方式：机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土 2. 分层填土	m3	66.69			
40	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑 [工作内容] 1. 人工装土 2. 场内运输 3. 自卸车外运	m3	11.39			
41	040202011003	碎石	[项目特征] 1. 类型：碎石 干铺 [工作内容] 1. 运输 2. 铺平	m3	1.6			
42	010404001001	垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土种类：C25 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	3.2			
43	011702001006	基础	1. 构件类型：基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	6.4			
44	010501003002	独立基础	1. 名称：独立基础 2. 混凝土种类：C25 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	6.14			
45	011702001007	基础	1. 构件类型：独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂	m2	15.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			物清理、刷隔离剂					
46	010502001002	矩形柱	1. 名称:混凝土 矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	0.7			
47	011702002002	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	7.04			
48	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:构架钢柱 2. 钢材品种、规格:小品柱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	1.243			
49	010602001001	钢屋架	1. 柱类型:钢屋架 2. 钢材品种、规格:小品架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	3.62			
50	010606009003	钢护栏	1. 钢材品种、规格:方(圆)钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.35			
51	琼011708001001	钢材(含黑色金属管材)运杂费	1. 钢材品种:钢构件 [工作内容] 1. 装车运输 2. 指定的地点卸车	t	7.213			
52	011405001003	金属面油漆	1. 底漆品种、刷漆遍数:两遍环氧富锌 2. 中间漆品种、刷漆遍数:一遍金属氟碳漆 3. 面漆品种、刷漆遍数:两遍金属氟碳漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	31.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	010702001001	木柱	1. 木材种类:实木柱 [工作内容] 1. 木柱制作 2. 木柱安装	m3	1.04			
54	010702005001	其他木构件	1. 构件名称:博风板 2. 构件规格尺寸:厚3cm [工作内容] 1. 博风板制作 2. 博风板安装	m2	20.78			
55	010703001001	屋面木基层	1. 名称:屋面板 2. 铺设方式:平铺 3. 厚度:50mm	m2	10.42			
56	050303001001	草屋面	1. 名称:草屋面 2. 铺草种类:丝茅草 3. 厚度:150mm	m2	10.42			
57	011404014001	木地板油漆	1. 部位:木材面 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 防护材料种类:防腐油	m2	31.2			
58	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇带肋 $\leq \Phi 18$ mm 2. 钢筋规格:带肋钢筋HRB400 [工作内容] 1. 钢筋运输 2. 钢筋加工制作 3. 钢筋安装	t	0.23			
		休闲凉亭						
59	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 [工作内容] 1. 人工开挖沟槽	m3	46.85			
60	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 [工作内容] 1. 挖土机开挖土方	m3	421.63			
61	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 夯实方式:机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土 2. 分层填土	m3	400.13			
62	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	68.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距: 投标人综合考虑 [工作内容] 1. 人工装土 2. 场内运输 3. 自卸车外运					
63	040202011004	碎石	[项目特征] 1. 类型: 碎石 干铺 [工作内容] 1. 运输 2. 铺平	m3	9.6			
64	010404001002	垫层	1. 名称: 混凝土垫层 2. 混凝土种类: C25 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	19.2			
65	011702001008	基础	1. 构件类型: 基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	38.4			
66	010501003003	独立基础	1. 名称: 独立基础 2. 混凝土种类: C25 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	36.86			
67	011702001009	基础	1. 构件类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	92.16			
68	010502001003	矩形柱	1. 名称: 混凝土 矩形柱 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	4.22			
69	011702002003	矩形柱	1. 构件类型: 矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆	m2	42.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂					
70	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型: 构架钢柱 2. 钢材品种、规格: 小品柱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	7.455			
71	010602001002	钢屋架	1. 柱类型: 钢屋架 2. 钢材品种、规格: 小品架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	11.88			
72	010606009004	钢护栏	1. 钢材品种、规格: 方(圆)钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	1.5			
73	琼011708001002	钢材(含黑色金属管材)运杂费	1. 钢材品种: 钢构件 [工作内容] 1. 装车运输 2. 指定的地点卸车	t	43.275			
74	011405001004	金属面油漆	1. 底漆品种、刷漆遍数: 两遍环氧富锌 2. 中间漆品种、刷漆遍数: 一遍金属氟碳漆 3. 面漆品种、刷漆遍数: 两遍金属氟碳漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	187.2			
75	010702001002	木柱	1. 木材种类: 实木柱 [工作内容] 1. 木柱制作 2. 木柱安装	m3	6.24			
76	010702005002	其他木构件	1. 构件名称: 博风板 2. 构件规格尺寸: 厚3cm [工作内容] 1. 博风板制作 2. 博风板安装	m2	42.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居
环境优化提升工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	010703001002	屋面木基层	1. 名称:屋面板 2. 铺设方式:平铺 3. 厚度:50mm	m2	33.12			
78	050303001002	草屋面	1. 名称:草屋面 2. 铺草种类:丝茅草 3. 厚度:150mm	m2	33.12			
79	011404014002	木地板油漆	1. 部位:木材面 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 防护材料种类:防腐油	m2	187.2			
80	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇带肋 \leq Φ 18mm 2. 钢筋规格:带肋钢筋 HRB400 [工作内容] 1. 钢筋运输 2. 钢筋加工制作 3. 钢筋安装	t	1.38			
		文化室处景观						
		门牌A						
81	010403003005	石墙	1. 石料种类、规格:老石 头 [工作内容] 1. 砌石 2. 石材加工	m3	6.3			
		门牌E						
82	010403003006	石墙	1. 石料种类、规格:老石 头 [工作内容] 1. 砌石 2. 石材加工	m3	7.07			
		景观台						
83	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:1.5m内 [工作内容] 1. 人工土方开挖	m3	15.84			
84	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 夯实方式:机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土	m3	14.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 分层填土					
85	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑 [工作内容] 1. 人工装土 2. 场内运输 3. 自卸车外运	m3	1.55			
86	010501001002	垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土种类：C15 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	0.36			
87	011702001010	基础	1. 构件类型：基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	2.4			
88	010501003004	独立基础	1. 名称：独立基础 2. 混凝土种类：C25 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	1.19			
89	011702001011	基础	1. 构件类型：独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	13			
90	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型：构架钢柱 2. 钢材品种、规格：小品柱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.149			
91	010602001003	钢屋架	1. 柱类型：钢屋架 2. 钢材品种、规格：小品架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.453			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居
环境优化提升工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	011405001005	金属面油漆	1. 面漆品种、刷漆遍数： 仿木漆 二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	132.52			
93	010702004001	木栈道	1. 形式：木栈道 2. 木材厚度：4cm [工作内容] 1. 制作固定 2. 安装栈道	m2	11.1			
94	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇带肋≤ Φ18mm 2. 钢筋规格：带肋钢筋 HRB400 [工作内容] 1. 钢筋运输 2. 钢筋加工制作 3. 钢筋安装	t	0.22			
		入户牌坊						
95	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种：灰砂砖 2. 墙体厚度：240mm [工作内容] 1. 砌筑砖墙 2. 拌制砂浆	m3	2.08			
96	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 [工作内容] 1. 铺瓦 2. 固定	m2	8.82			
		台阶式景观平台						
97	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m内 [工作内容] 1. 人工土方开挖	m3	20.59			
98	010103001006	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 夯实方式：机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土 2. 分层填土	m3	18.58			
99	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土	m3	2.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居
环境优化提升工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距: 投标人综合考虑 [工作内容] 1. 人工装土 2. 场内运输 3. 自卸车外运					
100	010501001003	垫层	1. 名称: 混凝土垫层 2. 混凝土种类: C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	0.47			
101	011702001012	基础	1. 构件类型: 基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	3.12			
102	010501003005	独立基础	1. 名称: 独立基础 2. 混凝土种类: C30 [工作内容] 1. 混凝土拌和、浇筑 2. 混凝土捣固、抹平	m3	1.54			
103	011702001013	基础	1. 构件类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂	m2	16.9			
104	010602001004	钢屋架	1. 柱类型: 钢檩条 2. 钢材品种、规格: 小品架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	1.21			
105	020512001001	木地板	1. 名称: 铺木地板 2. 板材品种: 塑木地板 [工作内容] 1. 铺设 2. 安装	m2	18.26			
106	011404014003	木地板油漆	1. 面漆品种、刷漆遍数: 防腐油 一遍 [工作内容]	m2	18.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆					
107	011405001006	金属面油漆	1. 面漆品种、刷漆遍数： 耐高温防腐漆 二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	36.21			
		园路铺装						
108	040202011005	碎石	[项目特征] 1. 类型：碎石 干铺 [工作内容] 1. 运输 2. 铺平	m3	10			
109	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm 2. 砂浆种类及配合比：水 泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 基层清理	m2	20			
		建筑立面改造						
		C建筑改造						
110	011405001007	金属面油漆	1. 面漆品种、刷漆遍数： 耐高温防腐漆 二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	9.23			
111	010602001005	钢屋架	1. 柱类型：钢屋架 2. 钢材品种、规格：小品 架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.315			
		围墙拆除						
112	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌构筑物 [工作内容] 1. 拆除 2. 运距投标人自行考虑	m3	327.6			
		道路破除及恢复						
113	040102001001	挖一般石方	1. 材质：无筋水泥混凝土 路面 [工作内容]	m3	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程 第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 拆除 2. 清理					
114	041001001001	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类路面层 2. 厚度: 10cm内 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	15			
115	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: (抗折45#) 2. 厚度: 15cm 3. 路面养生: 塑料膜养护 [工作内容] 1. 混凝土拌和 2. 混凝土运输、浇筑 3. 路面养护	m2	20			
116	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 粗粒式 2. 混凝土种类: 沥青混凝土 3. 厚度: 8cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、压实	m2	15			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境
优化提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	公司形象组广告	项	50000	
2	不规则众生石块	块	3450	
3	景观旋转楼梯（含平台）	套	140000	
4	传统老石头块切面	m2	800	
5	木花槽	个	3850	
6	600*300*50厚老石块	m2	5874	
7	传统老石头块切面	m2	13600	
8	传统实木雕花 240MM*240MM*230MM	个	47600	
9	砖雕 300mm*200mm*30mm	个	21760	
10	传统实木镂空雕花 300mm*200mm*30mm	个	23800	
11	传统滴水檐屋顶 720mm*900mm	个	25500	
12	挂件配饰	项	17000	
13	老石头块加工垒放 1100mm*1000mm*300mm	块	3400	
14	门牌B	套	16000	
15	门牌C	套	11000	
16	门牌D	套	11000	
17	门头柱子	套	12000	
18	景观架墙	m	22325	
19	A景墙	m	68000	
20	B景墙	m	82000	
21	C景墙	m	46000	
22	D景墙	m	72000	
23	E景墙	m	8000	
24	传统定制浮雕雕刻	套	30000	
25	防腐木平台	m2	59600	
26	300*200*50厚老石块	m2	1800	
27	传统实木雕花 240MM*240MM*230MM	个	1680	A建筑改造
28	传统实木	项	3000	A建筑改造
29	预制成品石墩	项	2000	A建筑改造
30	传统实木雕花 240MM*240MM*230MM	个	4200	B建筑改造
31	传统实木	项	3500	B建筑改造
32	预制花窗	个	7200	B建筑改造

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		绿化工程						
1	050102001001	红三角梅	1. 种类:红三角梅 2. 土球直径:40cm 3. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	株	35			
2	050102001002	红花三角梅小盆	1. 种类:红花三角梅小盆 2. 土球直径:30cm 3. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	株	10			
3	050102001003	造型小叶榕	1. 种类:造型小叶榕 2. 土球直径:50cm 3. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	株	2			
4	050102001004	松树景观盆栽	1. 种类:松树景观盆栽 2. 土球直径:50cm 3. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	株	6			
5	050102001005	金背竹盆栽	1. 种类:金背竹盆栽 2. 土球直径:50cm 3. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	株	6			
6	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m ²	442			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	050102008001	黄金叶	1. 花卉种类:黄金叶 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	6			
8	050102008002	肾蕨	1. 花卉种类:肾蕨 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	17.4			
9	050102008003	花叶良将	1. 花卉种类:花叶良将 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	57			
10	050102008004	长春花	1. 花卉种类:长春花 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	48			
11	050102008005	万年青	1. 花卉种类:万年青 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	10			
12	050102008006	碧爸菜	1. 花卉种类:碧爸菜 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	850			
13	050102008007	假连翘	1. 花卉种类:假连翘 2. 养护期:3个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 覆土清理 3. 洒水养护	m2	12			
14	050102008008	鸭脚木	1. 花卉种类:鸭脚木	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给水工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	128.85			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 夯实方式：机械夯实 [工作内容] 1. 就地取土 2. 分层填土	m ³	83.38			
3	030807001001	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 闸阀调试 2. 闸阀安装	个	1			
4	030807001002	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 止回阀调试 2. 止回阀安装	个	1			
5	040502009001	水表	1. 规格：水表DN25 2. 安装方式：螺纹连接 [工作内容] 1. 水表调试 2. 水表安装	个	1			
6	040501004001	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 规格：DN25 3. 管道检验及试验要求：管道试压、消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道对口连接 3. 管道检验及试验	m	49			
7	040501004002	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 规格：DN32 3. 管道检验及试验要求：管道试压、消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道对口连接 3. 管道检验及试验	m	71.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给水工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	040501004003	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道对口连接 3. 管道检验及试验	m	43			
9	040501004004	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道对口连接 3. 管道检验及试验	m	76			
10	040501004005	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN63 3. 管道检验及试验要求:管道试压、消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道对口连接 3. 管道检验及试验	m	120			
11	040504001001	阀门井	1. 名称:阀门井 2. 砌筑材料品种:灰砂砖 3. 井规格:600*600*600 [工作内容] 1. 砌筑、勾缝、抹面 2. 井圈、井盖安装	座	1			
12	041001001002	拆除路面	1. 材质:无筋混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 废渣清理成堆	m ²	9			
13	041001001003	拆除路面	1. 名称:沥青层路面 2. 厚度:0.8cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 废渣清理成堆	m ²	9			
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料名称:石渣 2. 运距:投标人综合考虑 [工作内容]	m ³	1.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给水工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 自卸车外运 2. 指定点卸车					
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45# 2. 混凝土厚度:18cm 3. 路面养生:塑料膜养护 [工作内容] 1. 混凝土拌和 2. 混凝土运输、浇筑 3. 路面养护	m2	9			
16	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青名称:粗粒式 2. 厚度:8cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、压实	m2	9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：景观给水工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL4 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL6 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL7 [工作内容] 1. 本体安装 2. 固定、接地	台	1			
8	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*6mm2 [工作内容] 1. 穿线 2. 敷设、安装	m	320			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030411004002	配线	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*4mm2 [工作内容] 1. 穿线 2. 敷设、安装	m	180			
10	030411004003	配线	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*4mm2 [工作内容] 1. 穿线 2. 敷设、安装	m	728			
11	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 穿管 2. 敷设、安装	m	320			
12	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 穿管 2. 敷设、安装	m	728			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:照明灯具 [工作内容] 1. 画线、定位 2. 接线、安装	套	35			
14	040801029001	照明开关	1. 名称:照明开关 [工作内容] 1. 画线、定位 2. 接线、安装	套	35			
15	041001001004	拆除路面	1. 材质:素混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 废渣清理成堆	m ²	4.8			
16	041001001005	拆除路面	1. 材质:沥青层路面 2. 厚度:0.8cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 废渣清理成堆	m ²	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人综合考虑 [工作内容] 1. 自卸车外运 2. 指定点卸车	m3	0.9			
18	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45# 2. 厚度:18cm 3. 路面养生:塑料膜养护 [工作内容] 1. 混凝土拌和 2. 混凝土运输、浇筑 3. 路面养护	m2	4.8			
19	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式 2. 厚度:8cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、压实	m2	4.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明工程

标段：龙桥镇昌学村人居环境优化提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。