

采购需求

一、项目概况

1、项目名称：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目；

2、工程建设地点：白沙黎族自治县；

3、建设规模和主要建设内容：该项目拟建一栋地上 2 层食宿建筑,总建筑面积 315.18 m², 建筑占地面积 166 m², 建筑高度 9.15m, 一层层高为 4.2m, 二层层高为 3.3m, 室内外高差 0.45m, 一层主要功能为食堂及厨房用房, 二层主要功能为员工宿舍和洗衣房, 同时建设相应的室外道路硬化工程、围墙工程、给排水安装工程、电气安装工程等。项目建设主要内容包括:主体土建工程、室外配套工程、给排水工程、电气工程、消防工程等。

4、项目采购预算：149.070998 万元（投标报价超过采购预算金额的按无效响应处理）；

5、采购范围：施工总承包（具体以施工图和工程量清单为准）；

6、合同履行期限（工期）：90 日历天；

7、质量标准：符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格；

二、工程量清单（附后）

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目

2、建设地点：白沙黎族自治县

3、建设单位：白沙黎族自治县公安局

4、设计单位：中伦建筑工程设计有限公司

5、建筑特征：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目为新建项目，总建筑面积为 315.18 m²，建筑高度 7.5m，建筑结构为框架结构，地上 2 层，无地下室，建筑占地面积为 166 m²。

二、编制范围

该项目所包含土建工程、安装工程、配套工程等的新建工程建设。

三、编制依据

1、《白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目》施工图，相关技术标准、规范、图集；

2、中北工程设计咨询有限公司出具的《白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目》初步设计及概算评审报告；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

5、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

6、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

7、2017 年海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》；

8、2017 年海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额》；

9、2017 年海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省市政工程综合定额》；

10、海南省建设工程造价管理协会主办发布的《海南工程造价信息》白沙黎族自治县地区材料信息价格、海南专业测定价、广材网及市场询价等，投标人可自行考虑计取；

11、信息价缺省材料价格由投标人结合自身企业经营自行考虑取定；

12、海南省建设标准定额站颁布的其他相关工程工程造价成果文件编制的文件。

四、编制方法

本工程清单工程量根据中伦建筑工程设计有限公司设计的施工图及相关材料、做法，按海南省定额计价规则计算，套用相关的定额计价办法、工程造价信息价进行套价及调整人材机价差；规费及税金相关行业规定计取。

五、建筑、安装工程费用计算方法及其费用计取的说明

1、本工程清单的人工单价根据海南省住房和城乡建设厅琼建规〔2022〕3号文《海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》，执行2017年发布我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价由现行的135元/工日调至145元/工日；仍在执行2017年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额人工单价可参考本次调整幅度进行调整；

2、本工程清单的工程社会保险费按海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》琼建定〔2019〕128号计取；工程结算时，凭工程实际作业人工实际缴纳的费用，向建设单位结算；

3、海南省建设厅文件琼建定〔2018〕48号《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施的通知》；安全施工费（浮动部分）按合格30%计取；

4、本工程清单的税金按海南省住房和城乡建设厅文件琼建定〔2019〕100号《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》执行以营改增增值税率调整9%。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程 标段: 白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	130			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m ³	10.88			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m ³	70.9			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.97 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	74.28			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 10km内	m ³	7.5			
	A.4	砌筑工程						
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20灰砂砖墙 2. 墙体类型: 200mm厚 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m ³	12.25			
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: B05A3.5砌块 2. 墙体厚度: 200 3. 砂浆强度等级: M7.5	m ³	73.27			
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: B05A3.5砌块 2. 墙体类型: 100 3. 砂浆强度等级: M7.5	m ³	7.88			
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 外墙、砌体与混凝土结构交接处, 挂10*10 ϕ 0.8厚镀锌钢丝网, 钢钉固定间距300mm, 搭接宽度每边150mm, 2. 加固方式: , 用射钉与基层锚固	m ²	402.04			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	9.19			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清一表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.45			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.39			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.14			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.24			
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.16			
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	41.6			
17	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.41			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.41			
19	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.53			
20	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.87			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.65			
22	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:泵送预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤ ϕ 10mm	t	3.252			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤	t	5.106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安局
拘留所食堂建设项目

工程名称：土建工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			Φ10mm					
25	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ12~18mm	t	6.115			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ20~25mm	t	3.479			
27	010515001008	箍筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	2.793			
28	010515001009	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.647			
29	010516003002	植筋	1. 规格:≤Φ8mm	个	408			
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	208			
	A.6	金属结构工程						
31	010607002001	铝合金防盗网	1. 3mm厚不锈钢钢板 2. 竖向□45*45、□30*30 铝合金方管 3. 横向D20铝合金方管(里套Φ10螺杆) 4. 支脚D20铝合金方管	m ²	88.2			
32	011503001001	护窗栏杆	1. 高1000mm 2. 不锈钢栏杆间距110mm 3. 3厚D60不锈钢管扶手 4. 做法详见11ZJ401-13/2B-37/15	m	5.4			
33	011503001002	金属扶手、栏杆	1. 高900mm 2. 栏杆Φ25*1.0钢管@110mm 3. Φ50*3钢管立柱 4. Φ38*1.2钢管横杆 5. Φ50*3钢管扶手 6. 详见图集06J403-1-23-A11(二类栏杆)	m	16.5			
	A.8	门窗工程						
34	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921	m ²	1.89			
35	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙	m ²	8.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			FM0921、乙FM1521					
36	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 2. 门框、扇材质:92系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中控低辐射玻璃	m2	7.35			
37	010802001002	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:M1621 2. 门框、扇材质:92系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中控低辐射玻璃	m2	3.36			
38	010802004001	不锈钢防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827、M0927 2. 门框、扇材质:不锈钢	m2	7.29			
39	010802003001	不锈钢平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921	m2	1.89			
40	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818、C1518、C1218、C1018、C1508、C0906 2. 框、扇材质:92系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中控低辐射玻璃	m2	50.22			
41	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:乙FC2718 2. 框、扇材质:92系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中控低辐射玻璃	m2	4.86			
42	010807001002	阳台封闭窗	1. 窗代号及洞口尺寸:阳台封闭窗 2. 框、扇材质:92系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中控低辐射玻璃	m2	47.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
43	010901001001	女儿墙斜屋面一	1. 挂篮灰色西瓦 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	92.79			
44	010901001002	女儿墙斜屋面二	1. 挂篮灰色西瓦 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	20.7			
45	010902003001	不上人屋面	1. 10厚1:3水泥砂浆,分格面积宜为1m ² 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 刷基层处理剂一遍 4. 15厚聚合物水泥砂浆找坡层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m ²	21.11			
46	011001001001	上人屋面	1. 40厚C20细石混凝土,内配Φ4钢筋双向中距150 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 50厚挤塑聚苯板保温层 4. 3厚SBS改性沥青防水卷材(冷粘) 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 6. 刷基层处理剂一遍 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 最薄处 20厚C20混凝土找3%坡	m ²	155.06			
	A.11	楼地面装饰工程						
47	011102003001	楼梯间块料地面	1. 8~10厚浅灰色防滑地砖铺贴,水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 80厚C15混凝土	m ²	12.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程
标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 素土夯实					
48	011102003002	底层出入口块料地面	1. 800*800浅灰色耐磨地砖铺贴，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 素土夯实	m ²	40			
49	011102003003	卫生间块料地面	1. 300*300防滑地砖铺贴，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 4. 最薄处15厚1:3水泥砂浆找平层 5. 80厚C15混凝土 6. 素土夯实	m ²	6.46			
50	011102003004	除卫生间外所有房间块料地面	1. 800*800浅灰色耐磨地砖铺贴，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 素土夯实	m ²	108.73			
51	011102003005	楼梯间块料楼面	1. 8~10厚浅灰色防滑地砖铺贴，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	16.07			
52	011102003006	卫生间块料楼面	1. 300*300防滑地砖铺贴，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 4. 最薄处15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	13.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清一表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	011102003007	除卫生间外所有房间块料楼面	1. 800*800浅灰色耐磨地砖铺贴，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	114.25			
54	011105003001	块料踢脚线	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8厚面砖高150mm，水泥浆擦缝	m ²	37.2			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 15厚M5加气混凝土专用抹面砂浆 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布	m ²	283.41			
56	011201001004	外墙面保温砂浆	1. 无机轻集料保温砂浆厚度25mm	m ²	283.41			
57	011204003001	外墙块料墙面	1. 5~7厚蓝灰色外墙瓷砖，填缝剂填缝 2. 15厚M5加气混凝土专用抹面砂浆 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网布 4. 刷素水泥浆一遍	m ²	74.28			
58	011201001002	混合砂浆内墙面（除卫生间外所有房间）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m ²	765.32			
59	011204003002	卫生间块料墙面	1. 8厚面砖，水泥浆擦缝 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层 4. 素水泥砂浆加胶一遍 5. 15厚1:3水泥砂浆 6. 墙体基层表面清理干净	m ²	139.86			
	A.13	天棚工程						
60	011301001001	天棚抹灰（除卫	1. 5厚1:1:4水泥石灰砂	m ²	359.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清一表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		卫生间其他房间)	浆 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
61	011302001001	卫生间吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:2.5水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 配套金属龙骨 6. 铝合金条型板吊顶,板宽200	m2	16.52			
62	011302001002	餐厅、包厢吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2. 12厚900*2700纸面石膏板,自攻螺丝拧紧 3. 配套胶粘剂粘贴4厚单面铝塑板 4. 10mm厚混合砂浆抹灰	m2	70.74			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
63	011407001001	外墙墙面喷刷涂料	1. 外墙刮腻子粉两遍 2. 滚刷涂料一底两遍	m2	283.41			
64	011407001002	内墙墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍 2. 乳胶漆一底两遍	m2	765.32			
65	011407002001	天棚喷刷涂料(除卫生间外其他房间)	1. 满刮腻子一遍 2. 乳胶漆一底两遍	m2	359.36			
		其他						
66	010401011001	砖沙井	1. 沉沙井 2. 做法详见98ZS001-5	座	2			
67	011505001001	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 石材洗漱台 3. 石材台面开孔	m2	2.88			
68	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品车边镜子	m2	2.88			
69	010401014001	砖地沟、暗沟	1. C25细石混凝土钢筋预制沟盖板 2. 面层1:2.5水泥砂浆抹	m	29.38			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			灰20mm厚 3. 120厚灰砂砖砌体 4. 70厚C10混凝土垫层 5. 做法详见ZJ901-7/3					
70	010401014002	厨房地沟	1. 铸铁盖板 2. 水泥膏镶贴面砖 3. 120厚灰砂砖砌体 4. 70厚C10混凝土垫层	m	6.78			
71	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 60厚C10混凝土 3. 建筑油膏嵌填缝 4. 素土夯实 5. 做法详见ZJ901-7/3	m ²	21.92			
72	010507004001	台阶	1. 成品带防滑条防滑砖 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实 5. 做法详见ZJ901-9/14-9/C	m ³	5.63			
73	010507001002	无障碍坡道	1. 不锈钢扶手栏杆 2. 铺防滑地砖面层, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面 4. 30厚1:3干硬性水泥找平层 5. 素水泥浆结合层一道 6. 100厚C15混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 做法详见03J926-22/2	m ²	11.52			
74	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗量1m ³ 以内	台·次	1			
		措施项目						
75	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架架构 2. 檐口高度:7.5m	m ²	315.18			
76	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	19.73			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

。

标段:白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目

第 9 页 共 10 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	51.7			
78	011702001003	基础	1. 基础类型:基础梁	m2	42.3			
79	011702002001	矩形柱	1. 支撑高度:4.2m	m2	164.17			
80	011702002002	矩形柱	1. 支撑高度:3.3m	m2	9.41			
81	011702003001	构造柱	1. 类别:构造柱	m2	30.27			
82	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:4.2m	m2	143.32			
83	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:3.3m	m2	152.49			
84	011702008001	圈梁	1. 类别:圈梁	m2	26.42			
85	011702009001	过梁	1. 类别:过梁	m2	21.75			
86	011702025001	压顶	1. 构件类型:压顶	m2	23.2			
87	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:4.2m	m2	132.19			
88	011702014002	有梁板	1. 支撑高度:3.3m	m2	184.35			
89	011702021001	栏板	1. 类别:栏板	m2	92.79			
90	011702022001	天沟、檐沟	1. 构件类型:天沟、檐沟	m2	20.7			
91	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯	m2	51.47			
92	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:350mm	m2	15.69			
93	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m2	315.18			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留

工程名称：土建工程

所食堂建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的女贡险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目

工程名称：土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：白沙黎族自治县公安局
拘留所食堂建设项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县公安局

工程名称：土建工程

拘留所食堂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+D JCS_DERGF+FBF X_DEJSRGF+DJC S_DEJSRGF)*0. 7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
1.2	防雷工程		
1.3	弱电工程		
1.4	给水工程		
1.5	排水工程		
1.6	消防工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电工程						
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室外埋管暗敷	m	21			
2	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PC 3.规格:DN50mm 4.敷设方式:室外埋地暗敷	m	21			
3	030404017001	配电箱	1.名称:1AW配电箱 2.基础形式、材质、规格:含防雷接地 3.安装方式:底距地1500mm挂墙明装	台	1			
4	030404017002	配电箱	1.名称:ALST配电箱 2.基础形式、材质、规格:含防雷接地 3.安装方式:H+1.6m嵌墙安装	台	1			
5	030404017003	配电箱	1.名称:AL1~4配电箱 2.规格:500x350x100(12位) 3.基础形式、材质、规格:含防雷接地 4.安装方式:H+1.6m嵌墙安装	台	4			
6	030404017006	配电箱	1.名称:TYNAP配电箱 2.基础形式、材质、规格:含防雷接地 3.安装方式:H+1.6m明装	台	1			
7	030404016001	控制箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.规格:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示输入电压为AC220V,输出电压为DC36V,防护等级≥IP33 3.安装方式:挂墙明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
标段: 白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			H+1.5m					
8	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:28W 3. 安装形式:壁装, H+3.2m	套	10			
9	030412005002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED, 18W 3. 安装形式:吸顶安装(带罩)	套	20			
10	030412005003	吸顶灯(防水防尘型)	1. 名称:吸顶灯(防水防尘型) 2. 规格:LED, 12W 3. 安装形式:吸顶安装(带罩)	套	2			
11	030412003001	自带电源疏散照明灯(A型)	1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2. 功率:6W DC36V供电 应急光通量 $\geq 600\text{LM}$ 感应光通量 $\geq 1200\text{LM}$, Ra >8 3. 型号:LED灯 4. 安装高度:详见施工图	套	5			
12	030412003002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:不锈钢面板 高亮度绿色LED光源 3. 规格:功耗 $\leq 1\text{W}$ DC36V供电 4. 安装高度:疏散门上方0.2m嵌墙安装	套	2			
13	030412003003	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:不锈钢面板 高亮度绿色LED光源 3. 规格:功耗 $\leq 1\text{W}$ DC36V供电 4. 安装高度:墙壁暗装, H+2.4m	套	2			
14	030412003004	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:防护等级IP30 3. 安装高度:墙壁暗装, H+0.5m	套	3			
15	030412006001	灭蚊灯	1. 名称:灭蚊灯	套	3			
16	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	6			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, H+1.4m					
17	030404034002	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, H+1.4m	个	8			
18	030404034003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, H+1.4m	个	10			
19	030404035001	单相二, 三极插座	1. 名称:单相二, 三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装, H+0.3m(0.65m)	个	36			
20	030404035010	单相三极高位空调插座	1. 名称:单相三极高位空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装, H+2.45m(0.3m)	个	7			
21	030404035011	防溅型单相三极电热水器插座	1. 名称:防溅型单相三极电热水器插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装, H+2.3m	个	7			
22	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:ZC-BV-5x10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内配电箱	m	85.86			
23	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:40mm	m	13.69			
24	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZC-BV-3x10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内配电箱	m	227.3			
25	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:32mm	m	86.33			
26	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZD-BV-3x2.5	m	1468.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公
安局拘留所食堂建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内					
27	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20mm	m	544.17			
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZD-BV-3x4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内	m	252.38			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86接线盒 3. 安装形式:板底暗装	个	47			
30	030411006002	暗装开关(插座)盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 规格:86接线盒	个	74			
31	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽	m	55.56			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		防雷工程						
33	030409008001	总等电位端子板	1. 名称:总等电位端子板 2. 安装形式:墙上暗装; 底边距地0.3m	台	1			
34	030409008002	卫生间局部等电位	1. 名称:卫生间局部等电位 2. 安装形式:墙壁暗装于洗手盆下,装高底边距地坪完成面0.3m	台	4			
35	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:∅10热镀锌圆钢 3. 安装形式:详见施工图	m	62.6			
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用结构主筋连接	m	90			
37	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*40热镀锌扁钢	m	12.8			
38	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试卡	台	2			
		弱电工程						
39	030404017004	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:住户内暗	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装,H+0.5m					
40	030404017005	弱电箱	1.名称:入户弱电箱 2.安装方式:住户内暗装,H+0.5m	台	4			
41	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装,H+0.65m	个	6			
42	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装,H+0.65m	个	5			
43	030411004005	配线	1.名称:电视电缆 2.型号:SYWV-75-5	m	167.35			
44	030411004006	配线	1.名称:网络线路 2.型号:CAT.5e 4 Pair UTP	m	187.98			
45	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20mm	m	78.04			
46	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25mm	m	144.84			
47	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽	m	3.4			
		给水工程						
		冷水						
48	031006015001	水箱	1.名称:成品不锈钢水箱 2.型号、规格:2000x1000x1500 3.有效容积:2m ³	台	1			
49	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR DN50mm 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:PN1.25MPa	m	20.03			
50	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR DN32mm 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:PN1.25MPa	m	12.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR DN25mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：PN1.25MPa	m	54.63			
52	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR DN20mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：PN1.25MPa	m	8.41			
53	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR DN15mm 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：PN1.25MPa	m	15.8			
54	010401011001	给水阀门井	1. 名称：水表井 2. 井截面、深度：1600x700 3. 材料种类：砖砌	座	1			
55	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：P724W-4T DN20 带截止阀	个	1			
56	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50mm	个	5			
57	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32mm	个	1			
58	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25mm	个	4			
59	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20mm	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	031003001006	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50mm	个	1			
61	031003001007	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN25mm	个	1			
62	031003013001	水表	1.安装部位(室内外): 室外屋顶 2.型号、规格:DN50mm 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
63	031002003002	管道清洗	1.名称、类型:管道清洗 2.规格要求:DN50mm	个	20			
64	031002003003	管道清洗	1.名称、类型:管道清洗 2.规格要求:DN32mm	个	12			
65	031002003004	管道清洗	1.名称、类型:管道清洗 2.规格要求:DN25mm	个	55			
66	031002003005	管道清洗	1.名称、类型:管道清洗 2.规格要求:DN20mm	个	8			
67	031002003006	管道清洗	1.名称、类型:管道清洗 2.规格要求:DN15mm	个	16			
		热水						
68	031006005001	太阳能集热装置	1.名称:一体家用承压 太阳能真空管集热器 2.型号、规格:一体承 压太阳能真空管集热器 6平方米 水箱480L 3.功率:电辅助加热功 率5KW 4.成套型	套	1			
69	031006013001	紫外线消毒器	1.名称:紫外线消毒器 2.型号、规格:3m/h 3.功率:电气设备功率 2x0.75KW	台	1			
70	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR DN25mm 3.连接形式:电热熔连 接 4.压力试验及吹、洗设 计要求:PN2.0MPa	m	15.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：白沙黎族自治县公
安局拘留所食堂建设项目
第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR DN20mm 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:PN2.0MPa	m	14.25			
72	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR DN15mm 3. 连接形式:电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:PN2.0MPa	m	8.26			
73	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:P724W-4T DN20 带截止阀	个	1			
74	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25mm	个	1			
75	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20mm	个	8			
76	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN15mm	个	1			
77	031002003007	管道清洗	1. 名称、类型:管道清洗 2. 规格要求:DN25mm	个	16			
78	031002003008	管道清洗	1. 名称、类型:管道清洗 2. 规格要求:DN20mm	个	14			
79	031002003009	管道清洗	1. 名称、类型:管道清洗 2. 规格要求:DN15mm	个	8			
		排水工程						
80	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:带两档式冲水6L水箱	组	6			
81	010507006001	化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 部位:室外	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:4					
82	010507006002	隔油池	1. 名称:隔油池 2. 材质:玻璃钢 3. 规格:1	座	1			
83	040504003001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 检查井材质、规格: 塑料 Φ700	座	6			
84	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:详见施工 图	套	5			
85	031004014001	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:详见施 工图	个	5			
86	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(台 式) 2. 规格、类型:详见施 工图	组	6			
87	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50mm	个	10			
88	031004014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:铸铁网筐地漏 3. 规格:DN150	个	4			
89	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC-U DN200mm 3. 连接形式:粘接连接	m	42.13			
90	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC-U DN100mm 3. 连接形式:粘接连接	m	107.2			
91	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U DN75mm 3. 连接形式:粘接连接	m	12.24			
92	031003005001	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 材质、规格:塑料 DN100mm	个	3			
93	031003005002	检查口	1. 名称:检查口 2. 材质、规格:塑料 DN100mm	个	6			
94	031003005003	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 材质、规格:塑料	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙黎族自治县公 第 10 页 共 10 页
安局拘留所食堂建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN100mm					
95	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管	个	24			
96	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米	m ³	8.5			
97	010103001001	回填方	1. 名称：回填土 2. 填方粒径要求：详见施工图	m ³	3.4			
98	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈、防腐：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	25.12			
		消防工程						
99	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3-2	组	3			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留

工程名称：安装工程

所食堂建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安全责任险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县公安局

工程名称：安装工程

拘留所食堂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	新建挡土墙 33m		
1.3	新建混凝土路面硬化 103.58m ²		
1.4	大型机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	投标报价合计=一+二+三+四+五		

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配套工程
标段: 白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m ³	969.32			
2	040103002001	土方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 10km内	m ³	969.32			
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 毛石挡土墙	m ³	80.33			
4	041001001001	拆除路面	1. 材质: 停车砖及基层 2. 厚度: 200mm厚	m ²	179.43			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 混凝土路缘石	m	37.1			
6	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别: 毛石	m ³	116.22			
7	040103002002	石方弃置	1. 废弃料品种: 破除石碴 2. 运距: 10km内	m ³	116.22			
		新建挡土墙 33m						
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m ³	108.9			
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填 2. 填方粒径要求: 满足设计要求	m ³	60.03			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃置 2. 运距: 10km内	m ³	48.87			
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15混凝土	m ³	6.63			
12	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25混凝土扩展基础	m ³	42.24			
13	040305003001	毛石挡土墙	1. 材料品种、规格: 毛石挡土墙 2. 砂浆强度等级: M10	m ³	201.96			
14	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25混凝土压顶	m ³	3.3			
15	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 HRB400以内 2. 钢筋规格: 直径 ϕ 16mm	t	0.261			
16	040306001001	塑料泄水管	1. 材料品种、规格: 直径 ϕ 100mm塑料泄水管	m	68			
17	040309010001	沉降缝	1. 缝宽: 20~30mm	m ²	27.5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安

工程名称：配套工程

局拘留所食堂建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填充材料品种、规格： 沥青甘蔗板					
18	040201021001	土工合成材料	1. 400g/m ² 土工布 2. 1~4mm砂砾或石屑 3. 20mm碎石 5. 夯实粘土	m ²	13.2			
19	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高：4.0m	m ²	148.5			
		新建混凝土路面 硬化 103.58m ²						
20	040202001001	路床(槽) 整形	1. 范围：路床碾压检	m ²	103.58			
21	040202015001	水泥稳定碎 (砾)石	1. 180mm厚级配碎石基层	m ²	103.58			
22	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土面层 2. 塑料膜养护 3. 锯缝机切缝，塑料油膏 灌缝	m ²	103.58			
		大型机械进出场						
23	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式 推土机 90kW以内	台· 次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公安局拘留

工程名称：配套工程

所食堂建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：配套工程 标段：白沙黎族自治县公安局拘留所食堂建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：白沙黎族自治县公安局

工程名称：配套工程

拘留所食堂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+D JCS_DERGF+FBF X_DEJSRGF+DJC S_DEJSRGF)*0. 7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。