

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 九架岭发射台挡土墙工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县融媒体中心

编制单位名称: 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司

编制日期: 2022年7月

(清-签署页)

九架岭发射台挡土墙工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时
间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程造价计算资料和依据

- 1、套用工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省市政工程综合定额(2017)相关取费标准
- 2、套用 2017《海南省建筑施工机械台班定额》及规定
- 3、以上没有的定额按海南省标准定额站颁布相关定额套用。
- 4、参考 2022《海南工程造价信息》白沙地区 5 月份信息价补差价。
- 5、根据现有资料计算工程量。

二、工程造价计算方法

- 1、依据工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省市政工程综合定额(2017)规定的计算规则和现场情况确定，用广联达软件套价。

三、人工费调整

- 1、依据海南省建设厅琼建定[2022]3 号文关于调整建筑工人人工单价的通知要求，人工单价调整为 145 元/工日，调整部分计入价差。琼建定[2021]14 号文 2018 年 1 月 1 日及之后颁布的定额计价的建筑工程人工单价调整为 104 元/工日。

四、税金

- 1、增值税税率为 9%。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	挡土墙及排水沟、截水沟		
1.2	围墙		
1.3	二次搬运		
1.4	拆除及清杂		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		挡土墙及排水沟、截水沟						
		挡土墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计要求	m ³	677.4			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：原土夯实	m ³	74.1			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方外运 2. 运距：投标自行考虑	m ³	603.3			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C35	m ³	120.25			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：三级钢筋 2. 钢筋规格：14	t	15.769			
6	040305003001	浆砌块料	1. 部位：挡土墙 毛石 2. 泄水孔材料品种、规格：PVC塑料管 3. 滤水层要求：砂、石屑滤层 4. 要求：水泥砂浆抹面	m ³	893.12			
		排水沟、截水沟						
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计要求	m ³	82.49			
8	040103001002	回填方	1. 密实度要求：原土夯实	m ³	36.66			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方外运 2. 运距：投标自行考虑	m ³	45.83			
10	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C10	m ³	6.83			
11	040201022001	截水沟	1. 部位：截水沟 2. 砌体材料：蒸压灰砂砖	m	65			
12	040201022002	排水沟	1. 部位：排水沟 2. 砌体材料：蒸压灰砂砖	m	65			
13	040601021001	其他预制混凝土构件	1. 部位：盖板 2. 混凝土强度等级：C25预拌混凝土 3. 构件：木模板	m ³	4.37			
14	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：一级钢筋 2. 钢筋规格：Φ10以内	t	0.253			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		围墙						
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计要求	m ³	32.32			
16	040103001003	回填方	1. 密实度要求：原土夯实	m ³	21.14			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方外运 2. 运距：投标自行考虑	m ³	32.32			
18	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15	m ³	2.24			
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：碎石	m ³	2.26			
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格：蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	8			
21	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 柱类型：600*600 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	4.18			
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖围墙 2. 砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆	m ²	46.67			
23	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型：砖围墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩	m ²	23.01			
24	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：铁栏杆	m	17.6			
25	030412007001	一般路灯	1. 名称：定做灯笼	套	4			
		二次搬运						
26	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台·次	1			
27	011707004001	二次搬运	1. 类型：二次搬运 2. 运距：6km 3. 材料品种：碎石、毛石、中砂等	m ³	1153.88			
28	011707004002	二次搬运	1. 类型：二次搬运 2. 运距：6km 3. 材料品种：水泥、混凝土等	m ³	159.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除及清杂						
29	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖围墙 2. 弃渣: 挖掘机装车 3. 运距: 6km	m3	7.2			
30	040103002004	余方弃置	1. 类型: 清理垃圾 2. 运距: 6km	m3	54.6			
		措施项目						
31	041101001001	挡土墙脚手架		m2	396.5			
32	041101001002	围墙脚手架		m2	46.67			
33	041102001001	挡土墙垫层模板		m2	52			
34	041102001002	围墙垫层模板		m2	7.34			
35	041102001003	排水沟、截水沟 垫层模板		m2	18.2			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九架岭发射台挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

