

采购需求

项目编号：HNKZ-2022-014

项目名称：定安县岭口镇田堆村委会 2022 年村基础设施项目

采购人：定安县岭口镇人民政府

采购代理：海南楷正工程咨询有限公司

2022 年 7 月

采 购 需 求

项目编号：HNKZ-2022-014

项目名称：定安县岭口镇田堆村委会 2022 年村基础设施项目

采 购 人：定安县岭口镇人民政府

采购代理：海南楷正工程咨询有限公司

2022 年 7 月

一、采购项目编号及名称：

采购项目编号：HNKZ-2022-014

采购项目名称：定安县岭口镇田堆村委会 2022 年村基础设施项目

二、项目概况：

1、项目实施地点：海南省定安县岭口镇。

2、采购用途

2.1 项目概况：本工程包含了定安县岭口镇田堆村委会 2022 年村基础设施项目；

2.2、招标范围：市政公用工程等（具体以施工图和工程量清单为准）。

3、合同履行期限：90 日历天。

4、采购预算：2498425.94 元。

5、资金来源：财政资金。

6、付款方式：

6.1、自合同生效之日起的 7 个工作日内，乙方向甲方缴纳合同总额 10%，作为履约保证金；甲方收到乙方履约保证金后 7 个工作日内，需支付乙方合同总额的 30%预付款。

6.2、甲方按施工进度达到 50%向乙方支付至合同总额的 60%。

6.3、项目完成并验收通过后，甲方向乙方支付至合同总额的 80%，并退还乙方履约保证金。

6.4、项目经甲方送相关部门进行结算审核后，支付至合同总额的 97%

6.5、剩余的合同总额的 3%，将作为质量保证金，甲方将在项目质保期结束后向乙方支付。

7、质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。

8、本项目(不接受)联合体投标。

工程量清单

1. 清单编制依据

1.1 《建设工程工程量清单计价规范》 GB50856-2013（以下简称“清单计价规范”）。

1.2 海南省建设厅建设标准定额站管理及定额文件。

1.3 本工程施工图纸。

1.4 有关的技术标准、规范和安全管理规定等。

2. 清单填写须知

2.1 工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

2.2 工程量清单采用综合单价计价。

2.3 分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、利润等费用，以及所有的责任、义务和风险。

2.4 措施项目清单费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过2013年版《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》、2017年版《海南省市政工程综合定额》、2019年建设部颁布的《海南省园林绿化工程综合定额》计费标准。本工程建安工程费中的措施项目包括夜间施工费、冬雨季施工费、大型机械设备进出场及安拆、施工降排水、临时保护设施、已完工程及设备保护等项目。其中安全文明施工费不作为投标竞争性费用，按清单控制价费用计入。本措施项目清单与计价表（一）与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

2.5 工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

2.6 工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50856-2013 并按本工程量清单给出的格式和数量统一填报，不得遗漏。

3. 清单项目说明

3.1 设置范围

本合同工程量清单中是按《建设工程工程量清单计价规范》GB50856-2013，由分部分项工程量项目清单、措施项目清单、其他项目清单组成。

3.1.1 分部分项工程量清单

本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 及《建设工程工程量清单计价规范》GB50856-2013 设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB50856-2013 相应附录规定。

本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均以包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、利润等费用，以及所有责任、义务和风险。

3.1.2 措施项目清单

措施项目均以“项”计，除合同另有约定外，施工期间不予调整。其费用构成见如下说明，投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及政府有关部门的规定要求。投标人不得变更措施项目名称，增加措施项目数量。投标人如采用特殊措施，其费用就计入相关措施项目费用。由投标

人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

3.1.2.1 安全文明施工费

3.1.2.1.1 控制扬尘污染

此项内容包括根据本合同招标文件技术要求及建设局规定采取控制扬尘污染措施，如施工场地砂石化、主要道路硬化、现场绿化、保持清洁、土方覆盖、进出场的车辆冲洗、建材遮盖存放、防止水土流失、控制扬尘、降低施工噪音、合理排污和防止施工现场周边环境因施工造成污染等环境保护要求而采取的措施所发生的费用。

3.1.2.1.2 文明施工

此项内容包括根据本合同通用招标文件技术要求及建设局及交通部门规定在施工期间维护施工区域周边公共服务实施（包括因施工必须的局部破除和竣工后的恢复）、防止或降低因施工对周边公共交通、公众生活带来任何妨碍而采取的的必要措施而发生的费用。

3.1.2.1.3 安全措施

此项内容包括根据本合同通用招标文件技术要求及建设局规定在施工期间为保证安全施工所采取必要的安全措施，如警示标识、场内外安全防护设施及用具、消防器材、临时急救站等安全设施的设置，并保证在施工期间正常发挥作用的管理维护作用。

3.1.2.1.4 临时设施

此项内容包括根据本合同通用招标文件技术要求及建设局规定在施工期间投标人为进行本合同内容施工所必须的生活和生产用临时设施费用。包括临时电源、围墙、临时宿舍、文化福利公用事业房屋、临时厕所、临时构

筑物、仓库、办公室、加工厂、塔式起重机基础、小型临时设施以及工地范围内的现场施工道路、水、电管线，其费用应包括临时设施的搭设、租赁、摊铺、维护、拆除及清场等费用。

3.1.2.2 夜间、冬雨季施工

施工单位在正常施工条件下，所发生的必要的夜间的工效差、夜餐费、夜间施工照明灯具摊销及照明用电等费用。雨季施工费是包括在雨季施工期间所采取的防雨措施所发生的费用。冬季施工费不适用于本工程所在地，不予考虑此项费用。

3.1.2.3 二次搬运

根据现场实际情况，本项目不考虑二次搬运。

3.1.2.4 大型机械设备进出场及安拆

此项费用是指用于本合同工程施工的大型施工机械整体或分体自停放场地运至工地运输转移费用，以及机械在工地进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费。

3.1.2.5 施工降、排水

此项费用是指用于本工程施工过程中，为完成项目实体所采取的相应技术措施费用，包括安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费。

3.1.2.6 临时保护设施

此项费用是指用于本工程施工过程中，隔离施工区域所需必要的临时围挡的搭建、拆除、材料摊铺所发生的费用。

3.1.2.7 已完工程及设备保护

此项费用是指在竣工验收前，为已完工程及设备进行保护所采取的措施费用。一般的成品保护费用（施工工序交接期间的成品保护）应列入分部分项工程量清单中。

3.1.3 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.1.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中

3.1.5 投标报价

此清单报价由①分部分项工程②措施费③其他项目费④规费⑤税金组成。清单控制价为 2498425.94 元。投标人报价超过此清单控制价的按废标处理。

3.2 计量规则

3.2.1 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

3.2.2 所有工程量清单项目计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的相应项目和 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50856-2013 附录工程量计量规则进行计量。

4. 工程概况：

定安县岭口镇田堆村委会 2022 年村基础设施项目位于海南省定安县岭口镇，本工程包含了定安县岭口镇田堆村委会 2022 年村基础设施项目。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会
2022年村基础设施项目

标段：定安县岭口镇田堆村委会
2022年村基础设施项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	300厚地面清杂(5552m ²)		
1.2	拆除原有700高500宽火山岩景墙(1431m)		
1.3	酸水清洗原有混凝土地面(2021m ²)		
1.4	700高火山岩挡墙(3174m)		
1.5	火山岩地面加宽(1774m ²)		
1.6	火山岩地面铺砖(904m ²)		
1.7	预制混凝土路缘石(203m)		
1.8	混凝土路面		
1.9	彩色沥青路面(2020m ²)		
1.10	卫生间改造(1处)		
1.11	新增台阶		
1.12	新增火山岩挡墙(15米)		
1.13	仿木纹篱笆护栏(108m)		
1.14	挡墙(41m)		
1.15	田堆村导览牌(1个)		
1.16	古井改造(1处)		
1.17	植草砖车位(6个)		
1.18	新建路口景墙(1处)		
1.19	种植大叶草(1300m ²)		
1.20	机械进出场费用		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会
2022年村基础设施项目

标段：定安县岭口镇田堆村委会
2022年村基础设施项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程里	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		300厚地面清杂 (5552m ²)						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 垃圾土、原状土等 2. 挖土深度: 30cm 3. 弃土运距: 3KM	m ³	1665.6			
		拆除原有700高 500宽火山岩景墙 (1431m)						
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 火山岩砌体 2. 运距: 3KM	m ³	500.85			
		酸水清洗原有混 凝土地面 (2021m ²)						
3	011101003001	酸洗地面	1. 酸洗地面	m ²	2021			
		700高火山岩挡墙 (3174m)						
4	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m ³	1371.17			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回 填	m ³	768.11			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃运 2. 运距: 3KM	m ³	603.06			
7	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 垫层 2. 厚度: 10CM	m ³	285.66			
8	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	634.8			
9	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格: 火山 岩 2. 基础类型: 浆砌火山岩 3. 砂浆强度等级: 1: 3水 泥砂浆	m ³	317.4			
10	040305002001	干砌块料	1. 部位: 挡墙 2. 材料品种、规格: 火山 岩	m ³	1110.9			
		火山岩地面加宽 (1774m ²)						
11	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道碾压	m ²	1774			
12	040202011011	碎石	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 10CM	m ²	1774			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:垫层 2.厚度:C25	m3	212.88			
14	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:火山岩	m2	1774			
		火山岩地面铺砖 (904m2)						
15	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道碾压	m2	904			
16	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:10CM	m2	904			
17	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:垫层 2.厚度:C25	m3	108.48			
18	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:火山岩	m2	904			
		预制混凝土路缘石 (203m)						
19	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压	m2	24.36			
20	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:垫层 2.厚度:10CM	m3	2.44			
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制 混凝土路缘石 200*100*30	m	203			
		混凝土路面						
22	040101001012	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	1022.03			
23	040103001011	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	106.12			
24	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:余土弃运 2.运距:3KM	m3	915.91			
25	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:路面碾压	m2	2399.05			
26	040202011012	级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm	m2	2399.05			
27	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.拉防滑条 4.养护:水养护	m2	2173.32			
28	040402017001	变形缝	1.类别:缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深4cm 2.材料:缩缝 人工填灌 缝聚氯乙脲胶泥 缝宽	m	542.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程里	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6mm 缝深4cm					
29	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6.5mm	t	0.005			
30	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径14mm	t	0.089			
31	010515001001	道路传力杆	1. 道路传力杆	t	0.88			
		彩色沥青路面 (2020m ²)						
32	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式 2. 厚度:5CM	m ²	2020			
33	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式 2. 厚度:3CM	m ²	2020			
		卫生间改造 (1处)						
		拆除工程						
34	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面面层	m ²	3.96			
35	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面抹灰	m ²	20.81			
36	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:2.4M	樘	2			
37	031004006001	大便器	1. 组装形式:蹲式大便器	组	2			
38	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m ³	0.97			
		重新铺设防滑地面						
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料	m ²	3.96			
40	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:陶粒回填 厚度150mm	m ²	3.96			
41	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:4干硬性水泥砂浆	m ²	3.96			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物防水涂料	m ²	3.96			
43	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m ²	5.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗安装						
44	010802001001	铝合金门安装	1. 门代号及洞口尺寸:M1690*1950 2. 门框、扇材质:铝合金平开门	m ²	2.61			
		外墙涂料翻新						
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料,一底二面	m ²	20.81			
46	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:2.4m	m ²	20.81			
		其他装饰						
47	031004006002	大便器	1. 材质:大便器 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	1			
48	031004009001	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
49	031001006001	塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室外 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	10			
50	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:粘接	m	20			
		新增台阶						
51	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:垫层 2. 厚度:10cm	m ³	0.95			
52	040305004001	砖砌体	1. 部位:台阶 2. 材料品种、规格:灰砂砖	m ³	5.18			
53	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:火山岩	m ²	8.4			
		新增火山岩挡墙 (15米)						
54	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	6.08			
55	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	2.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：3KM	m ³	3.9			
57	040305001007	垫层	1. 材料品种、规格：垫层 2. 厚度：10CM	m ³	0.9			
58	041102001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	3			
59	010403001003	石基础	1. 石料种类、规格：火山岩 2. 基础类型：浆砌火山岩 3. 砂浆强度等级：1：3水泥砂浆	m ³	3			
60	040305002003	干砌块料	1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：火山岩	m ³	5.25			
		仿木纹篱笆护栏 (108m)						
61	05B001	仿木纹篱笆护栏	1. 仿木篱笆护栏	m	108			
		挡墙(41m)						
62	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	31.72			
63	040103001013	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	12.37			
64	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：3KM	m ³	19.35			
65	010403001004	石基础	1. 石料种类、规格：块石 2. 基础类型：浆砌块石 3. 砂浆强度等级：砌筑水泥砂浆M7.5	m ³	19.35			
66	040305002004	干砌块料	1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：块石	m ³	42.87			
67	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.69			
68	041102018001	压顶模板	1. 构件类型：压顶模板	m ²	12.3			
		田堆村导览牌(1个)						
		土石方工程						
69	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	1.9			
70	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	1.33			
71	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：3K	m ³	0.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆

村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			M					
		钢筋混凝土						
72	040202011004	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:15CM	m ²	1.01			
73	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C20	m ³	0.42			
74	041102002001	基础模板	1.构件类型:独立基础模板	m ²	3.26			
		木质结构						
75	050304004001	木花架柱、梁	1.木材种类:实木 2.柱、梁截面:135*135	m ³	0.1			
76	050304004002	木花架柱、梁	1.木材种类:实木 2.柱、梁截面:105*45; 135*50	m ³	0.04			
77	020508028001	博风板	1.板宽厚度:20厚 2.木材品种:实木	m ²	1.62			
78	05B002	实木装饰	1.实木装饰	个	3			
79	020901005001	博风板饰金油漆	1.油漆品种、刷漆遍数: 二遍	m ²	4.64			
80	05B003	导览图	1.导览图	套	1			
		古井改造(1处)						
81	040305004002	砖砌体	1.材料品种、规格:标准 砖 2.砂浆强度等级:水泥砂 浆M7.5	m ³	1.56			
82	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:古井 砌体 2.底层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1:2.5	m ²	9.73			
83	011206002001	块料零星项目	1.基层类型、部位:古井 砌体 2.面层材料品种、规格 、颜色:仿古青砖	m ²	9.73			
84	05B004	成品不锈钢井盖	1.成品不锈钢井盖	m ²	1.95			
		植草砖车位 (6个)						
85	040202001003	路床(槽)整形	1.部位:车位碾压	m ²	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程里	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	040202011007	碎石	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 12CM	m ²	78			
87	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm	m ²	78			
88	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 铺设方式: 砂浆铺 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色: 八字砖	m ²	78			
89	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	m ³	2.54			
90	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类: 台湾草 2. 养护期: 6个月	m ²	50.7			
		新建路口景墙(1处)						
91	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m ³	5.18			
92	040103001010	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	3.1			
93	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土弃运 2. 运距: 3KM	m ³	2.09			
94	040202011010	碎石	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 10CM	m ²	6.48			
95	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格: 火山岩 2. 基础类型: 浆砌块石 3. 砂浆强度等级: 1: 3水泥砂浆	m ³	1.44			
96	040305002002	干砌块料	1. 部位: 景墙 2. 材料品种、规格: 火山岩	m ³	4.08			
97	05B009	广告字	1. 广告字	个	6			
		种植大叶草(1300m ²)						
98	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 大叶油草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m ²	1300			
		机械进出场费用						
99	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台·次	1			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县岭口镇田堆
村委会2022年村基础设施

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目	项目	第 8 页 共 8 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会 标段：定安县岭口镇田堆村委会
2022年村基础设施项目 2022年村基础设施项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目 标段：定安县岭口镇田堆村委会2022年村基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。