

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋
村党群服务中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	门窗工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	楼地面工程		
1.6	墙柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	天棚工程		
1.8	涂料工程		
1.9	屋面防水工程		
1.10	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	348.25			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m ³	385.6			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 填方来源、运距：详见施工图纸	m ³	258.9			
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：房心回填 2. 填方来源、运距：详见施工图纸	m ³	88.3			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土方 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	38.4			
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖120mm厚 2. 墙体类型：砌筑高度3.6m以下 3. 砂浆强度等级、配合比：详见施工图纸	m ³	5.1			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖120mm厚 2. 墙体类型：砌筑高度3.6m以上 3. 砂浆强度等级、配合比：详见施工图纸	m ³	0.32			
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型：墙体高度3.6m以下 3. 砂浆强度等级：详见施工图纸	m ³	148.11			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强	m ³	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			度等级：蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型：墙体高度3.6m以上 3. 砂浆强度等级：详见施工图纸					
10	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砌筑水厕（蹲位） 2. 砂浆强度等级、配合比：详见施工图纸	个	8			
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网	m2	158.65			
12	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚防水砂浆	m2	18.9			
13	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：矩形沉砂井 2. 砂浆强度等级、配合比：详见施工图纸	个	4			
		门窗工程						
14	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1027（1000*2700） 2. 材质、厚度：成品高级实木门	樘	12			
15	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 门框或扇外围尺寸：详见图纸设计 3. 门框、扇材质：铝合金平开门	m2	10.92			
16	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM丙0921（900*2100） 2. 门框、扇材质：灰蓝色钢制丙级防火门	m2	5.67			
17	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 门框或扇外围尺寸：详见图纸设计 3. 框材质：铝合金玻璃门	m2	25.56			
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计	m2	199.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 框、扇材质：铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6+12A+6					
19	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度：6+12A+6	m ²	130.22			
20	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色：玻璃隔断（安全玻璃） 2. 具体详见图纸设计	m ²	14.04			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	26.23			
22	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	83.41			
23	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	19.15			
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	61.46			
25	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	31.8			
26	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.12			
27	010507007001	卫生间反坎	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.8			
28	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	4.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.47			
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	192.41			
31	010505001002	斜板	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	33.8			
32	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.32			
33	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.24			
34	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	61.43			
35	010505008002	雨篷、阳台板	1. 混凝土种类：现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.38			
36	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：加气混凝土 500kg/m ³	m3	24.27			
37	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ10mm	t	0.332			
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ10mm	t	12.952			
39	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ18mm	t	19.111			
40	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ25mm	t	15.205			
41	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10m	t	1.002			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
42	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	14.41			
43	010516002001	预埋铁件	1. 规格：详见施工图纸	t	0.52			
44	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：其他砌体内加固钢筋	t	0.54			
45	010516003001	机械连接	1. 规格：直螺纹钢筋接头 钢筋直径 $\leq \phi 16\text{mm}$	个	114			
46	010516003002	电渣压力焊接	1. 规格：电渣压力焊接 $\leq \phi 32$	个	664			
		楼地面工程						
		地面工程						
47	011102001001	石材地面	1. 部位：室内电梯厅、前室 2. 垫层厚度、种类：C15混凝土楼地面垫层厚100mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：4干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石	m ²	185.2			
48	011102003001	块料地面	1. 部位：其他房间 2. 垫层厚度、种类：C15混凝土楼地面垫层厚100mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：4干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚防滑玻化砖	m ²	87.12			
49	011102003002	块料地面	防水地面工作内容： 1. 部位：卫生间 2. C15混凝土楼地面垫层厚100mm 3. 最薄处20厚C20细石混凝土找1%坡 4. 15厚1：2水泥砂浆找	m ²	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平 5. 1.5厚JS水泥基防水涂料, 上翻300 6. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 7. 轻骨料混凝土回填层 8. 40厚(最薄处)C20细石混凝土, 内配A4@200双向 9. 8-10厚防护地砖铺平拍实, 缝宽5-8, 1:1水泥砂浆填缝					
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电井 2. 垫层厚度、种类:C15混凝土楼地面垫层厚100mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	1.56			
		楼面工程						
51	011102003003	块料楼面	1. 部位:其他房间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚防滑玻化砖	m2	508.18			
52	011102003004	块料楼面	防水地面工作内容: 1. 部位:卫生间 2. 最薄处20厚C20细石混凝土找1%坡 3. 15厚1:2水泥砂浆找平 4. 1.5厚JS水泥基防水涂料, 上翻300 5. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 6. 轻骨料混凝土回填层 7. 40厚(最薄处)C20细石混凝土, 内配A4@200双向 8. 8-10厚防护地砖铺平拍实, 缝宽5-8, 1:1水泥	m2	28.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砂浆填缝					
53	011101001002	水泥砂浆楼面	1. 部位:电井 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	3.12			
54	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位:楼梯 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚防滑玻化砖	m2	82.2			
		墙柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011201001001	外墙抹灰墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	1382			
56	011201001002	内墙抹灰墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆	m2	1655.2			
57	011204003001	块料墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 2. 防水做法:1.5厚JS聚合物防水涂料,四周沿墙涂刷到顶 3. 面层材料品种、规格:5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴,10厚面砖,1:1水泥砂浆勾缝	m2	206.53			
58	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:20厚抗倍特板,黑色烤漆金属件	m2	51.6			
		天棚工程						
59	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:7厚1:1:4水泥石灰砂浆,5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	999.8			
60	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸设计	m2	44.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 基层材料种类、规格： 2厚聚合物水泥防水涂料 (III型) 3. 面层材料品种、规格： 铝合金条形板					
		涂料工程						
61	011407001001	真石漆外墙面	1. 喷刷涂料部位：外墙面 真石漆 2. 涂料品种、喷刷遍数： 涂饰底层涂料、喷涂主 层涂料、涂饰面层涂料 二遍	m2	885			
62	011407001002	外墙涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 涂料 2. 涂料品种、喷刷遍数： 棕色涂料一底二面	m2	497			
63	011407001003	内墙涂料	1. 喷刷涂料部位：楼梯间 及其他房间 2. 刮腻子要求：满刮腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 无机涂料二道	m2	1655.2			
64	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：满刮腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数： 无机涂料二道	m2	999.8			
		屋面防水工程						
65	010901001001	坡屋面	1. 找平层材质、种类、 厚度：C20细石混凝土找 平层厚40（配Φ4@150*1 50钢筋网） 2. 防水做法：详见图集 3. 瓦屋面材质、种类：沥 青瓦屋面 4. 具体详见图集09J202- 1页F3-F5	m2	107.98			
66	010901001002	平屋面	1. 30厚（最薄处）LC5.0 轻骨料混凝土找2%坡 2. 20厚1：3水泥砂浆找 平 3. 4mmSBS改性沥青卷材2 层	m2	338.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 50厚干铺聚苯乙烯板 5. 20厚1：3水泥砂浆找平 6. 40厚C20细石混凝土表面抹平(内配钢筋网) 7. 具体详见图集12J201 B3/B6					
		其他工程						
		屋面零星工程						
67	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:10厚聚合物防水砂浆	m ²	187.9			
68	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:具体详见图纸设计 2. 防火要求:具体详见图纸设计 3. 除锈要求:具体详见图纸设计 4. 油漆种类及遍数和:具体详见图纸设计	t	0.7			
69	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:零星混凝土	m ³	0.57			
70	011304002001	屋面检查口	1. 屋面检查口做法:详见图纸设计	个	1			
71	010902004001	镀锌钢板檐沟	1. 檐沟品种、规格:镀锌钢板檐沟 2. 具体详见图集09J202-1第T17页	m	91			
		台阶、坡道、散水、暗沟工程						
72	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 垫层种类、厚度:100厚3：7灰土垫层 3. 混凝土强度等级:C15混凝土 4. 面层材质、厚度:花岗岩面层 5. 具体详见图集11ZJ901 9/15	m ²	38.76			
73	010507001001	坡道	1. 坡道材料种类、厚度:60厚C25细石混凝土, φ6@150内配双向, 面撒	m ²	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2-3厚非金属耐磨材料，木抹搓平，表面压出防滑横纹 2. 面层材料种类、厚度： 3厚特殊骨料硬化剂					
74	010507001002	散水	1. 素土夯实 2. 混凝土强度等级:60厚C10混凝土 3. 面层材质、种类、厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆粉面 4. 具体详见图集11ZJ901 7/3	m ²	55.78			
75	010507003001	暗沟	1. 素土夯实 2. 垫层种类、厚度:70厚C10混凝土 3. 砖砌体材质、种类:蒸压灰砂砖 4. 盖板材质、厚度:C25预制混凝土盖板 5. 具体详见图集11ZJ901 7/3	m	70.86			
		栏杆工程						
76	011503001001	不锈钢栏杆 不锈钢扶手（楼梯）	1. 楼梯扶手做法: 详见图集11ZJ401	m	37.15			
77	011503001002	不锈钢栏杆 不锈钢扶手（护窗）	1. 护窗做法: 详见图集11ZJ401	m	93.37			
78	011503001003	不锈钢栏杆 不锈钢扶手（障碍扶手）	1. 无障碍栏杆做法: 详见图集11ZJ901	m	7.8			
		洗漱台						
79	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 详见图纸设计	个	5			
		措施项目						
80	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台·次	1			
81	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式推土机	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：10.8m	m2	1008.3			
83	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：详见图纸设计 2. 脚手架材质：钢管	m2	346			
84	011702001001	基础	1. 基础类型：基础垫层 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	52.63			
85	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	156.07			
86	011702002001	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	487.56			
87	011702003001	构造柱	1. 构件类型：构造柱 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	312.25			
88	011702002002	矩形柱	1. 构件类型：柱支撑超高 3.6m 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	41.61			
89	011702005001	基础梁	1. 构件类型：基础梁 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	159.16			
90	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型：卫生间反坎 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	18.83			
91	011702006001	矩形梁	1. 构件类型：水平系梁 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	40.6			
92	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型：外墙底部 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	37.5			
93	011702009001	过梁	1. 构件类型：过梁 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	35.8			
94	011702014001	有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	1615.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：土建工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
95	011702014002	有梁板	1. 构件类型:板超高3.6m 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	945.86			
96	011702014003	有梁板	1. 构件类型:斜板(坡屋面面板) 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	107.98			
97	011702022001	天沟、檐沟	1. 构件类型:天沟挑檐 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	2.18			
98	011702024001	楼梯	1. 构件类型:楼梯 直形 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	54.77			
99	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:悬挑板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	11.88			
100	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	143.66			
101	011702011001	直形墙	1. 构件类型:加气混凝土墙 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	57.7			
102	011702025003	其他现浇构件	1. 构件类型:屋面零星混凝土 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	14.78			
103	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:4.2m、首层	m2	348.25			
104	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.3m、二三层	m2	660.05			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红
鞋村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZAL 2. 规格:详细见设计图 3. 安装方式:详细见设计图	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:详细见设计图 3. 安装方式:详细见设计图	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:详细见设计图 3. 安装方式:详细见设计图	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4x16 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	8			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	18.75			
6	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:NHBV-4 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	17.1			
7	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 规格:BYJ-4 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	2251.46			
8	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	1863.52			
9	030411004004	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 规格:WDZCN-RYSP-2*2.5 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	364.26			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地暗敷					
11	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC50 3. 敷设方式:埋地暗敷	m	9			
12	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC32 3. 敷设方式:暗敷	m	18.3			
13	030411001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:PVC20 3. 敷设方式:暗敷	m	1361.33			
14	030411001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷	m	360.26			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面16mm ² 以内	个	2			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面10mm ² 以内	个	4			
17	030412005001	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:300*300 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
18	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600, 28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	12			
19	030412005003	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600, 38W 3. 安装形式:吸顶安装	套	41			
20	030412005004	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600, 48W 3. 安装形式:吸顶安装	套	36			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	23			
23	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:吸顶安装	台	8			
24	030412004001	装饰灯	1. 名称:单疏散指示灯 2. 型号:带不燃保护罩,	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防护等级:IP30, 自带电 池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式: 吊装					
25	030412004002	装饰灯	1. 名称:单疏散指示灯 2. 型号:带不燃保护罩, 防护等级:IP30, 自带电 池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式: 壁装	套	13			
26	030412004003	装饰灯	1. 名称:双疏散指示灯 2. 型号:带不燃保护罩, 防护等级:IP30, 自带电 池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式: 壁装	套	1			
27	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:带不燃保护罩, 防护等级:IP30, 自带电 池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式: 壁装	套	6			
28	030412004005	装饰灯	1. 名称:指示出口标志灯 2. 型号:带不燃保护罩, 防护等级:IP30, 自带电 池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式: 壁装	套	8			
29	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:带不燃保护罩, 防护等级:IP30, 自带电 池 3. 规格:LED 1X5W 4. 安装形式: 壁装	套	28			
30	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装 插座 2. 规格:(10A 250V) (两极三极单相安全型) 3. 安装方式:嵌墙暗装, 距地 0.3m	个	112			
31	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			插座 2. 规格：（10A 250V）（ 两极三相单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 吊顶下0.5m					
32	030404035003	插座	1. 名称：柜式空调插座 2. 规格：（15A 250V）（ 三相单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 距地 0.3m	个	12			
33	030404035004	插座	1. 名称：挂式空调插座 2. 规格：（15A 250V）（ 三相单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 距地 2.2m	个	4			
34	030404035005	插座	1. 名称：洗手盘电源插座 2. 规格：（10A 250V）（ 两极三相单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 距地0.5m	个	5			
35	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m 暗装	个	9			
36	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m 暗装	个	9			
37	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m 暗装	个	7			
38	030404034004	照明开关	1. 名称：四联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m 暗装	个	2			
39	030404034005	照明开关	1. 名称：声控延时开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			暗装					
40	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称:呼叫铃 2. 安装方式:详细见设计图	套	2			
41	030904003001	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 规格:详细见设计图	个	2			
42	030411006001	接线盒（灯具）	1. 名称:接线盒（灯具）	个	191			
43	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	179			
44	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 调试	系统	1			
		弱电系统						
45	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控分主机设备 2. 类别:详细见设计图	台	1			
46	030502003001	监控接线箱	1. 名称:监控接线箱 2. 规格:详细见设计图	个	3			
47	030502003002	有线电视分配箱	1. 名称:有线电视分配箱 2. 规格:详细见设计图	个	3			
48	030502003003	光纤分配箱	1. 名称:光纤分配箱 2. 规格:详细见设计图	个	3			
49	030502003004	光纤适配器	1. 名称:光纤适配器 2. 规格:详细见设计图	个	6			
50	030505009001	光分路器	1. 名称:光分路器 2. 规格:详细见设计图	台	3			
51	030502003005	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 规格:详细见设计图	个	1			
52	031210002001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 规格:详细见设计图	个	1			
53	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:闭路监视探头 2. 安装方式:吸顶安装	台	14			
54	030502012001	信息插座	1. 名称:插座T2 2. 规格:RJ45型 3. 安装方式:距地0.3m嵌墙暗装	个	31			
55	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:插座TV 2. 安装方式:距地0.3m嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格:RJ45型	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:插座P1 2. 安装方式:距地0.3m嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格:RJ45型	个	27			
57	030502009001	跳线	1. 名称:跳线 2. 规格:详细见设计图	条	3			
58	030502005001	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽超五类网线 2. 敷设方式:穿管敷设	m	1086.28			
59	030502007001	光缆	1. 名称:6芯光缆 2. 敷设方式:穿管敷设	m	15			
60	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HYV-60X2X0.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	15			
61	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYKV-75-9 3. 敷设方式:穿管敷设	m	25.8			
62	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	87.33			
63	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYKV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	274.87			
64	030502005002	双绞线缆	1. 名称:RVVP-2*1.0 2. 敷设方式:穿管敷设	m	274.87			
65	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X4.0 3. 敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	280.87			
66	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 敷设方式:暗敷	m	1169.41			
67	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 敷设方式:暗敷	m	868.41			
68	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC50 3. 敷设方式:暗敷	m	60			
		防雷系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红
鞋村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
1.4	冷凝水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
1	031001007001	钢塑复合管DN50	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	22.2			
2	031001007002	钢塑复合管DN40	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	16.2			
3	031001007003	钢塑复合管DN32	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	6.5			
4	031001006001	PPR-DN25	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	6.5			
5	031001006002	PPR-DN20	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计 要求：管道水压试验、 消毒、冲洗					
6	031001006003	PPR-DN15	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR-DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：管道水压试验、 消毒、冲洗	m	17.8			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
10	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）： 室内安装 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
11	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）： 室内安装 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
12	030901013001	灭火器	1. 名称：3kg磷酸铵盐干 粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3- 2A 3. 放置方式：灭火器放置 在灭火器箱内	具	20			
		污水系统						
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U-DN 100 4. 连接形式：粘接	m	45.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U-DN75 4. 连接形式：粘接	m	8			
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U-DN50 4. 连接形式：粘接	m	18.2			
16	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：详细见设计图 3. 规格：DN150	个	4			
17	031004006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 规格、类型：详细见设计图	组	8			
18	031004006002	大便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：详细见设计图	组	2			
19	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格、类型：详细见设计图	组	6			
20	031004007001	小便器	1. 材质：小便器 2. 规格、类型：详细见设计图	组	3			
21	031004014001	地漏	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50	个	7			
		雨水系统						
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC-U-DN100 4. 连接形式：粘接	m	55.2			
23	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：侧面雨水斗	个	5			
		冷凝水系统						
24	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：	m	69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置于费率表中，但是安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		机动车道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道路床碾压	m2	306			
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:掺5%水泥 2. 石料规格:级配碎石垫层 3. 厚度:200mm	m2	306			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:220mm厚C30混凝土面层(抗折强度≥4.5Mpa) 2. 养护:水养护	m2	306			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C25混凝土预制路沿石(150*300*995) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆	m	32.07			
5	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 工程部位:水泥砂浆反包 2. 找平层厚度、砂浆配合比:详见图纸设计	m2	4.17			
		园林绿化						
		乔木						
6	050102001001	栽植紫花风铃木	1. 种类:紫花风铃木 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:自然高3-3.5m,冠幅2-2.5m 4. 按设计人工换填土 5. 养护期:6个月	株	6			
7	050102001002	栽植宫粉紫荆	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:自然高3-3.5m,冠幅2-2.5m 4. 按设计人工换填土 5. 养护期:6个月	株	6			
8	050102001003	栽植黄槐	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高、冠径:自然高	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 5-3m，冠幅1.5-2m 4. 按设计人工换填土 5. 养护期：6个月					
9	050102001004	栽植雨树	1. 种类：雨树 2. 胸径或干径：18-20cm 3. 株高、冠径：自然高4.5-5m，冠幅3.5-4m 4. 按设计人工换填土 5. 养护期：6个月	株	4			
10	050102001005	栽植凤凰木	1. 种类：凤凰木 2. 胸径或干径：15-17cm 3. 株高、冠径：自然高3.5-4m，冠幅2.5-3m 4. 按设计人工换填土 5. 养护期：6个月	株	8			
		灌木						
11	050102002001	栽植小叶紫薇	1. 种类：小叶紫薇 2. 冠丛高：0.8-1m 3. 按设计要求换填土 4. 养护期：6个月	株	5			
		地被						
12	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：按设计要求 2. 回填厚度：按设计要求	m ²	562			
13	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：大叶油草 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m ²	562			
		措施项目						
14	琼050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 胸径：胸径10cm以内	m	6			
15	琼050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 胸径：胸径15cm以内	m	12			
16	琼050403002003	草绳(帘)绕树干	1. 胸径：胸径20cm以内	m	12			
17	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：树木支撑 树棍桩 三角桩	株	30			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程 标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外弱电						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度：1米	m3	28.94			
2	010103001003	回填方	1. 填方来源、运距：原土 回填	m3	24.97			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	3.97			
4	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：详细 见设计图	m3	1.16			
5	011702001003	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板	m2	7.72			
6	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：填充砂 2. 填方来源、运距：投 标人自行考虑	m3	2.81			
7	040504001001	手孔井R1	1. 名称：手孔井R1 2. 尺寸：净空600*500*1 100 3. 材质、规格：详细见设 计图	座	3			
8	030411001006	配管	1. 名称：配线配管 2. 材质：PVC90 3. 敷设方式：埋地敷设	m	128.68			
9	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：室外防护罩的云 台红外摄像机 2. 安装方式：杆上安装， 杆高3.5m	台	2			
		路灯						
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度：1.04米	m3	33.52			
11	010103001005	回填方	1. 填方来源、运距：原土 回填	m3	23.41			
12	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	7.41			
13	010103001006	回填方	1. 填方材料品种：填充砂 2. 填方来源、运距：投 标人自行考虑	m3	7.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：路灯基础 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.08			
15	011702001004	基础模板	1. 基础类型：基础模板	m ²	7.2			
16	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋地脚螺 丝 2. 规格：直径24 3. 铁件尺寸：L=1200	t	0.04			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：基础 钢筋直径10	t	0.007			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：基础 钢筋直径6	t	0.005			
19	030412007001	一般路灯	1. 名称：庭院型路灯 2. 规格：1X100W 杆高7m	套	2			
20	030409002003	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢40*4	m	10			
21	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：50*50，L=2.5m	根	2			
22	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-3*6 3. 敷设方式、部位：室外 ，穿管敷设	m	56.04			
23	030408003004	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：SC50 3. 敷设方式：埋地敷设	m	37.04			
		室外强电						
24	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度：1.04米	m ³	16.64			
25	010103001007	回填方	1. 填方来源、运距：原土 回填	m ³	12.64			
26	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	4			
27	010103001008	回填方	1. 填方材料品种：填充砂 2. 填方来源、运距：投标 人自行考虑	m ³	4			
28	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-4x16 3. 敷设方式、部位：室外 ，穿管敷设	m	20			
29	030408003005	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置于费率表中，但是安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
1.4	消防系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
1	031001007004	钢丝网骨架复合管DN100	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式:电容连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	56.43			
2	031001007005	钢塑复合管DN50	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	10			
3	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外安装 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:含水表、闸阀、止回阀、过滤器、电磁阀等	组	1			
4	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外):室外安装 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:水表	个	1			
5	031003002001	法兰阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
6	031003002002	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
7	031003002003	法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
8	031003002004	法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	031003002005	法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
10	031003002006	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
11	040504001003	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详细见设计图	座	1			
12	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:≤2m	m ³	26.04			
13	010103001009	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m ³	26.04			
		污水系统						
14	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品塑料检查井, 井径700	座	2			
15	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE DE200, 环刚度≥8 4. 连接形式:沟槽式压环连接	m	23.7			
16	040504008001	整体化粪池	1. 名称:钢混化粪池G3-6SF 2. 材质:详细见设计图	座	1			
17	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:≤2m	m ³	26.96			
18	010103001010	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m ³	18.96			
19	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	8			
		雨水系统						
20	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品塑料检查井, 井径700	座	2			
21	040504009001	雨水口	1. 雨水算子:单篦 2. 规格:450*750 3. 其他:详细见设计图	座	4			
22	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外安装	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英
州镇红鞋村党群服务中心
项目

工程名称：室外给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE DE200，环刚度 ≥ 8 4. 连接形式：沟槽式压环连接					
23	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室外安装 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE DE300，环刚度 ≥ 8 4. 连接形式：沟槽式压环连接	m	35			
24	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度： ≤ 2 m	m ³	48.69			
25	010103001011	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填	m ³	48.69			
		消防系统						
26	031006015001	水箱	1. 材质、类型：成品不锈钢消防水箱 2. 型号、规格：6m*4m*6.0m，有效水量108m ³	台	1			
27	031001007006	镀锌钢管DN150	1. 安装部位：室外安装 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：镀锌钢管DN150 4. 连接形式：卡箍连接	m	5.2			
28	031001006013	溢流、泄水管	1. 安装部位：室外安装 2. 规格：DN150 3. 材质：详细见设计图	m	8			
29	030901011001	室外消火栓	1. 名称：地上式消火栓 2. 型号、规格：DN150	套	1			
30	030601005001	液位信号装置	1. 名称：液位信号装置 2. 规格：详细见设计图	台	1			
31	030601005002	玻璃管液位计	1. 名称：玻璃管液位计 2. 规格：详细见设计图	台	1			
32	031004014003	管口设64目防虫网罩	1. 名称：管口设64目防虫网罩	个	1			
33	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度： ≤ 2 m	m ³	2.22			
34	010103001012	回填方	1. 填方来源、运距：原土	m ³	2.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置于费率表中，但是安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇红鞋村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。