

编制说明

一、工程概况

本工程为金江镇长坡村委会环境综合整治项目，建设地点为澄迈县金江镇。

二、编制范围

本次工程预算编制范围包含了施工图中所示长坡村道路硬化、村巷硬化、排水沟工程，土尾村的村巷硬化工程，坡六村的村巷硬化工程，后山肚村的村巷硬化工程。

三、编制依据

- 1、《海南省市政工程综合定额（2017）》
- 2、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价的文件；
- 3、《海南省工程造价信息》2022年澄迈地区第5期；

四、编制方法

- 1、人工单价执行海南省建设厅琼建规[2022]3号文件，按145元/工日调整人工价差；
- 2、主要材料价格参考《海南省工程造价信息》澄迈地区信息价；
- 3、税率按9%计取。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：金江镇长坡村委会环
境综合整治项目

标段：金江镇长坡村委会环境
综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	长坡村		
1.2	土尾村		
1.3	坡六村		
1.4	后山肚村		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

会环境综合整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		长坡村						
		道路工程						
		道路硬化						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	185			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:94% 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:原挖土	m3	39			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	139			
4	040202001001	路床(槽)整理	1. 部位:路床整理	m2	685.3			
5	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	608.3			
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 面层拉防滑条	m2	539			
7	040402017001	变形缝	1. 类别:变形缝 2. 材料品种、规格:机械锯缝 3. 工艺要求:按图纸要求填缝	m	134.75			
8	040203007002	水泥混凝土养护	1. 混凝土强度等级:C30	m2	539			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:12	t	1.153			
10	040901001002	道路传力杆	1. 钢筋种类:传力杆不带套筒	t	0.425			
		村巷硬化工程						
		村巷硬化						
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	380.55			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	380.55			
13	040202001002	路床(槽)整理	1. 部位:路床整理	m2	1770			
14	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:6cm	m2	1770			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

会环境综合整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度:12cm 3. 面层拉防滑条	m2	1770			
		排水沟工程						
		波纹管排水沟						
16	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	70.28			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	55.32			
18	080101010001	原土碾压、夯	1. 密实度:94%	m2	70.28			
19	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:天然	m3	55.72			
20	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U 双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈连接 3. 管径300mm	m	140			
21	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:直径700 重型铸铁盖板	套	7			
22	04B001	防坠网		套	7			
23	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C15	m3	0.91			
24	040504004001	砖砌井筒	1. 砌筑材料品种、规格:MU10水泥灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	5.32			
25	020803009001	抹灰	1. 砂浆配合比:1:2水泥防水砂浆 2. 厚度: 20mm 3. 1:2水泥防水砂浆勾	m2	10.29			
26	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.28			
		土尾村						
		村巷硬化工程						
		村巷硬化						
27	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	1428.9			
28	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	1428.9			
29	040202001003	路床(槽)整	1. 部位:路床整理	m2	6661			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

会环境综合整治项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:6cm	m2	6661			
31	040203007004	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:12cm 3. 面层拉防滑条	m2	6661			
		坡六村						
		村巷硬化工程						
		村巷硬化						
32	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	665.13			
33	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	665.13			
34	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床整理	m2	3067.2			
35	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:6cm	m2	3067.2			
36	040203007005	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:12cm 3. 面层拉防滑条	m2	3067.2			
		后山肚村						
		村巷硬化工程						
		村巷硬化						
37	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	815.67			
38	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	815.67			
39	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路床整理	m2	3847.5			
40	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:6cm	m2	3847.5			
41	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:12cm 3. 面层拉防滑条	m2	3847.5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金江镇长坡村委会环境 标段：金江镇长坡村委会环境综合
综合整治项目 综合整治项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：金江镇长坡村委会
环境综合整治项目

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目 标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：金江镇长坡村委会

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

