

(清-签署页)

2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

**招标工程量清单**

招标人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

# 招标工程量清单编制说明

## 一、工程概况

项目为 2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目。

主要建设内容包括：道路工程，路灯工程，亭子工程,挡土墙工程,观景台工程，绿化、美化工程，临时工程等。

## 二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目》施工图和概算评审报告。

2、本工程招标控制价是按 2022 年第 5 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为:建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

### 5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程和金属结构设备及安

装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目,施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

## **6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准:**

(1)、《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准的通知》(琼水利基[2000]103号文);

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42号文);

(3)、《水利建筑工程概(预)算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文);

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》(琼交运[1991]011号文)与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》(琼价[1994]45号文);

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》(琼水建管[2008]77号文);

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》(琼建定[2011]131号文);

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

## 7、清单基础单价的计算依据

### 7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216 号文，自 2017 年 6 月 1 日起执行引水、河道工程的人工单价 53 元/工日。

### 7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215 号文，风价 0.15 元/m<sup>3</sup>；电价 0.9 元/KW.h，水价 0.6 元/m<sup>3</sup>。

### 7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

## 8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

### 1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的 3.5%计算；安装工程按基本直接费的 4.5%计算。

## 2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 2%计算。



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		第一部分 建筑工程						
(一)		道路工程						
1		2#道路 (306m)						
	500101001001	清除灌木(运距3km)	1. 清表方式:人工清灌木 2. 装车:机械装车 3. 运距:3km内	m2	1071.00			
	500101002001	机械清表土 (运3km)	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km内就近堆放	m3	149.94			
	500101002002	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	394.74			
	500103001001	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	42.84			
	500101010001	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	351.90			
	500114001001	草皮铺设	1. 工作内容:草皮铺设	m2	281.52			
	500106009001	级配碎石垫层 (厚15cm)	1. 工作内容:级配碎石垫层 (厚15cm)	m2	1071.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500106010001	C30砼路面(厚18cm)	1.工作内容:C30砼路面(厚18cm)	m2	1071.00			
2		4#道路(97m)						
	500101002003	机械清表土(运3km)	1.清表方式:机械清表 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:3km内就近堆放	m3	47.53			
	500101002004	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	125.13			
	500103001002	机械土方回填(运距0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km内就近取土	m3	13.58			
	500101010002	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	111.55			
	500114001002	草皮铺设	1.工作内容:草皮铺设	m2	89.24			
	500106009002	级配碎石垫层(厚15cm)	1.工作内容:级配碎石垫层(厚15cm)	m2	339.50			
	500106010002	C30砼路面(厚18cm)	1.工作内容:C30砼路面(厚18cm)	m2	339.50			
3		5#道路(80m)						



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002005	机械清表土(运3km)	1.清表方式:机械清表 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:3km内就近堆放	m3	39.20			
	500101002006	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	103.20			
	500103001003	机械土方回填(运距0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km内就近取土	m3	11.20			
	500101010003	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	92.00			
	500114001003	草皮铺设	1.工作内容:草皮铺设	m2	73.60			
	500106009003	级配碎石垫层(厚15cm)	1.工作内容:级配碎石垫层(厚15cm)	m2	280.00			
	500106010003	C30砼路面(厚18cm)	1.工作内容:C30砼路面(厚18cm)	m2	280.00			
4		6#道路(56m)						
	500101002007	机械清表土(运3km)	1.清表方式:机械清表 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:3km内就近堆放	m3	27.44			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002008	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	72.24			
	500103001004	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	7.84			
	500101010004	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	64.40			
	500114001004	草皮铺设	1. 工作内容:草皮铺设	m2	51.52			
	500106009004	级配碎石垫层(厚15cm)	1. 工作内容:级配碎石垫层(厚15cm)	m2	196.00			
	500106010004	C30砼路面(厚18cm)	1. 工作内容:C30砼路面(厚18cm)	m2	196.00			
5		巷道(206m)						
	500101002009	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	265.74			
	500103001005	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	28.84			
	500101010005	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	236.90			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500106009005	级配碎石垫层(厚12cm)	1.工作内容:级配碎石垫层(厚12cm)	m <sup>2</sup>	721.00			
	500106010005	C30砼路面(厚15cm)	1.工作内容:C30砼路面(厚15cm)	m <sup>2</sup>	721.00			
6		道路配套工程						
	120106017001	聚氯乙烯胶泥填缝	1.工作内容:聚氯乙烯胶泥填缝	m	17.50			
(二)		路灯工程(38盏)						
	500101002010	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m <sup>3</sup>	58.14			
	500103001006	土方回填	1.土质:原土回填 2.回填方式:人工回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:就近取土	m <sup>3</sup>	23.36			
	500101010006	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m <sup>3</sup>	34.78			
	500109001001	C20砼基础	1.部位及类型:基础 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m <sup>3</sup>	13.94			
	500202009001	太阳能路灯(6m)	1.工作内容:购置安装太阳能路灯 2.规格型号:含控制器、太阳能板、蓄电池、杆灯、光源	盏	38.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202009002	地脚架及角钢	1. 工作内容:地脚架及角钢安装	t	0.15			
(三)		亭子工程(1座)						
	500101002011	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	35.51			
	500103001007	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	10.74			
	500101010007	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	24.77			
	500109001002	C25砼钢筋砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.00			
	500109001003	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.02			
	500109001004	C25钢筋砼柱子	1. 部位及类型:柱子 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.20			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001005	C25钢筋砼梁	1. 部位及类型:梁 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.78			
	500109001006	C25钢筋砼屋面	1. 部位及类型:屋面 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.58			
	500114001005	立柱、梁仿古涂料(红褐色仿古漆)	1. 工作内容:立柱、梁仿古涂料(红褐色仿古漆)	m2	130.00			
	500114001006	屋面青筒瓦	1. 工作内容:屋面青筒瓦	m2	97.74			
	500114001007	青石板铺砌	1. 工作内容:青石板铺砌	m2	47.17			
	500114001008	M5水泥石灰砂浆	1. 工作内容:M5水泥石灰砂浆	m2	10.58			
	500114001009	挂落	1. 工作内容:挂落	m	22.80			
	500114001010	吴王靠(飞来椅)	1. 工作内容:吴王靠(飞来椅)	m	25.80			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人机配合	t	3.27			
(四)		挡土墙工程						
1		挡土墙(高2.5m,长68m)						

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002012	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m <sup>3</sup>	981.00			
	500103001008	机械土方回填(运距0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km内就近取土	m <sup>3</sup>	543.00			
	500101010008	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m <sup>3</sup>	438.00			
	500109001007	C20砼挡墙	1.部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m <sup>3</sup>	284.00			
	500109001008	C15砼垫层	1.部位及类型:垫层 现浇混凝土 2.标号:C15 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m <sup>3</sup>	16.32			
	500114001011	聚乙烯闭孔泡沫板	1.工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	28.42			
	500114001012	沥青砂浆	1.工作内容:沥青砂浆	m <sup>3</sup>	0.01			
	500114001013	φ50mmPVC排水管	1.工作内容:φ50mmPVC排水管	m	44.20			
	500103005001	反滤料填筑	1.工作内容:砂、碎石反滤料填筑	m <sup>3</sup>	6.12			
	500103014001	土工布铺设	1.材料性能:土工布 2.铺设拼接要求:按设计要求	m <sup>2</sup>	44.20			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2		挡土墙(高1.5m,长106m)						
	500101002013	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m <sup>3</sup>	895.70			
	500103001009	机械土方回填(运距0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km内就近取土	m <sup>3</sup>	604.20			
	500101010009	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m <sup>3</sup>	210.70			
	500109001009	C20砼挡墙	1.部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m <sup>3</sup>	269.24			
	500109001010	C15砼垫层	1.部位及类型:垫层 现浇混凝土 2.标号:C15 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m <sup>3</sup>	21.20			
	500114001014	聚乙烯闭孔泡沫板	1.工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	26.92			
	500114001015	沥青砂浆	1.工作内容:沥青砂浆	m <sup>3</sup>	0.01			
	500114001016	φ50mmPVC排水管	1.工作内容:φ50mmPVC排水管	m	58.30			
	500103005002	反滤料填筑	1.工作内容:砂、碎石反滤料填筑	m <sup>3</sup>	9.54			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103014002	土工布铺设	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:按设计要求	m2	68.90			
3		挡土墙(高1.0m,长17m)						
	500101002014	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	101.83			
	500103001010	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	43.18			
	500101010010	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	30.99			
	500109001011	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	31.79			
	500109001012	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.06			
	500114001017	聚乙烯闭孔泡沫板	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.18			
	500114001018	沥青砂浆	1. 工作内容:沥青砂浆	m3	0.01			
	500114001019	φ50mmPVC排水管	1. 工作内容:φ50mmPVC排水管	m	8.50			



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103005003	反滤料填筑	1. 工作内容:砂、碎石反滤料填筑	m3	0.85			
	500103014003	土工布铺设	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:按设计要求	m2	11.05			
4		挡土墙(高0.5m,长21m)						
	500101002015	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	54.60			
	500103001011	机械土方回填(运距0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km内就近取土	m3	42.00			
	500101010011	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	12.60			
	500109001013	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.15			
	500114001020	聚乙烯闭孔泡沫板	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板	m2	0.15			
	500114001021	沥青砂浆	1. 工作内容:沥青砂浆	m3	0.01			
(五)		观景台(1座)						

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002016	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	136.44			
	500103001012	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	164.10			
	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	1. 规格及材质:块石 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	60.39			
	500109001014	C30钢筋砼桥板(12cm厚)	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.19			
	500109001015	C30钢筋砼横梁	1. 部位及类型:横梁 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.78			
	500109001016	C30钢筋砼方柱	1. 部位及类型:方柱 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.50			
	500109001017	C30钢筋砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.98			
	500109001018	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.87			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103010001	石料抛投	1. 抛投方式:人工抛填块石	m3	106.44			
	500114001022	防腐木板	1. 工作内容:防腐木板	m2	84.94			
	500114001023	花岗岩栏杆	1. 工作内容:花岗岩栏杆	m	24.30			
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人机配合	t	2.62			
	500109010001	混凝土拆除	1. 工作内容:混凝土拆除 2. 运距:3km内	m3	20.00			
(六)		绿化、美化工程						
1		铺设植草砖(116m2)						
	500101001002	场地平整	1. 工作内容:场地平整	m2	116.00			
	500101002017	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	13.92			
	500103001013	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	8.12			
	500101010012	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	5.80			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001024	6%水泥石粉垫层(厚10cm)	1. 工作内容:6%水泥石粉垫层(厚10cm)	m2	116.00			
	500103007001	中砂垫层(厚5cm)	1. 工作内容:中砂垫层 2. 厚度:5cm	m3	5.80			
	500114001025	植草砖铺设 (400×400×60mm)	1. 工作内容:植草砖铺设 2. 规格:400×400×60mm	m2	116.00			
	500109001019	预制C30砼路缘石运输及安装	1. 部位及类型:路缘石 预制混凝土 2. 混凝土标号:C30 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.44			
2		木栅栏(160m)						
	500101001003	清除灌木(运距3km)	1. 清表方式:人工清灌木 2. 装车:机械装车 3. 运距:3km内	m2	100.00			
	500101002018	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	19.20			
	500103001014	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	100.00			
	500109001020	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	6.40			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105006001	M7.5砌耐火砖(含白水泥勾缝)	1.品种、规格:耐火砖,含白水泥勾缝 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	17.60			
	500114001026	木栅栏(净高1m)	1.工作内容:木栅栏(净高1m)	m	160.00			
3		铺设道板砖(824m2)						
	500101001004	场地平整	1.工作内容:场地平整	m2	824.00			
	500101002019	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	91.00			
	500103001015	土方回填	1.土质:原土回填 2.回填方式:人工回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:就近取土	m3	41.00			
	500101010013	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	50.00			
	500114001027	西班牙道板砖铺设(30×30×6cm)	1.工作内容:西班牙道板砖铺设 2.规格:30×30×6cm	m2	824.00			
	500109001021	预制C30砼路缘石运输及安装	1.部位及类型:路缘石 预制混凝土 2.混凝土标号:C30 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	4.00			
	500114001028	成品陶罐桌椅(含1张桌、6张椅)	1.工作内容:成品陶罐桌椅(含1张桌、6张椅)	套	1.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001022	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.20			
	500114001029	长条石凳	1. 工作内容:长条石凳	套	6.00			
4		铺设鹅卵石						
	500101001005	场地平整	1. 工作内容:场地平整	m2	65.00			
	500101002020	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	6.83			
	500103001016	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	4.55			
	500109001023	C20砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	6.50			
	500114001030	鹅卵石铺装层	1. 工作内容:鹅卵石铺装层	m2	65.00			
5		树池						

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002021	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	10.00			
	500103001017	土方回填	1.土质:原土回填 2.回填方式:人工回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:就近取土	m3	5.00			
	500101010014	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	5.00			
	500109001024	C25钢筋砼压顶	1.部位及类型:压顶 现浇混凝土 2.标号:C25 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	1.96			
	500109001025	C25钢筋砼直墙	1.部位及类型:直墙 现浇混凝土 2.标号:C25 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	1.96			
	500111001003	钢筋加工与安装	1.加工、安装类型:人机配合	t	0.20			
	500109001026	C15砼垫层	1.部位及类型:垫层 现浇混凝土 2.标号:C15 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	0.65			
6		绿化工程						
	500114001031	草皮铺设	1.工作内容:草皮铺设	m2	1110.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010015	海南洒金榕(20株/平米)	1.工作内容:海南洒金榕(20株/平米)	m2	3.00			
	500101010016	龙船花(20株/平米)	1.工作内容:龙船花(20株/平米)	m2	3.00			
7		排水沟盖板						
	500109001027	C20钢筋砼盖板	1.部位及类型:盖板 预制混凝土 2.混凝土标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	6.75			
	500111001004	钢筋加工与安装	1.加工、安装类型:人机配合	t	1.01			
8		停车场						
	500101001006	场地平整	1.工作内容:场地平整	m2	205.00			
	500101002022	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	61.50			
	500103001018	土方回填	1.土质:原土回填 2.回填方式:人工回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:就近取土	m3	50.00			
	500101010017	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	11.50			



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001032	8字型植草砖铺设	1. 工作内容:8字型植草砖铺设	m2	159.12			
	500106010006	C25砼路面(厚15cm)	1. 工作内容:C25砼路面(厚15cm)	m2	205.00			
	500106009006	级配碎石垫层(厚20cm)	1. 工作内容:级配碎石垫层(厚20cm)	m2	205.00			
	500114001033	灰色透水砖收边(200x100x60mm)	1. 工作内容:灰色透水砖收边 2. 规格:200x100x60mm	m2	45.88			
9		村牌						
	500101002023	机械开挖土方(运距0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km内就近堆放	m3	18.20			
	500103001019	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	3.55			
	500101010018	余土弃运(运距3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	14.65			
	500109001028	C15砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.55			
	500109001029	C20砼基座	1. 部位及类型:基座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.60			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105010001	M10水泥砂浆	1. 砂浆强度等级:M10 2. 砂浆厚度:按设计要求	m <sup>2</sup>	8.80			
	500114001034	光面红色大理石	1. 工作内容:光面红色大理石	m <sup>2</sup>	8.80			
	500114001035	村牌石	1. 工作内容:村牌石 2. 规格:(自然石W=0.8~1.0m, H=1.6~1.8m)	个	1.00			
10		新建垃圾收集点(1座)						
	500114002001	拆除原有的垃圾收集点	1. 工作内容:拆除原有的垃圾收集点	项	1.00			
	500101002024	机械清表土(运3km)	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km内就近堆放	m <sup>3</sup>	3.00			
	500103007002	碎石垫层(10cm厚)	1. 工作内容:碎石垫层(10cm厚)	m <sup>3</sup>	1.00			
	500109001030	C20混凝土(15cm厚)	1. 部位及类型:混凝土 2. 混凝土标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m <sup>3</sup>	3.00			
	500114001036	大理石瓷砖铺设	1. 工作内容:大理石瓷砖铺设	m <sup>2</sup>	12.00			
	500114001037	分类垃圾桶	1. 工作内容:分类垃圾桶	个	4.00			
	500114001038	镀锌方管立柱 180*100*2.0mm	1. 工作内容:镀锌方管立柱 2. 规格:180*100*2.0mm	m	11.00			

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001039	镀锌方管框架 50*50*1.5mm	1. 工作内容:镀锌方管框架 2. 规格:50*50*1.5mm	m	30.00			
	500114001040	镀锌方管边框 30*30*1.5mm	1. 工作内容:镀锌方管边框 2. 规格:30*30*1.5mm	m	19.00			
	500114001041	顶棚封板镀锌板(喷白色漆) t=1.5mm	1. 工作内容:顶棚封板镀锌板(喷白色漆) t=1.5mm	m <sup>2</sup>	8.36			
	500114001042	镀锌面板t=1.5mm	1. 工作内容:镀锌面板t=1.5mm	m <sup>2</sup>	6.13			
	500114001043	棚顶框架100*50*2mm	1. 工作内容:棚顶框架 2. 规格:100*50*2mm	m	3.80			
	500114001044	棚顶框架50*30*1.5mm	1. 工作内容:棚顶框架 2. 规格:50*30*1.5mm	m	26.40			
	500111001005	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人机配合	t	0.02			
	500114001045	喷漆	1. 工作内容:喷漆	m <sup>2</sup>	48.16			
	500114001046	垃圾分类宣传标语	1. 工作内容:垃圾分类宣传标语	张	6.00			
二		第四部分 临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002002	仓库	1. 工作内容:临时仓库	m <sup>2</sup>	30.00			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114002003	工棚	1. 工作内容:临时工棚	m2	30.00			
	500114002004	办公室	1. 工作内容:临时办公室	m2	30.00			
(二)		自发电供电电价补差费						
	500114002005	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	元/度	2.34			
(三)		其它临时费						
	500114002006	其他临时建筑工程	1. 工作内容: 其他临时工程(按建按费2%暂估)	%	0.02			
		合 计						

# 措施项目清单

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入



# 零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县牙叉镇那凡村美丽家园建设项目

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注







