

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		场地清表						
1	040701001001	场地清表	1. 30cm以内的就地挖填,找平	m2	2650			
		拆除破损路面						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:150mm	m2	690			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:路面石碴 2. 运距:5km	m3	241.5			
		停车位						
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范 要求	m2	162.5			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm级配碎石	m3	32.5			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.5			
7	050201001001	透水砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:50mm1: 3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*60mm透水砖	m2	162.5			
8	010507007001	握牢	1. 构件的类型:握牢 2. 部位:车行道 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m3	0.78			
9	05B001	机切面芝麻白车挡石	1. 1机切面芝麻白车挡石300*650*300(含连接件)	块	26			
		村牌						
		土方工程						
10	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	5.42			
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原	m3	5.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土回填					
12	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 挖土深度：详见施工图纸 3. 弃土运距：3km	m3	1.94			
		砌筑工程						
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53mm 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	0.65			
14	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：灰色仿古青砖 240*120*60mm 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	0.41			
		钢筋混凝土工程						
15	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm级配碎石	m3	0.9			
16	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.83			
17	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.21			
18	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.66			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.065			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径Φ18	t	0.2			
		其他构件						
21	011102001001	海南黑蜂窝石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	4.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm 海南黑蜂窝石					
22	011204001001	海南黑蜂窝石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 安装方式:水泥膏铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*10mm 灰色劈开砖	m2	5.38			
23	05B002	不锈钢板造型 (喷氟碳漆)	1. 不锈钢板造型 (喷氟碳漆)	项	1			
24	05B003	铝金字字体及造型 (喷氟碳漆)	1. 1铝金字字体及造型 (喷氟碳漆)	项	1			
		休闲廊架						
25	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	37.18			
26	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m3	37.18			
27	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 (挖装) 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m3	15.81			
28	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500mm砂石	m3	37.5			
29	010404001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.5			
30	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.6			
31	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.45			
32	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq\Phi 10\text{mm}$	t	0.774			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\Phi 18$	t	0.555			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq\Phi 10\text{mm}$	t	0.295			
36	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:圆形直径200mm 2. 木材种类:芬兰木	m ³	1			
37	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:圆形直径200mm 2. 木材种类:芬兰木	m ³	2.88			
38	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:矩形宽度240mm以内 2. 木材种类:芬兰木	m ³	0.32			
39	011404007001	木材面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:菠萝格木色漆	m ²	258.24			
40	010514002001	仿木桩	1. 混凝土强度等级:C30 2. 构件类型:仿木桩	m ³	0.75			
41	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面做假木纹	m ²	19.9			
42	011101006001	仿木纹压膜地坪	1. 找平层厚度:10mm水泥砂浆 2. 彩色压模艺术地坪面层	m ²	50			
43	010514002002	纤维增强水泥外墙装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:综合 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚KTC板	m ³	0.34			
44	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 墙面	m ²	45.84			
45	010703001001	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:樟子松30mm 平铺	m ²	161.04			
46	011404007002	屋面木基层油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷桐油两遍	m ²	322.08			
47	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青自粘卷材	m ²	80.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 防水层数:2层					
48	050304003001	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:详见施工图纸	t	0.13			
49	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属面氟碳漆	m ²	4.45			
50	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:成品窗帘 2. 窗帘层数:一层	m ²	3			
51	05B004	木凳木桌仿木纹(一桌六凳)	1. 木凳木桌仿木纹(一桌六凳)	套	3			
52	05B005	铝制茅草30mm厚	1. 铝制茅草30mm厚	m ²	80.52			
		游步道						
53	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范 要求	m ²	120.29			
54	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎石	m ³	12.03			
55	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	10.42			
56	050201001002	透水砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*60mm 透水砖	m ²	96.23			
		立道牙						
57	010507007002	握牢	1. 构件的类型:握牢 2. 部位:车行道 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.9			
58	050201003001	混凝土道牙	1. 垫层厚度、材料种类:20mm厚1: 3水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:预制混凝土缘石1000*250*120mm	m	50			
		车行路面						
59	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(挖装)	m ³	230.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度: 详见施工图纸 3. 弃土运距: 3km					
60	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位: 路基	m ²	451.8			
61	040202011001	碎石	1. 石料规格: 天然级配碎石 2. 厚度: 250mm	m ²	451.8			
62	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 180mm	m ²	451.8			
63	050201001003	芝麻灰火烧面花岗岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 30mm 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*200*50mm 芝麻灰火烧面花岗岩	m ²	403.08			
64	050201001004	海南黑火烧面花岗岩波打线	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 30mm 1:3 干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*200*50mm 海南黑火烧面花岗岩	m ²	48.72			
65	040402018001	伸缩缝	1. 类别: 伸缩缝 2. 材料品种、规格: 沥青松木条嵌缝	m	162.5			
66	040901001001	拉杆	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 14	t	0.53			
67	040901001002	传力杆带套筒	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 30	t	1.17			
		人行道						
68	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度: 满足设计规范 要求	m ²	125.88			
69	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm 级配碎石	m ³	12.59			
70	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	12.59			
71	010507007003	护边	1. 构件的类型: 护边 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	050201001005	芝麻灰火烧面花岗岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*200*30mm 芝麻灰火烧面花岗岩	m ²	113.57			
73	050201001006	海南黑火烧面花岗岩波打线	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*200*30mm 海南黑火烧面花岗岩	m ²	14.5			
		其他工程						
74	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m ²	255.8			
75	05B006	健身器材拆除及重新安装	1. 健身器材拆除及重新安装	套	15			
76	05B007	石桌石椅	1. 石桌石椅	套	5			
77	05B008	墙面彩绘	1. 墙面彩绘 (绘图)	m ²	255.8			
		圆形广场						
		景观凉亭						
		基础						
		土方工程						
78	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m ³	66.81			
79	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m ³	49.95			
80	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 (挖装) 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m ³	16.86			
		砌筑工程						
81	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53mm	m ³	3.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
		钢筋混凝土工程						
82	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎石	m3	1.18			
83	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.86			
84	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.41			
85	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.44			
86	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.22			
87	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \Phi 10$ mm	t	0.417			
88	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\Phi 18$	t	0.499			
89	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \Phi 10$ mm	t	0.452			
90	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件	t	0.08			
		地上部分						
91	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎石	m3	6.33			
92	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.33			
93	011102001002	黄锈石冰裂纹花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚黄锈石	m2	54.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			冰裂纹花岗岩					
94	011102001003	海南黑火烧面花岗岩 波打线	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*30mm厚海南黑火烧面花岗岩	m2	8.42			
95	011102001004	烧面芝麻白	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*120*20mm烧面芝麻白	m2	5.05			
96	010514002003	预制混凝土构件 现场制作 小型构件	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20	m3	0.48			
97	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:详见施工图纸 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含, 不再单独计费	t	1.316			
98	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方通 2. 屋架跨度、安装高度:详见施工图纸 3. 运输距离:5km	t	3.796			
99	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	8.64			
100	010703001002	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:12mm木平板	m2	20			
101	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm改性沥青防水卷材	m2	20			
102	050303009001	木屋面	1. 木(防腐木)种类:防腐木(板12mm)	m2	20			
103	05B009	实木宝顶	1. 实木宝顶	个	1			
		铺装						
104	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎	m3	32.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			石					
105	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	32.44			
106	050201001007	马蹄石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:100*100*30mm 马蹄石	m2	75.2			
107	050201001008	广场砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:100*100*12mm 广场砖拼图案	m2	177.16			
108	050201001009	海南黑火烧面花岗岩波打线	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:30mm海南黑火烧面花岗岩	m2	51.67			
109	050201001010	火烧芝麻白	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:20mm厚火烧芝麻白	m2	9.32			
110	050201001011	黄锈石冰裂纹花岗岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:30mm厚黄锈石冰裂纹花岗岩	m2	2.88			
111	050201001012	芝麻灰火烧面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1: 2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:30mm厚芝麻灰火烧面	m2	8.2			
		树池						
112	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	16.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度: 详见施工图纸					
113	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土(挖装) 2. 挖土深度: 详见施工图纸 3. 弃土运距: 3km	m3	16.49			
114	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm级配碎石	m3	3.5			
115	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.65			
116	010401012002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240×115×53mm 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	7.05			
117	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 1: 3水泥砂浆	m2	19.78			
118	011206002001	块料零星项目	1. 安装方式: 水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 釉面马赛克 25*25*5mm	m2	25.25			
		台阶						
119	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽: 高150mm 宽450mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	0.72			
120	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚火烧面芝麻白	m2	5.86			
		措施项目						
121	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
122	011702001001	垫层	1. 基础类型: 垫层模板	m2	26.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年新村镇桐海村美丽乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2022年新村镇桐海村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化地、种植土		
1.2	棕榈类栽植		
1.3	乔木栽植		
1.4	灌木栽植		
1.5	地被栽植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：2022年新村镇桐海村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化地、种植土						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	5107			
2	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:绿化种植土 2. 回填厚度:按绿化施工图设计说明及相关规范要求,满足苗木的土壤、土球、树穴的要求说明	m ³	1532.1			
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度:50cm以内	m ²	5107			
		棕榈类栽植						
4	050102004001	蒲葵	1. 种类:蒲葵 2. 株高、地径:胸径35-40mm H:4.5-5m 冠幅3.5-4m 3. 养护期:6个月	株	13			
5	050102004002	丛生鱼尾葵	1. 种类:丛生鱼尾葵 2. 株高、地径:H:2.8m-3m 冠幅2-2.2m 3. 养护期:6个月	株	6			
6	050102004003	芭蕉	1. 种类:芭蕉 2. 株高、地径:胸径10-12mm H: 2-2.5m 冠幅1.5-1.8m 3. 养护期:6个月	株	5			
7	050102004004	黄鹌鸟蕉	1. 种类:黄鹌鸟蕉 2. 株高、地径:H: 0.8-1.2m 冠幅0.6-0.8m 3. 养护期:6个月	株	21			
8	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩三角桩	株	45			
		乔木栽植						
9	050102001001	雨树	1. 种类:雨树 2. 胸径或干径:胸径14-16cm 高度4-5m 冠幅3.5-4m	株	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:6个月 4. 土球直径60cm以内换土					
10	050102001002	芒果	1. 种类:芒果 2. 胸径或干径:胸径14-15cm 高度4-5m 冠幅3.5-4m 3. 养护期:6个月 4. 土球直径60cm以内换土	株	96			
11	050102001003	洋蒲桃	1. 种类:洋蒲桃 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 高度3-3.5m 冠幅2.5-3m 3. 养护期:6个月 4. 土球直径40cm以内换土	株	7			
12	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩三角桩	株	119			
		灌木栽植						
13	050102002001	红鸡蛋花	1. 种类:红鸡蛋花 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高:胸径13-14cm H: 2.5m 冠幅2m 4. 养护期:6个月	株	22			
14	050102002002	大花紫薇	1. 种类:大花紫薇 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高:H: 2.3-2.8m 冠幅1.5-1.8m 4. 养护期:6个月	株	15			
15	050102002003	洋金凤	1. 种类:洋金凤 2. 根盘直径:土球直径30cm以内换土 3. 冠丛高:H: 0.8-1.2m 冠幅0.6-0.8m 4. 养护期:6个月	株	13			
		地被栽植						
16	050102008001	红车绿篱	1. 花卉种类:红车绿篱 2. 株高或蓬径:H:100-120cm 冠幅	m2	213			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年新村镇桐海
村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			50-55cm 3. 单位面积株数: 4株/m ² 4. 养护期: 6个月					
17	050102008002	琴叶珊瑚	1. 花卉种类: 琴叶珊瑚 2. 株高或蓬径: H: 60-65cm 冠幅35-40cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	79			
18	050102008003	山菅兰	1. 花卉种类: 山菅兰 2. 株高或蓬径: H: 40-45cm 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	549			
19	050102008004	龟背竹	1. 花卉种类: 龟背竹 2. 株高或蓬径: H: 45-50cm 冠幅40-45cm 3. 单位面积株数: 16株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	98			
20	050102008005	黄变叶木	1. 花卉种类: 黄变叶木 2. 株高或蓬径: H: 40-45cm 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	178			
21	050102008006	蜘蛛兰	1. 花卉种类: 蜘蛛兰 2. 株高或蓬径: H: 40-45cm 冠幅35-40cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	594			
22	050102008008	花叶鹅掌柴	1. 花卉种类: 花叶鹅掌柴 2. 株高或蓬径: H: 30-35cm 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	131			
23	050102008009	长春花	1. 花卉种类: 长春花 2. 株高或蓬径: H: 25-30cm 冠幅25-30cm	m ²	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年新村镇桐海村美丽乡村建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月					
24	050102008007	狗牙花	1. 花卉种类: 狗牙花 2. 株高或蓬径: H: 30-35cm 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	259			
25	050102008013	小叶蛙兰	1. 花卉种类: 小叶蛙兰 2. 株高或蓬径: H: 20-25cm 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	71			
26	050102008014	银边草	1. 花卉种类: 银边草 2. 株高或蓬径: H: 25-30cm 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	41			
27	050102008010	彩叶草	1. 花卉种类: 彩叶草 2. 株高或蓬径: H: 20-25cm 冠幅15-20cm 3. 单位面积株数: 49株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	41			
28	050102008011	小叶龙船花	1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 株高或蓬径: H: 20-25cm 冠幅15-20cm 3. 单位面积株数: 49株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	83			
29	050102008012	紫花满天星	1. 花卉种类: 银边草 2. 株高或蓬径: H: 20-25cm 冠幅10-20cm 3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	40			
30	050102012001	马尼拉草	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m ²	2655			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年新村镇桐海村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。