

# 用户需求书

## 一、项目名称

2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

## 二、项目概况

主要建设内容包括：道路工程，护坡工程，休闲广场及配套工程，临时工程等。

## 三、项目相关要求

- 1、合同履行期限（工期）：120 日历天，建设地点：采购人指定地点
- 2、付款条件：甲乙双方协商
- 3、质量要求：合格，符合国家行业相关标准
- 4、工程验收：按磋商文件第三章“用户需求书”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。

## 四、工程量清单

# 招标工程量清单编制说明

## 一、工程概况

项目为 2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目。

主要建设内容包括：道路工程，护坡工程，休闲广场及配套工程，临时工程等。

## 二、编制原则和依据

- 1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目》施工图和概算评审报告。

2、本工程招标控制价是按 2022 年第 5 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

### **5、招标工程量清单编制的其他说明：**

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

### **6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：**

(1)、《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准的通知》(琼水利基[2000]103 号文)；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42 号文)；

(3)、《水利建筑工程概(预)算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116 号文)；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》(琼交运[1991]011 号文)与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》(琼价[1994]45 号文)；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》(琼水建管[2008]77 号文)；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》(琼建定[2011]131 号文)；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10)智多星 2017 海南水利水电(清单)软件。

## 7、清单基础单价的计算依据

### 7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文,自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

### 7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文,风价0.15元/m<sup>3</sup>;电价0.9元/KW.h,水价0.6元/m<sup>3</sup>。

### 7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时,按材料价格直接计入工程单价;材料价格高于限价时,按限价计入工程单价参加取费,超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

## 8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

## 1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的 3.5% 计算；安装工程按基本直接费的 4.5% 计算。

## 2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 2% 计算。



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		第一部分 建筑工程						
(一)		道路工程						
1		1#道路拆除重建工程(长109m)						
	500109010001	拆除原有砼路面	1. 工作内容: 拆除原有砼路面 2. 运距: 3km 内	m <sup>3</sup>	52.80			
	500101002001	机械清表土(运 3km)	1. 清表方式: 机械清表 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一二类土 4. 运距: 3km 内就近堆放	m <sup>3</sup>	14.85			
	500101002002	机械开挖土方(运距 0.5km)	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一二类土 4. 运距: 0.5km 内就近堆放	m <sup>3</sup>	29.25			
	500103001001	机械土方回填(运距 0.5km)	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 机械回填 3. 夯实: 机械夯实 4. 运距: 0.5km 内就近取土	m <sup>3</sup>	4.50			
	500101010001	余土弃运(运距 3km)	1. 装车: 机械装车 2. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	24.75			

	500106009001	级配碎石垫层（厚 15cm）	1. 工作内容:级配碎石垫层（厚 15cm）	m2	305.20			
	500106010001	C30 砼路面（厚 18cm）	1. 工作内容:C30 砼路面（厚 18cm）	m2	272.50			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	500106010002	C15 砼路肩	1. 工作内容:C30 砼路面（厚 18cm）	m2	32.70			
2		2#道路硬化工程（长 69m）						
	500101002003	机械清表土（运 3km）	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km 内就近堆放	m3	27.62			
	500101002004	机械开挖土方(运距 0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km 内就近堆放	m3	38.22			

	500103001002	机械土方回填(运距0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km内就近取土	m3	38.04			
	500106009002	级配碎石垫层(厚15cm)	1.工作内容:级配碎石垫层(厚15cm)	m2	227.70			
	500106010003	C30 砼路面(厚18cm)	1.工作内容:C30 砼路面(厚18cm)	m2	207.00			
3		3#道路硬化工程(长85m)						
	500101002005	机械清表土(运3km)	1.清表方式:机械清表 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:3km内就近堆放	m3	29.40			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002006	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	45.45			

	500103001003	机械土方回填(运距 0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km 内就近取土	m3	13.20			
	500101010002	余土弃运(运距 3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	32.25			
	500106009003	级配碎石垫层(厚 15cm)	1. 工作内容:级配碎石垫层(厚 15cm)	m2	238.00			
	500106010004	C30 砼路面(厚 18cm)	1. 工作内容:C30 砼路面(厚 18cm)	m2	212.50			
4		巷道工程(2.0m 宽, 总长 65m)						
	500101002007	机械清表土(运 3km)	1. 清表方式:机械清表 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:3km 内就近堆放	m3	18.85			
	500101002008	机械开挖土方(运距 0.5km)	1. 开挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km 内就近堆放	m3	24.70			
	500103001004	机械土方回填(运距 0.5km)	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:机械回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:0.5km 内就近取土	m3	6.50			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010003	余土弃运(运距 3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	18.20			
	500106009004	级配碎石垫层(厚 12cm)	1.工作内容:级配碎石垫层(厚 12cm)	m2	145.60			
	500106010005	C30 砼路面(厚 15cm)	1.工作内容:C30 砼路面(厚 15cm)	m2	130.00			
5		巷道工程(2.5m 宽,总长 347m)						
	500101002009	机械清表土(运 3km)	1.清表方式:机械清表 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:3km 内就近堆放	m3	117.98			
	500101002010	机械开挖土方(运距 0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km 内就近堆放	m3	156.15			
	500103001005	机械土方回填(运距 0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km 内就近取土	m3	34.70			
	500101010004	余土弃运(运距 3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	121.45			
	500106009005	级配碎石垫层(厚 12cm)	1.工作内容:级配碎石垫层(厚 12cm)	m2	950.78			
	500106010006	C30 砼路面(厚 15cm)	1.工作内容:C30 砼路面(厚 15cm)	m2	867.50			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
(二)		道路配套工程						
1		施工缝 (6 道)						
	120106017001	聚氯乙烯胶泥填缝	1. 工作内容: 聚氯乙烯胶泥填缝	m	18.00			
2		交叉路口 (8 处)						
	500106009006	级配碎石垫层 (厚 15cm)	1. 工作内容: 级配碎石垫层 (厚 15cm)	m <sup>2</sup>	124.80			
	500106010007	C30 砼路面 (厚 18cm)	1. 工作内容: C30 砼路面 (厚 18cm)	m <sup>2</sup>	124.80			
3		太阳能路灯 (40 盏)						
	500101002011	机械开挖土方 (运距 0.5km)	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一二类土 4. 运距: 0.5km 内就近堆放	m <sup>3</sup>	57.60			

	500103001006	土方回填	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 人工回填 3. 夯实: 机械夯实 4. 运距: 就近取土	m3	23.04			
	500101010005	余土弃运(运距 3km)	1. 装车: 机械装车 2. 运距: 3km	m3	34.56			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001001	C20 砼基础	1. 部位及类型: 基础 现浇混凝土 2. 标号: C20 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m 内	m3	14.40			
	500202009001	太阳能路灯(6m)	1. 工作内容: 购置安装太阳能路灯 2. 规格型号: 含控制器、太阳能板、蓄电池、杆灯、光源	盏	40.00			
	500202009002	地脚架及角钢	1. 工作内容: 地脚架及角钢安装	t	0.38			
(三)		护坡工程						

1		1#护坡拆除重建(51m)						
	500105009001	砌体拆除	1.拆除要求:浆砌石挡墙拆除 2.运距:3km内	m3	51.00			
	500101002012	机械开挖土方(运距0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km内就近堆放	m3	341.70			
	500103001007	机械土方回填(运距0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km内就近取土	m3	245.82			
	500101010006	余土弃运(运距3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	95.88			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001002	C25 砼挡墙	1.部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2.标号:C25 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	127.50			

	500109001003	C15 砼垫层	1. 部位及类型: 垫层 现浇混凝土 2. 标号: C15 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m 内	m3	11.73			
	500114001001	聚乙烯闭孔泡沫板	1. 工作内容: 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	13.92			
	500114001002	φ50mmPVC 排水管	1. 工作内容: φ50mmPVC 排水管	m	16.07			
	500103014001	土工布铺设	1. 材料性能: 土工布 2. 铺设拼接要求: 按设计要求	m2	2.30			
	500114001003	苗族村落特色风情彩绘	1. 工作内容: 苗族村落特色风情彩绘	m2	102.00			
	500114001004	DN50 不锈钢管栏杆	1. 工作内容: DN50 不锈钢管栏杆	m	85.00			
2		A 型护坡 (总长 359m)						
	500101002013	机械开挖土方 (运距 0.5km)	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一二类土 4. 运距: 0.5km 内就近堆放	m3	1105.72			
	500103001008	机械土方回填 (运距 0.5km)	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 机械回填 3. 夯实: 机械夯实 4. 运距: 0.5km 内就近取土	m3	696.46			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010007	余土弃运(运距 3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	409.26			
	500109001004	C25 砼挡墙	1.部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2.标号:C25 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m 内	m3	319.51			
	500109001005	C15 砼垫层	1.部位及类型:垫层 现浇混凝土 2.标号:C15 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m 内	m3	53.85			
	500114001005	聚乙烯闭孔泡沫板	1.工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板	m2	37.34			
	500114001006	Φ50mmPVC 排水管	1.工作内容:Φ50mmPVC 排水管	m	113.09			
	500103014002	土工布铺设	1.材料性能:土工布 2.铺设拼接要求:按设计要求	m2	16.16			
3		B 型护坡(总长 242m)						
	500101002014	机械开挖土方(运距 0.5km)	1.起挖方式:机械开挖 2.装车:机械装车 3.土质:一二类土 4.运距:0.5km 内就近堆放	m3	803.44			
	500103001009	机械土方回填(运距 0.5km)	1.土质:原土回填 2.回填方式:机械回填 3.夯实:机械夯实 4.运距:0.5km 内就近取土	m3	522.72			

	500101010008	余土弃运(运距 3km)	1.装车:机械装车 2.运距:3km	m3	280.72			
--	--------------	--------------	-----------------------	----	--------	--	--	--

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001006	C25 砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	394.46			
	500109001007	C15 砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	36.30			
	500114001007	聚乙烯闭孔泡沫板	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板	m2	43.08			
	500114001008	Φ50mmPVC 排水管	1. 工作内容:Φ50mmPVC 排水管	m	102.85			
	500103014003	土工布铺设	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:按设计要求	m2	10.89			
(四)		休闲广场及配套工程						

1		休闲广场						
	500109010002	混凝土拆除	1. 工作内容: 混凝土拆除 2. 运距: 3km 内	m3	47.25			
	500101001001	场地平整	1. 工作内容: 场地平整	m2	479.00			
	500101002015	机械开挖土方(运距 0.5km)	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一二类土 4. 运距: 0.5km 内就近堆放	m3	53.34			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010009	余土弃运(运距 3km)	1. 装车: 机械装车 2. 运距: 3km	m3	45.34			
	500109001008	C15 砼垫层	1. 部位及类型: 垫层 现浇混凝土 2. 标号: C15 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m 内	m3	47.90			

	500105010001	M7.5 水泥砂浆 (厚 5cm)	1. 砂浆强度等级:M7.5 2. 抹面厚度:5cm	m2	479.00			
	500114001009	铺设面包砖 (20×10×6cm)	1. 工作内容:铺设面包砖 2. 规格:20×10×6cm	m2	479.00			
	500114001010	青石树圈池沿 (20×15×φ110cm)	1. 工作内容:青石树圈池沿 2. 规格:φ110×20×15cm	个	7.00			
	500114001011	石桌及石凳	1. 工作内容:石桌及石凳	套	2.00			
	500114001012	健身器材	1. 工作内容:健身器材	套	1.00			
2		树池座椅 (2座)						
	500105010002	M7.5 水泥砂浆	1. 砂浆强度等级:M7.5 2. 抹面厚度:2cm	m2	3.28			
	500109001009	C15 砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	0.62			
	500114001013	树池座椅大理石铺贴	1. 工作内容:树池座椅大理石铺贴	m2	13.90			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010010	回填腐殖土	1. 工作内容:腐殖土回填	m3	1.26			
3		休闲亭(1座)						
	500101002016	机械开挖土方(运距 0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km 内就近堆放	m3	28.00			
	500103001010	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	36.00			
	500109001010	C15 砼垫层	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	4.90			
	500109001011	C20 砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	3.87			
	500109001012	C25 砼柱子基础	1. 部位及类型:柱子基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	1.52			
	500109001013	C25 砼圆柱	1. 部位及类型:圆柱 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	1.01			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	500109001014	C25 砼横梁、顶梁	1. 部位及类型：横梁、顶梁 现浇混凝土 2. 标号：C25 3. 拌制：搅拌机拌制 4. 运距：100m 内	m3	9.60			
	500109001015	C25 砼屋面	1. 部位及类型：屋面 现浇混凝土 2. 标号：C25 3. 拌制：搅拌机拌制 4. 运距：100m 内	m3	3.03			
	500114001014	立柱、横隔梁仿石涂料（仿石雕麻面朱红色）	1. 工作内容：立柱、横隔梁仿石涂料（仿石雕麻面朱红色）	m2	16.67			
	500114001015	屋面桔黄色中式琉璃瓦	1. 工作内容：屋面桔黄色中式琉璃瓦	m2	36.87			
	500109001016	C25 砼坐凳（含基础）	1. 部位及类型：坐凳（含基础） 现浇混凝土 2. 标号：C25 3. 拌制：搅拌机拌制 4. 运距：100m 内	m3	1.01			
	500114001016	鹅卵石铺设（满铺、拼花）	1. 工作内容：鹅卵石铺设（满铺、拼花）	m2	33.53			

	500109001017	鹅卵石 C15 砼垫层	1. 部位及类型: 垫层 现浇混凝土 2. 标号: C15 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m 内	m3	5.05			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人机配合	t	3.03			
	500114001017	300×300×38 细方砖铺地	1. 工作内容: 细方砖铺地 2. 规格: 300×300×38mm	m2	10.10			
	500114001018	花岗岩铺贴 (阶沿、侧塘)	1. 工作内容: 花岗岩铺贴 (阶沿、侧塘)	m2	11.62			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	500114001019	坐凳水磨石饰面	1. 工作内容: 坐凳水磨石饰面	m2	9.60			
	500114001020	拉毛花岗岩板 30×60×2.5 (人行步道)	1. 工作内容: 拉毛花岗岩板 (人行步道) 2. 规格: 30×60× 2.5cm	m2	7.65			
	500109001018	预制 C20 砼路缘石	1. 部位及类型: 路缘石 预制混凝土 2. 混凝土标号: C20 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 3. 拌制: 搅拌机拌制	m3	1.52			

			4.运距:100m内					
	500101010011	种植七彩大红花(12株/球)	1.工作内容:种植七彩大红花(12株/球) 购买栽种	株	12.00			
	500101010012	种植小叶龙船花(36株/m2)	1.工作内容:种植小叶龙船花(36株/m2) 购买栽种	株	15.00			
4		球场改造(1座)						
	500109011001	打磨混凝土面层	1.工作内容:打磨混凝土面层	m2	504.00			
	500105010003	M7.5水泥砂浆(3cm)	1.砂浆强度等级:M7.5 2.抹面厚度:3cm	m2	504.00			
	500109001019	C20砼场地硬化(厚15cm)	1.部位及类型:场地硬化 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	6.00			
	500114001021	PU安全塑胶地坪	1.工作内容:PU安全塑胶地坪	m2	420.00			
	500114001022	室外成人标准篮球架子	1.工作内容:室外成人标准篮球架子	个	2.00			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109010003	拆除矮墙	1. 工作内容:拆除矮墙 2. 运距:3km 内	m3	1.35			
	500109001020	C20 砼步级	1. 部位及类型:步级 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	2.47			
	500109001021	C20 砼矮墙	1. 部位及类型:矮墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m 内	m3	0.70			
5		铺设植草砖 (75m2)						
	500101001002	场地平整	1. 工作内容:场地平整	m2	75.00			
	500101002017	机械开挖土方(运距 0.5km)	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一二类土 4. 运距:0.5km 内就近堆放	m3	9.00			
	500103001011	土方回填	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 4. 运距:就近取土	m3	5.25			
	500101010013	余土弃运(运距 3km)	1. 装车:机械装车 2. 运距:3km	m3	3.75			
	500114001023	6%水泥石粉垫层(厚 10cm)	1. 工作内容:6%水泥石粉垫层(厚 10cm)	m2	75.00			
	500103007001	中砂垫层(厚 5cm)	1. 工作内容:中砂垫层 2. 厚度:5cm	m3	3.75			

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2022 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001024	植草砖铺设(400×400×60mm)	1. 工作内容:植草砖铺设 2. 规格:400×400×60mm	m <sup>2</sup>	75.00			
二		第四部分 临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002001	仓库	1. 工作内容:临时仓库	m <sup>2</sup>	30.00			
	500114002002	工棚	1. 工作内容:临时工棚	m <sup>2</sup>	30.00			
	500114002003	办公室	1. 工作内容:临时办公室	m <sup>2</sup>	30.00			
(二)		自发电供电电价补差费						
	500114002004	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以 2.15 元每度作为调价补差并计取税金	元/度	2.34			

(三)		其它临时费						
	500114002005	其他临时建筑工程	1. 工作内容:其他临时工程(按建安费 2%暂估)	%	0.02			
		合 计						

## 措施项目清单

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入

## 其他项目清单

合同编号:

工程名称:2022年大中型水库移民后期扶持资金白沙县青松乡苗村美丽家园建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	其他项目费		
1.1	预留金		
2	零星工作项目		
2.1	人工		
2.2	材料		
2.3	机械		









