

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	LC-1.0 地坪、仿木桩、挡墙装饰等		
1.2	LC-2.0 村大门		
1.3	LD-3.1小卖部		
1.4	LC-4.0 花架		
1.5	LC-5.0 路边花架(3个)		
1.6	LC-6.0 栏杆(559m)		
1.7	LC-7.0 花箱(61组)		
1.8	LC-8.0 停车位		
1.9	LC-9.0 宣传栏		
1.10	LC-10.0 坐人树池		
1.11	LC-11.0 探险器械		
1.12	LC-12.0 篮球场改造		
1.13	LC-13.0 建筑外立面翻新		
1.14	场外运输		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		LC-1.0 地坪、仿木桩、挡墙装饰等						
		压印混凝土地坪 (4870m ²)						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位:硬化场地 2. 范围:详见图纸	m ²	4870			
2	040202011001	碎石	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:150	m ²	4870			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100	m ²	4870			
		仿木桩 (496m)						
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	117.8			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	84.32			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:5KM	m ³	33.48			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	19.84			
8	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	302.56			
9	040601017001	其他现浇混凝土构件	1. 构件名称、规格:小型构件 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	24.8			
10	040302001001	混凝土仿木桩	1. 名称:混凝土仿木桩 2. 桩长:详见图纸	m	496			
		挡墙装饰 (103m)						
11	05B001	混凝土仿槟榔装饰	1. 名称:混凝土仿槟榔装饰 2. 规格:详见图纸	m	103			
		沙池						
12	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:密实度≥93%	m ²	250			
13	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m ³	448.9			
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土回	m ³	268.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			填					
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:5km	m3	180.52			
16	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:详见图纸	m3	70.52			
17	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	10.08			
18	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	36			
19	040305004001	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	36.58			
20	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*50烧面芝麻黑	m2	117			
21	080101011001	填沙	1. 填方材料品种:细沙 2. 厚度:400	m3	100			
		其他项目						
22	05B002	成品石桌凳	1. 名称:成品石桌凳 2. 规格:详见图纸	组	5			
23	05B003	健身器材	1. 名称:健身器材 2. 规格:详见图纸	个	6			
		LC-2.0 村大门						
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m3	23.95			
25	040701001001	场地平整	1. 部位:大门场地 2. 压实度:详见图纸	m2	16			
26	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	1.23			
27	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	6.75			
28	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94			
29	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	2			
30	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	20.32			
31	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	13.16			
32	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋件 2. 材料规格:详见图	t	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸					
33	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径 $\leq\Phi$ 18mm	t	0.15			
34	011204001002	石材墙面	1. 部位:柱脚 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*50烧面芝麻黑	m ²	5.12			
35	010603003001	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢柱 3. 油漆种类及遍数和:详见图纸	t	2.542			
36	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢梁 3. 油漆种类及遍数和:详见图纸	t	0.465			
37	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件 2. 钢材品种、规格:详见图纸	t	0.063			
38	011508001001	泡沫塑料字	1. 名称:村名 2. 规格、种类:详见图纸	个	8			
39	050307009001	方管造型	1. 名称:造型 2. 规格、种类:详见图纸	个	2			
40	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:5.8M	m ²	107.16			
		LD-3.1小卖部						
		LD-3.1小卖部基础工程						
41	010101001001	平整场地	1. 部位:小卖部场地 2. 压实度:详见图纸	m ²	14			
42	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	7.88			
43	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.66			
44	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.08			
45	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	1.5			
46	011702005002	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模	m ²	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板					
47	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径≤Φ18mm	t	0.2			
		LD-3.1小卖部地上部分						
48	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:外墙	m3	9.34			
49	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:屋面梁板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.48			
50	011702014001	有梁板	1. 构件类型:屋面梁板模板	m2	23			
51	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢檩条 3. 油漆种类及遍数和:详见图纸	t	0.159			
52	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:详见图纸	m2	10			
53	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗型:平开窗 2. 框、扇材质:铝合金窗	m2	1.89			
54	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗型:推拉窗 2. 框、扇材质:铝合金窗	m2	4.88			
55	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 构件类型:地面垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C15 80厚	m2	14			
56	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面	m2	14			
57	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线	m2	2.25			
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:详见图纸 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	52.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比：详见图纸					
59	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：详见图纸 2. 部位：内墙	m ²	52.91			
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：详见图纸 3. 面层厚度、砂浆配合比：详见图纸	m ²	41.91			
61	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：详见图纸 2. 部位：外墙	m ²	41.91			
62	010902003001	屋面刚性层	1. 名称：刚性防水层 2. 种类、厚度：详见图纸	m ²	17			
63	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面防水卷材 2. 防水层做法：详见图纸	m ²	17			
64	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型：墙面线条 2. 线条材料品种、规格、颜色：50*80EPS线条	m	31.89			
65	011701002002	外脚手架	1. 搭设高度：檐高3m	m ²	42.9			
		LC-4.0 花架						
		花架1 (3个)						
66	040701001002	场地平整	1. 部位：花架场地平整 2. 压实度：详见图纸	m ²	52.44			
67	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	9.6			
68	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.43			
69	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.34			
70	041102001005	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	2.88			
71	041102002002	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m ²	13.44			
72	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类：钢板 2. 材料规格：详见图纸	t	0.06			
73	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 HRB400 2. 钢筋规格：直径 ≤ Φ18mm	t	0.03			
74	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢筋	t	0.035			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			HPB300 2. 钢筋规格：直径 $\leq\Phi$ 10mm					
75	011205001001	石材柱面	1. 部位：柱脚 2. 面层材料品种、规格、颜色：100*300*350机切面海南黑	m ²	19.2			
76	050304003001	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格：方管、矩形管 2. 柱、梁截面：详见图纸 3. 油漆品种、刷漆遍数：木色油漆面	t	2.728			
77	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格：30厚乳白色PC蜂窝阳光板 2. 接缝、嵌缝材料种类：详见图纸	m ²	52.44			
78	050307009002	标志牌	1. 材料种类、规格：钢板 2. 规格、种类：造型图案 3. 油漆品种、颜色：详见图纸	个	24			
79	011701002003	外脚手架	1. 搭设高度：檐高3.3m	m ²	163.8			
		花架2(4个)						
80	040701001003	场地平整	1. 部位：花架场地平整 2. 压实度：详见图纸	m ²	158.24			
81	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	19.2			
82	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.86			
83	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.69			
84	041102001006	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	5.76			
85	041102002003	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m ²	26.88			
86	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类：钢板 2. 材料规格：详见图纸	t	0.12			
87	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径 $\leq\Phi$ 18mm	t	0.06			
88	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格：直径 $\leq\Phi$	t	0.071			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10mm					
89	011205001002	石材柱面	1. 部位:柱脚 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*350机切面海南黑	m ²	38.4			
90	050304003002	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:方管、矩形管 2. 柱、梁截面:详见图纸 3. 油漆品种、刷漆遍数:木色油漆面	t	7.124			
91	010901003002	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:30厚乳白色PC蜂窝阳光板 2. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸	m ²	158.24			
92	050307009003	标志牌	1. 材料种类、规格:钢板 2. 规格、种类:造型图案 3. 油漆品种、颜色:详见图纸	个	64			
93	011701002004	外脚手架	1. 搭设高度:檐高3.3m	m ²	327.6			
		花架3(6个)						
94	040701001004	场地平整	1. 部位:花架场地平整 2. 压实度:详见图纸	m ²	196.08			
95	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	28.8			
96	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.3			
97	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.03			
98	041102001007	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	8.64			
99	041102002004	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m ²	40.32			
100	040901009004	预埋铁件	1. 材料种类:钢板 2. 材料规格:详见图纸	t	0.18			
101	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径≤Φ18mm	t	0.089			
102	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格:直径≤Φ10mm	t	0.106			
103	011205001003	石材柱面	1. 部位:柱脚	m ²	57.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*350机切面海南黑					
104	050304003003	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:方管、矩形管 2. 柱、梁截面:详见图纸 3. 油漆品种、刷漆遍数:木色油漆面	t	9.537			
105	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:30厚乳白色PC蜂窝阳光板 2. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸	m ²	196.08			
106	050307009004	标志牌	1. 材料种类、规格:钢板 2. 规格、种类:造型图案 3. 油漆品种、颜色:详见图纸	个	96			
107	011701002005	外脚手架	1. 搭设高度:檐高3.3m	m ²	483.6			
		花架4(2个)						
108	040701001005	场地平整	1. 部位:花架场地平整 2. 压实度:详见图纸	m ²	115.9			
109	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	12.8			
110	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.58			
111	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.79			
112	041102001008	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	3.84			
113	041102002005	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m ²	17.92			
114	040901009005	预埋铁件	1. 材料种类:钢板 2. 材料规格:详见图纸	t	0.1			
115	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径≤Φ18mm	t	0.04			
116	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格:直径≤Φ10mm	t	0.047			
117	011205001004	石材柱面	1. 部位:柱脚 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*350	m ²	25.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			机切面海南黑					
118	050304003004	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:方管、矩形管 2. 柱、梁截面:详见图纸 3. 油漆品种、刷漆遍数:木色油漆面	t	5.035			
119	010901003004	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:30厚乳白色PC蜂窝阳光板 2. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸	m ²	115.92			
120	050307009005	标志牌	1. 材料种类、规格:钢板 2. 规格、种类:造型图案 3. 油漆品种、颜色:详见图纸	个	48			
121	011701002006	外脚手架	1. 搭设高度:檐高3.3m	m ²	223.6			
		LC-5.0 路边花架(3个)						
122	040701001006	场地平整	1. 部位:花架场地平整 2. 压实度:详见图纸	m ²	36.54			
123	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	8.83			
124	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.45			
125	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150	m ³	3.04			
126	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.24			
127	041102001009	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	5.28			
128	041102002006	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m ²	25.92			
129	040901009006	预埋铁件	1. 材料种类:钢板 2. 材料规格:详见图纸	t	0.3			
130	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径≤Φ18mm	t	0.188			
131	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格:直径≤Φ10mm	t	0.032			
132	050304003005	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:方管、矩形管 2. 柱、梁截面:详见图纸	t	2.892			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 油漆品种、刷漆遍数： 木色油漆面					
133	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别：防腐木梁 2. 构件规格：50厚150*2800防腐木	m3	1.07			
134	020510004001	坐凳面	1. 木材品种：防腐木板 2. 板厚度：50厚	m2	15			
135	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：2厚50*50镀锌方管龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：50厚100防腐木	m2	31.59			
136	050307009006	钢板图案	1. 材料种类、规格：钢板 2. 规格、种类：图腾图案 3. 油漆品种、颜色：详见图纸	个	6			
137	011701002007	外脚手架	1. 搭设高度：檐高3m	m2	106.92			
		LC-6.0 栏杆（559m）						
138	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：钢管制作栏杆 2. 油漆品种、工艺要求：木色漆面	m	559			
		LC-7.0 花箱（61组）						
139	050304004001	木花箱梁	1. 木材种类：硬木 2. 柱、梁截面：60x60xL 20x50xL硬木 3. 防护材料种类：详见图纸	m3	6.39			
140	011104002002	木板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木楞 2. 面层材料品种、规格、颜色：20x200x350硬木	m2	74.96			
141	060105006001	土工布铺设	1. 铺设方式：详见图纸 2. 铺设位置：花箱	m2	223.31			
		LC-8.0 停车位						
		新建停车场						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
142	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:停车场 2. 范围:详见图纸	m2	180			
143	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	79.2			
144	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:5km	m3	79.2			
145	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:200	m3	36			
146	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	27			
147	041102001010	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	13.5			
148	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:八字型植草砖 厚 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:详见图纸	m2	153			
149	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:200x200x50灰色水泥砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:详见图纸	m2	27			
150	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600x150x300混凝土道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见图纸	m	50			
		新建水泥路面						
151	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:水泥路 2. 范围:详见图纸	m2	123			
152	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	49.2			
153	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:5km	m3	49.2			
154	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200	m2	123			
		LC-9.0 宣传栏						
155	040701001007	场地平整	1. 部位:宣传栏 2. 压实度:详见图纸	m2	4.39			
156	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	3.59			
157	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:碎石	m3	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:150					
158	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6			
159	041102002007	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	10.4			
160	040901009007	预埋铁件	1. 材料种类:钢套、钢筋 2. 材料规格:详见图纸	t	0.05			
161	020501001001	圆柱	1. 构件名称、类别:圆柱 2. 木材品种:硬木 3. 构件规格: 200	m3	0.24			
162	020502002002	矩形梁	1. 构件名称、类别:梁 2. 木材品种:硬木 3. 构件规格:详见图纸	m3	0.18			
163	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:20厚硬木板 2. 木材品种:硬木	m2	5.25			
		LC-10.0 坐人树池						
164	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	6.82			
165	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150	m3	1.52			
166	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.79			
167	041102001011	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	2.2			
168	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 树池砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:详见图纸	m3	3.07			
169	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 详见图纸 2. 部位:树池立面	m2	3.3			
170	020510004002	坐凳面	1. 木材品种:海南黑石材 2. 板厚度:50	m2	5.5			
		LC-11.0 探险器械						
171	040701001008	场地平整	1. 部位:场地平整 2. 压实度:详见图纸	m2	10.69			
172	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	20.74			
173	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:详见图纸	m3	1.52			
174	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
175	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17			
176	041102001012	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	2.64			
177	041102002008	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	13.92			
178	040901009008	预埋铁件	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:详见图纸	t	0.1			
179	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:直径≤Φ18mm	t	0.121			
180	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格:直径≤Φ10mm	t	0.05			
181	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别:圆柱 2. 木材品种:红梢木柱 3. 构件规格: 150	m3	0.31			
182	020502001001	圆梁	1. 构件名称、类别:圆梁 2. 木材品种:红梢木柱 3. 构件规格:详见图纸	m3	0.66			
183	05B004	麻绳	1. 名称:麻绳 2. 规格、做法:详见图纸	m	26.4			
		LC-12.0 篮球场改造						
184	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50 2. 砂浆种类及配合比:详见图纸	m2	420			
185	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:丙烯酸面层 2. 厚度:15	m2	420			
		LC-13.0 建筑外立面翻新						
186	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:水泥砂浆30	m2	4000			
187	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	120			
188	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:详见图纸	m2	4000			
189	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	4000			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目 第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			详见图纸 2. 部位:外墙					
190	011502004002	石膏装饰线	1. 基层类型:墙面线条 2. 线条材料品种、规格、颜色:50*80EPS线条	m	2500			
191	011701002008	外脚手架	1. 搭设高度:15m以内	m2	4500			
		场外运输						
192	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台.次	1			
193	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:详见图纸	台.次	1			
194	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 机械设备规格型号:90kw以内	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：保亭县什玲镇毛辉
村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 部位:绿化用地 2. 找平找坡要求:详见图纸	m ²	1401			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:详见图纸	m ³	420.3			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:小叶榄仁 2. 株高、冠径:胸径10-12cm 杆高3-3.5m 冠幅3-3.5 木桩支撑 3. 养护期:5个月	株	8			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:芭蕉 2. 冠丛高:高度1.8-2.0m 自然冠 3. 养护期:5个月	株	7			
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:龙血树 2. 冠丛高:高度1.2-1.5m 冠幅1.2m以上 3. 养护期:5个月	株	12			
6	050102002003	栽植灌木	1. 种类:丛生三角梅 2. 冠丛高:高度1.2-1.5m 冠幅1.2m以上 3. 养护期:5个月	株	40			
7	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 株高或蓬径:苗高25-30cm 蓬径15-20cm 3. 养护期:5个月	m ²	194			
8	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:苗高30-35cm 蓬径25-30cm 3. 养护期:5个月	m ²	169			
9	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:三角梅 2. 株高或蓬径:苗高25-30cm 蓬径20-25cm 3. 养护期:5个月	m ²	106			
10	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:洋金凤 2. 株高或蓬径:苗高30-35cm 蓬径25-30cm 3. 养护期:5个月	m ²	208			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段：保亭县什玲镇毛辉村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。