

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程
标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	场地清表		
1.2	修补混凝土路面		
1.3	盖板沟盖板更换		
1.4	入户路面		
1.5	拆除原广场地面		
1.6	混凝土局部加高		
1.7	建筑墙面修复		
1.8	休息平台1		
1.9	休息平台2		
1.10	景观亭		
1.11	清理排水沟沟底淤土垃圾		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		场地清表						
1	040701001001	场地清表	1. 30cm以内的就地挖填,找平	m2	2350			
		修补混凝土路面						
2	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	568			
3	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(挖装) 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m3	255.6			
4	040202011002	碎石	1. 石料规格:天然级配碎石 2. 厚度:250mm	m2	568			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 塑料膜养护 4. 混凝土路面拉防滑槽	m2	568			
6	010507007006	握牢	1. 构件的类型:握牢 2. 部位:车行道 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m3	14.06			
7	040402018001	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青松木条嵌缝	m	947.37			
8	040901001001	拉杆	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ14	t	1.588			
9	040901001002	传力杆带套筒	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ30	t	1.4			
10	040901008001	钢筋植筋增加费	1. 材料规格:14mm 2. 植入深度:350mm 3. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	1875			
		盖板沟盖板更换						
11	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土盖板	m3	38.86			
12	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	38.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:5km					
13	010512008001	预制沟盖板	1. 安装高度:路面高程平齐 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25P8 3. 砂浆强度等级:预拌混合砂浆M10	m3	38.86			
14	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢直径6.5mm	t	1.036			
15	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢直径12mm	t	2.282			
		入户路面						
16	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	1866			
17	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm级配碎石	m3	279.9			
18	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	223.92			
19	050201001001	广场砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*30mm广场砖	m2	1866			
20	010507007005	护边	1. 构件的类型:护边 2. 部位:入户道路 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m3	27.99			
		拆除原广场地面						
21	041001002001	拆除人行道	1. 材质:广场砖 2. 厚度:30mm	m2	406.68			
22	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:150mm	m2	406.68			
23	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	142.34			
		混凝土局部加高						
24	041001004001	路面凿毛	1. 材质:混凝土	m2	36.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:详见施工图纸					
25	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	0.36			
26	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:120mm 3. 塑料膜养护	m2	36.21			
27	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm	m2	36.21			
		建筑墙面修复						
28	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙体 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	120			
29	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	2.4			
30	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	120			
31	011201001001	涂界面剂	1. 涂界面剂	m2	120			
32	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	120			
33	05B001	墙面绘画	1. 墙面绘画	m2	120			
		休息平台1						
34	080101010004	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	114.49			
35	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm级配碎石	m3	17.17			
36	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.74			
37	050201001002	广场砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*30mm广场砖	m2	114.49			
38	010507007007	护边	1. 构件的类型:护边 2. 部位:入户道路 3. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 4. 混凝土强度等级:C15					
		休息平台2						
39	080101010005	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	52.55			
40	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm级配碎石	m3	7.88			
41	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.31			
42	050201001003	广场砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*30mm广场砖	m2	52.55			
43	010507007008	护边	1. 构件的类型:护边 2. 部位:入户道路 3. 混凝土种类:预拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m3	0.79			
44	05B002	成品石桌椅(圆墩型椅子、圆桌)	1. 成品石桌椅(圆墩型椅子、圆桌)	套	1			
45	05B003	成品石材椅(1.4米长)	1. 成品石材椅(1.4米长)	张	2			
		景观亭						
		拆除原地面砖						
46	041001002002	拆除人行道	1. 材质:广场砖 2. 厚度:30mm	m2	62.21			
47	041001003002	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm	m2	62.21			
48	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	9.33			
		土方工程						
49	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	98.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程		标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目			第 5 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m ³	98.24			
51	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(挖装) 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m ³	12.59			
		钢筋混凝土工程						
52	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎石	m ³	1.18			
53	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.86			
54	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.5			
55	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.12			
56	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.16			
57	010507007009	二次浇注	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.54			
58	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.64			
59	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ18	t	0.62			
		楼地面工程						
60	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎石	m ³	4.74			
61	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	4.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	050201001004	机切面海南黑细孔蜂窝石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:300*600*30mm厚机切面海南黑细孔蜂窝石	m2	42			
63	050201001005	机切面海南黑波打线	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200*400*30mm厚机切面海南黑	m2	5.44			
64	05B004	成品石桌椅 (圆墩型椅子、圆桌)	1. 成品石桌椅 (圆墩型椅子、圆桌)	套	2			
		钢构件						
65	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:250*250*10mm 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含, 不再单独计费	t	1.79			
66	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方通 2. 屋架跨度、安装高度:详见施工图纸 3. 运输距离:5km	t	3.35			
67	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:热镀锌方通 2. 安装高度:详见施工图纸	t	1.055			
68	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:菠萝格木色漆	m2	329.54			
69	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材	m2	87.91			
70	010901005001	沥青瓦	1. 瓦品种、规格:青灰色沥青瓦	m2	87.91			
71	010703001001	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:木夹板	m2	87.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	010703001002	封檐板	1. 板材料种类、厚度:20mm防腐硬木	m ²	7.74			
73	010606013003	加肋板	1. 构件名称:固定 2. 钢材品种、规格:10mm厚镀锌钢板 3. 运输距离:5km	t	0.038			
74	010606013004	法兰盘	1. 构件名称:固定 2. 钢材品种、规格:510*510*10mm厚镀锌钢板 3. 运输距离:5km	t	0.123			
75	010606013005	钢套	1. 构件名称:钢套 2. 钢材品种、规格:10mm厚镀锌钢板 3. 运输距离:5km	t	0.058			
76	010516003002	机械连接	1. 连接方式:满焊固定 2. 规格:Φ16	个	24			
77	05B005	镀锌方通装饰格栅	1. 镀锌方通装饰格栅	m ²	4.6			
		清理排水沟沟底淤土垃圾						
78	010101007001	管沟土方	1. 土方清理	m ³	258.24			
79	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:淤土(人工装车) 2. 运距:3km	m ³	258.24			
80	05B006	拆开现状水沟盖板	1. 排水沟盖板拆开	m	538			
81	05B007	恢复原水沟盖板	1. 恢复原排水沟盖板	m	538			
		措施项目						
82	011702001002	垫层	1. 基础类型:垫层模板	m ²	286.98			
83	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	6			
84	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	14.4			
85	011702025003	预制盖板	1. 构件类型:预制盖板模板	m ²	85.1			
86	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:300*240mm	m ²	25.03			
87	011702025001	二次浇注模板	1. 构件类型:小型构件	m ²	4.32			
88	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:单层建筑	m ²	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程 标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程 标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化地、种植土		
1.2	棕榈类栽植		
1.3	乔木栽植		
1.4	灌木栽植		
1.5	地被栽植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化地、种植土						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	125			
2	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:绿化种植土 2. 回填厚度:按绿化施工图设计说明及相关规范要求,满足苗木的土壤、土球、树穴的要求说明	m ³	101.5			
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度:50cm以内	m ²	125			
		棕榈类栽植						
4	050102004001	旅人蕉	1. 种类:旅人蕉 2. 株高、地径:胸径35-40cm 高度350cm 冠幅250cm 3. 养护期:6个月	株	9			
5	050102004002	高杆散尾葵	1. 种类:高杆散尾葵 2. 株高、地径:高度380-350cm 冠幅200cm 3. 养护期:6个月	株	9			
		乔木栽植						
6	050102001001	泰国榴莲树	1. 种类:泰国榴莲树 2. 胸径或干径:胸径7-9cm 高度300-350cm 3. 养护期:6个月 4. 土球直径60cm以内换土	株	96			
7	050102001002	红花鸡蛋花	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 胸径或干径:胸径13-14cm 高度250cm 冠幅200cm 3. 养护期:6个月 4. 土球直径40cm以内换土	株	3			
8	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩三脚桩	株	99			
9	05B008	挂式成品树牌	1. 挂式成品树牌	快	96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		灌木栽植						
10	050102002001	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高:H:1.8m 冠幅150cm 4. 养护期:6个月	株	6			
11	050102002002	七彩扶桑球	1. 种类:七彩扶桑球 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高:H: 1.3-1.5m 冠幅80-100mm 4. 养护期:6个月	株	65			
12	050102002003	大红花球	1. 种类:大红花球 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高: H: 0.8-1m 冠幅80-100mm 4. 养护期:6个月	株	66			
13	050102002004	洋金凤	1. 种类:洋金凤 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高: H: 1.3-1.5m 冠幅80-100mm 4. 养护期:6个月	株	50			
14	050102002005	黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 根盘直径:土球直径30cm以内换土 3. 冠丛高:H: 0.8-1m 冠幅80-100mm 4. 养护期:6个月	株	68			
		地被栽植						
15	050102008001	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:H: 45-50cm 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:6个月	m ²	62			
16	050102008002	蜘蛛兰	1. 花卉种类:蜘蛛兰 2. 株高或蓬径:H: 35-40cm 冠幅35-40cm	m ²	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数: 36株/m ² 4. 养护期: 6个月					
17	050102008003	黄心梅	1. 花卉种类: 黄心梅 2. 株高或蓬径: H: 25-30cm 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数: 49株/m ² 4. 养护期: 6个月	m ²	13			
18	050102012001	马尼拉草	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m ²	12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目
单位：元
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程 标段: 2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目 单位: 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人 (造价人员): _____ 复核人 (造价工程师): _____
 注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年文罗镇文新村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。