



# 工程量清单表

合同段：G223海榆东线K123+034金坡桥改建工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	km	0.22		
103-2	临时涵洞				
-a	新建临时涵洞	m	36		
-b	临时涵洞拆除	m	36		
103-3	临时交通标志	总额	1		
103-4	临时供电设施架设、维护与拆除	m	600		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
105	施工标准化				
105-3	拌和站	座	1		
106	视频监控费				
106-1	视频监控费	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币 元

# 工程量清单表

合同段：G223海榆东线K123+034金坡桥改建工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	3713.6679		
-b	砍伐树木	棵	170		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	558.74		
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	125.86		
-c	圬工拆除	m3	633.78		
-d	拆除波形梁护栏	m	88		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	135		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	108		
-d	借土填方	m3	77		
-h	结构物台背回填	m3	928.8		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-d	土工合成材料				
-d-3	土工格栅	m2	80		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	58.8		

清单 第200章 合计 人民币 元



# 工程量清单表

合同段：G223海榆东线K123+034金坡桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	683.6		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5129.9		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2746		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	18152.8		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	11013.8		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	903.4		
404-3	干处挖石方	m3	286.5		
404-4	台前基础回填	m3	389.3		
404-5	锥坡填土	m3	139.9		
410	结构混凝土工程				
410-1	C25片石混凝土扩大基础	m3	426.6		
410-2	混凝土下部结构				
-a	台身C35混凝土	m3	12.12		
-b	台身C25片石混凝土	m3	363		
-c	支座垫石C45混凝土	m3	0.4		
-d	台帽C35混凝土	m3	31.06		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	护栏C30混凝土	m3	16.88		
-b	搭板C30混凝土	m3	55.2		
-c	搭板C15混凝土	m3	36.2		
-d	搭板级配碎石垫层	m3	36.2		
-e	锥坡及台后背沟C20片石混凝土	m3	148.5		
-f	锥坡及台后背沟土工布	m2	167.1		
-g	锥坡及台后背沟碎石、砂砾垫层	m3	53.2		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	1979		
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3	62.93		
411-9	钢板	kg	1067.4		
411-10	防震橡胶块	块	40		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M10浆砌片石	m3	57.2		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	58.42		
415-3	防水层				
-b	铺设防水层	m2	407.5		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	7.2		



# 工程量清单表

合同段：G223海榆东线K123+034金坡桥改建工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	88		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	移动式立柱 1000	套	8		
-b	移动式门架2200*800	套	2		
-c	移动式门架2500*1500	套	4		
604-9	桥梁公示牌	个	2		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线	m <sup>2</sup>	177		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	15		
清单 第600章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G223海榆东线K123+034金坡桥改建工程

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	植草				
-a	植草	m2	288.48		
清单 第700章 合计 人民币 元					