



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面防水保温工程		
1.6	楼地面工程		
1.7	墙柱面工程		
1.8	天棚工程		
1.9	油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	栏杆工程		
1.11	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土	m <sup>2</sup>	350			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计	m <sup>3</sup>	229.83			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：按设计要求	m <sup>3</sup>	121.44			
4	010103001002	房心回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：按设计要求	m <sup>3</sup>	76.78			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	108.39			
		砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：100mm厚B07A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：砌筑高度3.6以下 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.97			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200mm厚B07A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：砌筑高度3.6以下 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	169.52			
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：100mm厚B07A7.5蒸压加气混凝土	m <sup>3</sup>	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砌块 2. 墙体类型：砌筑高度3.6以上 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆					
9	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200mm厚B07A7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：砌筑高度3.6以上 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	0.13			
10	010401003001	填充墙、贴砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：填充墙、贴砌砖 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	11.98			
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网	m2	231.01			
		钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	22.46			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	33.06			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	51.41			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	25.84			
16	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	19.65			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	010503004001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.94			
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	181.99			
20	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	23.14			
21	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.88			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	13.63			
23	010503004002	卫生间反坎	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.2			
24	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.99			
25	010505008002	悬挑板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.1			
26	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	24.24			
27	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.8			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 直径 $\leq \phi 10$ mm	t	0.268			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径 $\leq \phi 10$ mm	t	11.605			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径 $\leq \phi 18$ mm	t	12.839			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋	t	18.565			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢筋HRB400 直径 $\leq \phi 25$ mm					
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq \phi 10$ mm	t	0.827			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10$ mm	t	8.548			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.701			
35	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格： $\leq \phi 18$	个	340			
36	010516003002	电渣压力焊	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格： $\leq \phi 32$	个	205			
37	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 规格： $\leq \phi 20$	个	61			
38	010516003004	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 规格： $\leq \phi 25$	个	26			
		门窗工程						
39	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 门框或扇外围尺寸：详见图纸设计 3. 门框、扇材质：铝合金平开门	m <sup>2</sup>	47.04			
40	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 门框或扇外围尺寸：详见图纸设计 3. 门框、扇材质：铝合金玻璃门	m <sup>2</sup>	24.27			
41	010807001001	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度：透明玻璃6mm 3. 具体详见图纸设计	m <sup>2</sup>	48.19			
42	010807001002	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质：铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>	108.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 玻璃品种、厚度：透明玻璃6mm 3. 具体详见图纸设计					
43	010807001003	铝合金平开窗	1. 框、扇材质：铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度：透明玻璃6mm 3. 具体详见图纸设计	m <sup>2</sup>	27.06			
44	010801004001	木质防火门（丙级）	1. 框、扇材质：丙级木质防火门 2. 具体详见图纸设计	m <sup>2</sup>	3.6			
45	010807003001	可调式遮阳百叶	1. 框、扇材质：可调式遮阳百叶 2. 具体详见图纸设计	m <sup>2</sup>	106.18			
46	01B001	手动开启装置	1. 手动开启装置 2. 具体详见图纸	个	6			
		屋面防水保温工程						
47	010902001001	屋面1	1. LC5.5轻骨料混凝土找3%坡，最薄处≥20厚 2. 20厚1:3水泥砂浆找平，面刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚氨脂防水涂料 4. 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（含泛水做法） 5. 80厚挤塑聚苯板 6. 满铺无纺聚酯纤维布一层（隔离层） 7. 50厚细石砼内配Φ4钢筋双向中距150	m <sup>2</sup>	294.2			
48	010902001002	屋面2	1. LC5.5轻骨料混凝土找3%坡，最薄处≥20厚 2. 20厚1:3水泥砂浆找平，面刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚氨脂防水涂料 4. 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（含泛水做法） 5. 80厚挤塑聚苯板	m <sup>2</sup>	24.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 满铺无纺聚酯纤维布一层(隔离层) 7. 50厚细石砼内配 $\phi$ 4钢筋双向中距150					
49	011301001001	挑空楼板	1. 25厚挤无机保温砂浆 2. 5厚抗裂砂浆(网格布)	m <sup>2</sup>	26.16			
		楼地面工程						
		设备井						
50	011101001001	水泥砂浆地面	1. 部位：设备井地面 2. 垫层厚度、砂浆配合比：80厚C15混凝土 3. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆抹面压光	m <sup>2</sup>	1.2			
51	011101001002	水泥砂浆楼面	1. 部位：设备井楼面 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆抹面压光	m <sup>2</sup>	2.4			
		卫生间、走廊						
52	011102003001	块料地面	1. 部位：卫生间、走廊地面 2. 垫层厚度、规格：80厚C15混凝土 3. 找坡层厚度、砂浆配合比：30厚C20细石混凝土找坡层找平 4. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平 5. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚1：1水泥砂浆结合层 6. 面层材料品种、规格、颜色：5-8厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	66.01			
53	011102003002	块料楼面	1. 部位：卫生间、走廊楼面 2. 找坡层厚度、砂浆配合比：30厚C20细石混凝土找坡层找平 3. 找平层厚度、砂浆配	m <sup>2</sup>	206.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:20厚1: 3水泥砂浆找平 4. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚1: 1水泥砂浆结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:5-8厚陶瓷锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝					
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	214.37			
		其他房间、楼梯间						
55	011102003003	块料地面	1. 部位:其他房间地面 2. 垫层厚度、规格:80厚C15混凝土 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆找平 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:8-14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥擦缝	m2	228.58			
56	011102003004	块料楼面	1. 部位: 其他房间楼面 2找平层厚度、砂浆配合比:20厚隔音砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:8-14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥擦缝	m2	408.88			
57	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位: 楼梯踏步 2找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥擦缝	m2	34.98			
58	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚聚氨酯防水涂料	m2	637.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		踢脚线						
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm高 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆抹面压光	m <sup>2</sup>	8.19			
60	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 底层厚度、砂浆配合比:17厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚面砖,水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	45.17			
		墙柱面工程						
		内墙面						
61	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:其他房间、走道 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	m <sup>2</sup>	1388			
62	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:设备房 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	27.2			
63	011204003001	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴, 4-5厚锦砖,白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	180.93			
64	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间内墙面 2. 砂浆厚度、配合比:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	180.93			
65	011204003002	块料墙面	1. 部位:楼梯间、走道墙	m <sup>2</sup>	230.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			裙 2. 刷专用界面剂一遍 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 面层材料品种、规格、颜色:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴,4-5厚锦砖,白水泥浆擦缝					
		外墙面						
66	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚无机保温砂浆	m <sup>2</sup>	795.86			
67	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、配合比:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	795.86			
		卫生间隔断						
68	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2. 具体详见图集16ZJ914-1	m <sup>2</sup>	25.2			
		天棚工程						
69	011301001002	天棚抹灰	1. 部位:设备房 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.4			
70	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格:2厚聚合物水泥防水涂料(III型) 3. 面层材料品种、规格:铝合金方形板,500*500	m <sup>2</sup>	31.59			
		油漆、涂料、裱糊工程						
71	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:其他房间、走廊内墙面 2. 腻子种类:2-5厚专用	m <sup>2</sup>	1388			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			基底料打底找平 3. 涂刷封底漆封底 4. 涂料品种、喷刷遍数： 抹涂0.8厚石粉类涂料找平、抹涂0.7厚石粉类涂料找平、抹涂0.5厚石粉类涂料面层					
72	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面真石漆 2. 涂料品种、喷刷遍数：涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	795.86			
73	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：房间、走道 2. 腻子种类：2-3厚专用基底料打底找平 3. 涂刷封底漆封底 4. 涂料品种、喷刷遍数：抹涂0.8厚石粉类涂料找平、抹涂0.7厚石粉类涂料找平、抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	991.42			
		栏杆工程						
74	011503001001	不锈钢扶手栏杆（楼梯）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢立柱 3. 具体规格做法详见图集15ZJ403-1-B18	m	30.4			
75	011503001002	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢立柱 3. 具体规格做法详见图集11ZJ401-34-1B	m	11.2			
76	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯 2. 具体详见图集11ZJ901-39-1	t	0.5			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		散水、坡道、台阶						
77	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C10混凝土垫层 3. 混凝土种类：60厚C20混凝土面层随打随抹，立面都分配钢筋，纵向 $\phi 8@200$ ，横向 $\phi 6@150$ 4. 300-500厚种植土 5. 具体详见图集11ZJ901-6-5	m <sup>2</sup>	54.3			
78	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土 3. 找平层材料、厚度、品种：25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 材料、厚度、品种：30厚烧毛花岗岩面层	m <sup>2</sup>	5.2			
79	011503001003	坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 2. 具体详见图纸设计	m	7.6			
80	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 垫层种类、厚度：100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 3. 混凝土种类：100厚C15混凝土 4. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖	m <sup>2</sup>	10.92			
		屋面检修孔						
81	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：屋面检修孔 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.56			
82	070205001001	20厚木板外包1厚铝合金板	1. 盖板规格型号：20厚木板外包1厚铝合金板	块	1			
		措施项目						
83	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：多层高层建筑综合脚手架 框架结构檐高20m以内	m <sup>2</sup>	987.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：满堂脚手架增加层1.2m	m2	335.92			
85	011702001001	垫层	1. 基础类型：垫层模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	55.67			
86	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	90			
87	011702001003	基础梁	1. 基础类型：基础梁模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	261.69			
88	011702002001	矩形柱	1. 类型：矩形柱模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	377.18			
89	011702003001	构造柱	1. 类型：构造柱模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	72.76			
90	011702002002	矩形柱	1. 类型：柱超高模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	16.51			
91	011702021001	栏板	1. 类型：栏板模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	26.3			
92	011702009001	过梁	1. 类型：过梁模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	45.17			
93	011702014001	有梁板	1. 类型：有梁板模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	1513.75			
94	011702011001	直形墙	1. 类型：直形墙模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	230.88			
95	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 类型：雨篷、悬挑板模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	11.04			
96	011702022001	挑檐	1. 类型：挑檐模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	54.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：土建工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	011702014002	板超高模板	1. 类型:板超高模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	650.05			
98	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	124.24			
99	011702008001	卫生间反坎	1. 类型:卫生间反坎模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	4.4			
100	011702025001	压顶	1. 类型:压顶模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	3.2			
101	011702027001	台阶	1. 类型:台阶模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	10.92			
102	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架	m2	987.68			
103	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

工程名称：土建工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以根据具体条件不同，费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	弱电系统		
1.3	防雷系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ALZ 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:二三层配电箱AL 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱ALE 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X35 3. 备注:市政引入电缆	m	9			
5	030411004001	配线	1. 名称:配电箱配线 2. 型号:BV-16 3. 敷设方式:穿管敷设	m	90			
6	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 型号:BV-4 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1700			
7	030411004003	配线	1. 名称:配电箱配线 2. 型号:NHBV-4 3. 敷设方式:穿管敷设	m	17			
8	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:BV-2.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1780			
9	030411004005	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 型号:NHBV-2.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	560			
10	030411001001	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	6			
11	030411001002	配管	1. 名称:配线配管 2. 材质:SC20 3. 敷设方式:CC、WE	m	300			
12	030411001003	配管	1. 名称:配线配管 2. 材质:PC50 3. 敷设方式:WE	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030411001004	配管	1. 名称：配线配管 2. 材质：PC20 3. 敷设方式：WC、FC或CC	m	1120			
14	030412004001	A型安全出口标志灯	1. 名称：A型安全出口标志灯 2. 型号：LED 1X1W 24V 3. 安装形式：吊装	套	12			
15	030412004002	A型楼层显示标志灯	1. 名称：A型楼层显示标志灯 2. 型号：LED 1X1W 24V 3. 安装形式：吊装	套	6			
16	030412004003	A型疏散指示标志灯	1. 名称：A型疏散指示标志灯 2. 型号：LED 1X1W 24V 3. 安装形式：吊装	套	3			
17	030412004004	A型疏散指示标志灯	1. 名称：A型疏散指示标志灯 2. 型号：LED 1X1W 24V 3. 安装形式：壁装	套	14			
18	030412004005	A型应急照明	1. 名称：A型应急照明 2. 型号：LED 1X5W 24V 3. 安装形式：壁装	套	21			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称：防水防尘灯(LED灯) 2. 型号：E27 1X10W 3. 位置：其他	套	13			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称：防水防尘灯(LED灯) 2. 型号：E27 1X10W 3. 位置：过道	套	27			
21	030412001003	普通灯具	1. 名称：电井(LED灯) 2. 规格：E27 1X10W	套	2			
22	030412005001	荧光灯	1. 名称：三基色双管荧光灯 2. 型号：E27 2X30W 3. 安装形式：吸顶安装	套	79			
23	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇 2. 型号：1X36W	台	6			
24	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：220V 36W	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装方式：门框上0.2米					
25	030904003001	按钮	1. 名称：残卫开关 2. 安装方式：底边距地0.5米安装	个	1			
26	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	9			
27	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	23			
28	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	3			
29	030404034004	照明开关	1. 名称：四联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	1			
30	030404034005	照明开关	1. 名称：红外声光感应延迟自熄开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3m暗装	个	8			
31	030404035001	插座	1. 名称：二孔连三孔暗插座 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地0.3m暗装	个	24			
32	030404035002	插座	1. 名称：双五孔带开关地面插座 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：地面暗装	个	28			
33	030404035003	插座	1. 名称：带开关三孔空调暗插座(空调) 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地0.3m暗装或底距地2.3m暗装	个	21			
34	030411006001	接线盒（灯具）	1. 名称：接线盒（灯具）	个	184			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	118			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 调试	系统	1			
		弱电系统						
37	030502001001	机柜、机架	1. 名称:光纤配线架	台	2			
38	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:详细见设计图 3. 安装方式:底距地0.3m 暗装	个	31			
39	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:详细见设计图 3. 底盒材质、规格:底距地0.3m暗装	个	26			
40	030502007001	光缆	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	15			
41	030502006001	大对数电缆	1. 名称:网络线 2. 规格:Cat. 6e 4pair UTP 3. 敷设方式:穿管敷设	m	470			
42	030502005001	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HBVV-2X0.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	420			
43	030411001005	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PC40	m	15			
44	030411001006	配管	1. 名称:配线配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:WC、FC	m	800			
		防雷系统						
45	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:屋面明敷	m	260			
46	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑结构 钢筋引下	m	125			
47	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:接地端子测试箱 2. 规格:详细见设计图	台	1			
48	030409002001	基础接地	1. 名称:基础接地	m	210			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	光伏发电系统	光伏发电, 合计安装峰值功率22.2KWp	100000			
合 计			100000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
1.4	冷凝水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
		给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DN63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	24				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	18				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	4				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	19				
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R-DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗	m	6			
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：室外安装 2. 型号、规格：DN63 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN63 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：真空破空器 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
12	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：明装 2. 型号、规格：800 x 650 x 240 3. 附件材质、规格：卷盘 JPS1.0 0(1. 6)-19, 长度为30米	套	3			
14	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3-2A 3. 放置方式：灭火器放置在灭火器箱内	具	18			
		污水系统						
15	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内安装	m	48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 介质：污水 3. 材质、规格：实壁螺旋PVC-U-DN100 4. 连接形式：粘接					
16	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：污水 3. 材质、规格：实壁螺旋PVC-U-DN75 4. 连接形式：粘接	m	15			
17	031004006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 规格、类型：详见设计图 3. 冲洗方式：脚踏式冲洗阀	组	6			
18	031004006002	大便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：详见设计图 3. 冲洗方式：壁挂冲洗水箱	组	3			
19	031004003001	洗脸盆	1. 名称：无障碍卫生间洗脸盆 2. 规格、类型：详见设计图 3. 冲洗方式：采用感应式	组	3			
20	031004003002	洗脸盆	1. 名称：卫生间洗脸盆 2. 规格、类型：详见设计图 3. 冲洗方式：采用感应式	组	3			
21	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：成品拖布池	组	3			
22	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	3			
23	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75	个	3			
		雨水系统						
24	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内安装 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：实壁螺旋PVC-U-DN110 4. 连接形式：粘接	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:侧面雨水斗	个	4			
		冷凝水系统						
26	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:实壁螺旋PVC-U-DN40 4. 连接形式:粘接	m	3.75			
27	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:实壁螺旋PVC-U-DN32 4. 连接形式:粘接	m	28			
28	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:实壁螺旋PVC-U-DN25 4. 连接形式:粘接	m	16			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程      标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置于费率表中，但是安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建大门		
1.2	新建围墙		
1.3	升旗台		
1.4	篮球场、暗沟		
1.5	混凝土路面		
1.6	绿化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建大门						
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实 2. 密实度：详见图纸设计	m <sup>2</sup>	2.42			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计	m <sup>3</sup>	3.8			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：详见图纸设计 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：详见图纸设计	m <sup>3</sup>	2.44			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃运 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	1.36			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.36			
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	0.24			
7	010507005002	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.14			
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.76			
9	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 柱类型：砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	1.4			
10	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	11.6			
11	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：详见图纸设计 2. 涂料品种、喷刷遍数：喷淡黄色涂料（一底二面）	m <sup>2</sup>	11.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010804005001	铁艺大门	1. 门框、扇材质：成品铁艺大门 2. 具体详见图纸设计	樘	1			
		新建围墙						
13	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实 2. 密实度：详见图纸设计	m <sup>2</sup>	156.6			
14	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计	m <sup>3</sup>	226.8			
15	010103001004	回填方	1. 密实度要求：详见图纸设计 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：详见图纸设计	m <sup>3</sup>	170.93			
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土弃运 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	55.87			
17	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	16.93			
18	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	12.7			
19	010507005003	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	3.94			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	1.412			
21	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	21.16			
22	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：围墙墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m <sup>3</sup>	46.55			
23	010401009002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 柱类型：砖柱	m <sup>3</sup>	27.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5					
24	011201001004	墙面一般抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	387.23			
25	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	171.55			
26	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:详见图纸设计 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷淡黄色涂料(一底二面)	m <sup>2</sup>	558.78			
27	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆材料种类:铁艺栏杆 2. 刷漆材料种类:黑色氟碳漆 3. 具体详见图纸设计	m	211.6			
		升旗台						
28	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实 2. 密实度:详见图纸设计	m <sup>2</sup>	9.92			
29	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计	m <sup>3</sup>	7.49			
30	010103001005	回填方	1. 密实度要求:详见图纸设计 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:详见图纸设计	m <sup>3</sup>	5.48			
31	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土弃运 2. 运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2.01			
32	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.12			
33	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.45			
34	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.2			
35	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋	t	0.006			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢筋HRB400以内 直径≤ Φ10mm					
36	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.016			
37	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 筋HPB300 箍筋直径≤Φ 10mm	t	0.006			
38	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比：30厚1:3干硬性水 泥砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色：20厚红色大理石	m <sup>2</sup>	4.41			
39	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规 格：详见图纸设计 2. 旗杆高度：详见图纸设 计	根	1			
		篮球场、暗沟						
40	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实 2. 密实度：详见图纸设计	m <sup>2</sup>	536.64			
41	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm厚	m <sup>2</sup>	475.26			
42	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：8% 2. 材料品种、厚度：150 厚水泥石粉层	m <sup>2</sup>	475.26			
43	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：粗粒式沥青 混凝土 2. 厚度：40厚	m <sup>2</sup>	475.26			
44	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：细粒式沥青 混凝土 2. 厚度：30厚	m <sup>2</sup>	475.26			
45	琼01110400600 1	球场面层	1. 面层材料种类、厚度： 13厚丙烯酸面层	m <sup>2</sup>	475.26			
46	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度：50厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.19			
47	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝 土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	5.08			
48	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度 等级：MU10非黏土烧结砖	m	93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 抹灰厚度、配比:20厚 1:2.5水泥砂浆 3. 砂浆强度等级:M5水泥 砂浆					
49	010512008001	预制混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:详见 图纸设计	m3	1.67			
50	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 筋HPB300 直径 $\leq\Phi 10$ mm	t	0.106			
51	05B001	篮球架	1. 详见图纸设计	套	2			
		混凝土路面						
52	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:1. 路床整形碾压	m2	904.15			
53	040202009001	天然级配砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂 石垫层 2. 厚度:300厚	m2	904.15			
54	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:25厚粗砂垫层	m3	22.6			
55	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:220 厚混凝土面层, 碾压平 整 2. 水泥混凝土拉防滑条 3. 养护做法:水养护	m2	904.15			
56	040205006001	标线	1. 材料品种:纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	23.4			
		绿化						
		乔木						
57	050102001001	栽植白玉兰	1. 种类:白玉兰 2. 胸径或干径: $\Phi 5-7$ 3. 株高、冠径:2.5m以上 4. 按设计要求人工换填 种植土 5. 养护期:6个月	株	26			
58	050102001002	栽植小叶榄仁	1. 种类:小叶榄仁 2. 胸径或干径: $\Phi 8-10$ 3. 株高、冠径:2.5m以上 4. 按设计要求人工换填 种植土 5. 养护期:6个月	株	16			
59	050102004001	栽植椰子树	1. 种类:椰子树	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 胸径或干径: $\Phi 35-40$ 3. 株高、冠径: 3.5-4m 4. 按设计要求人工换填种植土 5. 养护期: 6个月					
60	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质: 树木支撑 树棍桩 四脚桩	株	48			
		小乔木、灌木						
61	050102002001	栽植旅人蕉	1. 种类: 旅人蕉 2. 冠丛高: 1.6-1.8m 3. 蓬径: 1.6-1.8m 4. 按设计要求换填种植土 5. 养护期: 6个月	株	28			
62	050102002002	栽植垂榕柱	1. 种类: 垂榕柱 2. 冠丛高: 1.6-1.8m 3. 蓬径: 0.8-0.9m 4. 按设计要求换填种植土 5. 养护期: 6个月	株	28			
		地被						
63	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m <sup>2</sup>	1517.34			
64	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求: 按设计要求 2. 回填厚度: 300mm	m <sup>3</sup>	455.2			
65	050102008001	栽植满天星	1. 花卉种类: 满天星 2. 株高: 18cm-20cm 3. 冠幅: 18cm-20cm 4. 单位面积株数: 25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期: 6个月	m <sup>2</sup>	533.98			
66	050102012001	铺种马尼拉草	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m <sup>2</sup>	983.36			
		措施项目						
67	011702001004	基础垫层	1. 基础类型: 垫层模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m <sup>2</sup>	61.37			
68	011702001005	独立基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m <sup>2</sup>	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外园建工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输						
69	011702002003	矩形柱	1. 类型：矩形柱模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	1.6				
70	011702025002	压顶	1. 类型：压顶模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	27.05				
71	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：场外运输 压路机	台.次	1				
72	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：场外运输 沥青混凝土摊铺机	台.次	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程      标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出  
 处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	庭院灯		
1.2	充电桩		
1.3	球场灯		
1.4	弱电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		庭院灯						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院型路灯（含基础） 2. 规格:详细见设计图	套	4			
2	030411004006	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV-4	m	211.5			
3	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:埋地敷设	m	66.5			
4	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40*4	m	20			
5	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	4			
6	010101003002	沟槽挖填土方	1. 土壤类别:一般土	m <sup>3</sup>	29.93			
		充电桩						
7	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱APCD 2. 型号:详细见设计图	台	1			
8	030402017001	充电桩	1. 名称:交流充电桩 2. 规格:7KW	台	2			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X35 3. 敷设方式、部位:室外，穿管敷设	m	75			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5X16 3. 敷设方式、部位:室外，穿管敷设	m	62.5			
11	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-10	m	50			
12	030411001008	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	70			
13	030411001009	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:刚性阻燃管PC50 3. 敷设方式:埋地敷设	m	57.6			
14	030411001010	配管	1. 名称:配线配管	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:PC32 3. 敷设方式:埋地敷设					
15	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB	台	1			
16	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40*4	m	10			
17	030409001002	接地极	1. 名称:接地极	根	2			
18	040504001001	电缆井	1. 名称:电缆井	座	3			
19	010101003003	沟槽挖填土方	1. 土壤类别:一般土	m3	64.8			
		球场灯						
20	030412009001	高杆灯	1. 名称:球场灯（含基础） 2. 规格:详细见设计图	套	4			
21	030411004008	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV-4	m	265.5			
22	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 敷设方式:埋地敷设	m	75			
23	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40*4	m	20			
24	030409001003	接地极	1. 名称:接地极	根	4			
25	010101003004	沟槽挖填土方	1. 土壤类别:一般土	m3	33.75			
		弱电系统						
26	030502007002	光缆	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	51.6			
27	030411001012	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PC40	m	51.6			
28	040504001002	电缆井	1. 名称:电缆井	座	2			
29	010101003005	沟槽挖填土方	1. 土壤类别:一般土	m3	10.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置于费率表中，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以根据具体条件不同，费率不同，所以参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸  
村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位：室外安装 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗	m	20			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位：室外安装 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN63 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、消毒、冲洗	m	38			
3	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室外安装 2. 型号、规格：DN100 3. 附件配置：含水表、闸阀、止回阀	组	1			
4	030901011001	室外消防栓	1. 安装方式：室外地上 2. 型号、规格：DN100	套	1			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土	m <sup>3</sup>	9.24			
6	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	9.24			
		污水系统						
7	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：双壁波纹管排水管DE160 4. 连接形式：粘接	m	36.8			
8	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：双壁波纹管排水管DE110 4. 连接形式：粘接	m	4.4			
9	040504002001	混凝土井	1. 名称：钢筋混凝土污水检查井 2. 混凝土强度等级：详细	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

工程名称：室外给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			见设计图					
10	040504008001	整体化粪池	1. 名称：钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格：有效容积4m <sup>3</sup>	座	1			
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土	m <sup>3</sup>	33.44			
12	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	33.44			
		雨水系统						
13	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：双壁波纹管DE200 4. 连接形式：粘接	m	59			
14	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：双壁波纹管DE300 4. 连接形式：粘接	m	33			
15	040504002002	混凝土井	1. 名称：钢筋混凝土雨水检查井 2. 混凝土强度等级：详细见设计图	座	2			
16	040504009001	雨水口	1. 名称：雨水口铸铁平算	座	4			
17	03B001	渗透池	1. 名称：渗透池 2. 尺寸：5*4*2.5m	m <sup>3</sup>	10			
18	040101002003	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：深≤2.8m	m <sup>3</sup>	7.03			
19	040101002004	机械挖沟槽土方 不装车	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度：深≤2.8m	m <sup>3</sup>	83.85			
20	040101002005	机械挖沟槽土方 装车	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度：深≤2.8m	m <sup>3</sup>	49.71			
21	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土 2. 运距：投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	52.33			
22	040103001003	回填方	1. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	88.26			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英  
州镇母爸村党群服务中心  
项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以根据具体条件不同，所以参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母爸村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇母  
爸村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。