

(清-签署页)

和舍中学体育场地及附属设施 招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2022 年 11 月 20 日

复 核 时 间：

2022 年 11 月 20 日

和舍中学体育场地及附属设施

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为和舍中学体育场地及附属设施，位于海南省临高县。本项目主要建设内容包括园建工程、绿化工程。

二、工程招标范围：

和舍中学体育场地及附属设施施工总承包单位的招标采购工作，施工总承包单位完成本项目的全部施工内容，竣工验收合格且达到合同约定的质量标准，并完成移交、备案、保修等工作，包括：园建工程、绿化工程等施工总承包，最终以最终的施工图为准。

三、工程量清单编制依据：

- 1.《和舍中学体育场地及附属设施施工图》；
- 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；
- 4.《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；
- 5.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）；
- 6.国家及海南省临高县有关部门文件规定；
- 7.与本工程有关的施工规范等相关资料。

四、其他需要说明的问题：

1. 具体施工要求详见相关图纸施工说明。
2. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的规定及要求。
3. 工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于

没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的清单综合单价应统一，如有差异，按最低清单综合单价进行结算。

4. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是依据相关图纸，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准。

5. 总价措施项目清单与计价表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费、建施安责险不得作为竞争性费，应按建设行政主管部门发布的有关规定计入。安全文明施工费构成按建设行政主管部门发布的计价规定及计费费率计算，其中安全文明施工与环境保护费（浮动部分）暂按安全文明施工与环境保护基本费的30%（合格）计算。实际结算时应执行海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）的规定。

6. 建施安责险保费构成按海南省住房和城乡建设厅发布的（琼建质[2019]38号）文件执行。建施安责险结算凭实际缴纳保费发票办理。

7. 规费和税金不得作为竞争性费用。社保费费率执行《海南省住

房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号），暂按23.5%计算。实际结算时凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，按有关规定计算。

8. 工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

9. 本清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取。

10. 本工程所用混凝土采用的商品混凝土及泵送费、运输费，投标人在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整。

11. 工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时，以设计图为准。

12. 清单中项目特征未描述详尽的，投标人应结合图纸、设计规范和政府相关部门的要求进行报价。

13. 本说明未尽事项，以“计价规范”“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：和舍中学体育场地及附属设施

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建4m宽道路（55m）		
1.2	铺设成品路缘石（33m）		
1.3	新建4m高挡土墙（85m）		
1.4	铺设塑料跑道（2008m ² ）		
1.5	地坪硬化（4046m ² ）		
1.6	地坪硬装（230m ² ）		
1.7	铺设彩砖（912m ² ）		
1.8	排水沟		
1.9	新建1.0m圆形树池（3个）		
1.10	铺贴青石板地砖（350m ² ）		
1.11	新建升旗台		
1.12	新建花池		
1.13	新建1m高砖砌挡土墙（9m）		
1.14	孔子全身石雕像（含底座）		
1.15	不锈钢防盗网(主楼)		
1.16	教学楼装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：和舍中学体育场及
附属设施

工程名称：园建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建4m宽道路 (55m)						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:30cm	m2	3.3			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土路面 2. 掺和料:12cm 级配碎石基层 3. 厚度:18cm水泥砼面板 (Rb≥4.0MPa)	m2	220			
		铺设成品路缘石 (33m)						
3	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:预拌细石混凝土 2. 路牙材料种类、规格:1000X300X150mm花岗岩路缘石	m	33			
		新建4m高挡土墙 (85m)						
4	010101002001	挖基础土(石)方(转运)	1. 挖沟槽基坑(不分土(石)质、挖土(石)方式、挖土(石)深度) 2. 土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m3	280.5			
5	010103001001	土(石)方回填(基础回填)	1. 回填土(石)夯实,不分土(石)质、回填方式、土(石)方来源(含旧土(石)的利用和外运土(石)料开采) 2. 密实度要求:符合设计要求且大于95% 3. 土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m3	461.55			
6	010103001002	外购土回填	1. 外购土回填	m3	205.28			
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石挡土墙	m3	614.3			
8	011201003001	浆砌块石面	1. 浆砌块石面 勾凸缝 换为【砌筑水泥砂浆M10】	m2	422.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：和舍中学体育场及
附属设施

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011201003002	水泥砂浆抹面	1. 水泥砂浆抹面	m ²	42.5			
10	031001006001	泄水孔 塑料管	1. 泄水孔 塑料管 2. \varnothing 100PVC塑料管	m	127.5			
11	080106004001	滤沟、滤层	1. 碎石滤层	m ³	10.63			
12	060105006001	土工布铺设	1. 防水土工布	m ²	106.25			
13	040402017001	变形缝	1. 材料品种、规格：油浸麻丝 立面	m	92.23			
14	080106004002	隔水层	1. 黏土隔水层	m ³	13.6			
15	琼011701010001	单排脚手架	1. 搭设高度：5m	m ²	425			
		铺设塑料跑道 (2008m ²)						
16	041001001002	凿除原有塑胶面层	1. 材质：塑胶面层	m ²	2008			
17	011103003001	聚氨酯跑道面层	1. 清理、用水清洗原有混凝土表层 2. 渗透性防水底漆 3. 3mm橡胶弹性颗粒底层 4. 13厚聚氨酯面层；	m ²	2008			
		地坪硬化 (4046m ²)						
18	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类：杂草	m ²	4046			
19	050101010001	人造草坪	1. 人造草坪（填充层表面留草高度10mm）草苗高度50mm（填充25kg/m ² 石英砂，4kg/m ² 环保 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平（喷结合油）； 3. 120厚C20混凝土分仓跳格浇筑，表面拍浆抹平（分格缝宽20，中距4m-6m，内填沥青胶泥）； 4. 200厚3:7灰土分层夯实； 5. 素土夯实。	m ²	4046			
		地坪硬装 (230m ²)						
20	050201001001	地坪硬装	1. 100mm厚C30混凝土层； 2. 80mm厚级配碎石基	m ²	230			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：和舍中学体育场及
附属设施

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层； 3.素土夯实（夯实度≥93%）。					
		铺设彩砖 (912m ²)						
21	081201003001	拆除人行道	1. 材质：普通黏土砖 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	129			
22	050201001002	铺设彩砖	1. 200X100X60mm彩砖 2. 20mm厚1：3水泥砂浆； 3. 100mm厚C25混凝土层； 4. 150mm厚级配碎石； 5. 素土夯实	m ²	912			
		排水沟						
23	010507003001	排水沟	1. 20厚水泥砂浆找平 2. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 3. 150厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 预制810x600x100钢筋混凝土盖板	m	57			
		新建1.0m圆形树池 (3个)						
24	040204007001	树池砌筑	1. 20mm厚灰白色花岗岩压顶； 2. 20mm厚1：3水泥砂浆； 3. M7.5水泥砂浆砌灰砂砖； 4. 100mm厚C15混凝土垫层； 5. 素土夯实。	个	3			
		铺贴青石板地砖 (350m ²)						
25	081201003002	拆除人行道	1. 材质：普通黏土砖 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	350			
26	050201001003	铺贴青石板地砖	1. 200X100X60mm彩砖 2. 20mm厚1：3水泥砂浆； 3. 100mm厚C25混凝土层； 4. 150mm厚级配碎石；	m ²	350			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：和舍中学体育场及
附属设施

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.素土夯实					
		新建升旗台						
27	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土升旗台 2.运距:投标人自行考虑 3.小型机械拆除	m3	0.78			
28	031301002001	金属杆拆除	1.旗杆拆除 2.其他详见设计图纸	只	1			
29	041001002001	拆除人行道	1.结构:详见设计图纸 2.运距:投标人自行考虑	m2	13.9			
30	040309002001	石质栏杆	1.材料品种、规格:白色大理石栏杆300*300*20 2.其他详见设计图纸	m	13.2			
31	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:直径 $\leq \Phi 10\text{mm}$	t	0.08			
32	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径 $\leq \Phi 18\text{mm}$	t	0.15			
33	011506002001	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 厚度2.5mm 2.其他详见设计图纸	根	1			
		新建花池						
34	010101002004	挖基础土(石)方(转运)	1.挖沟槽基坑(不分土(石)质、挖土(石)方式、挖土(石)深度) 2.土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m3	10			
35	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:双轮斗车运土方运距 100m内	m3	10			
36	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	1			
37	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土	m3	0.74			
38	041102001002	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	m2	2.08			
39	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:详见设计图纸	m3	4.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：和舍中学体育场及附属设施
第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆					
40	琼050201004001	树池围牙、盖板	1. 围牙材料种类、规格:花岗岩树池 2. 其他详见设计图	m	42			
41	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:压顶 2. 贴结合层厚度、材料种类:20cm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20cm厚灰白色花岗岩压顶	m ²	4.2			
		新建1m高砖砌挡土墙(9m)						
42	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体墙 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	2.16			
43	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土垫层 2. 运距:投标人自行考虑 3. 小型机械拆除	m ³	0.76			
44	010101002005	挖基础土(石)方(转运)	1. 挖沟槽基坑(不分土(石)质、挖土(石)方式、挖土(石)深度) 2. 土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m ³	4.1			
45	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:双轮斗车运土方运距 100m内	m ³	2.21			
46	010103001004	土(石)方回填(基础回填)	1. 回填土(石)夯实,不分土(石)质、回填方式、土(石)方来源(含旧土(石)的利用和外运土(石)料开采) 2. 密实度要求:符合设计要求且大于95% 3. 土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m ³	1.89			
47	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土	m ³	0.76			
48	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：和舍中学体育场及
附属设施

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	3.62			
50	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:砂纸打磨墙面平整、清除墙面干净 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷抗碱层漆一遍(外墙抗碱层漆)+双组份腻子批刮一遍(防水抗裂)+批刮弹性抗裂腻子一遍	m2	20.16			
		孔子全身石雕像(含底座)						
51	05B001	拆除孔子雕塑	1. 具体设计图纸及现场为准	座	1			
52	010101002006	挖基础土(石)方(转运)	1. 挖沟槽基坑(不分土(石)质、挖土(石)方式、挖土(石)深度) 2. 土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m3	6.66			
53	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:双轮斗车运土方运距 100m内	m3	6.34			
54	010103001005	土(石)方回填(基础回填)	1. 回填土(石)夯实,不分土(石)质、回填方式、土(石)方来源(含旧土(石)的利用和外运土(石)料开采) 2. 密实度要求:符合设计要求且大于95% 3. 土(石)方场内外运输(运距综合考虑)	m3	0.32			
55	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	1.54			
56	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	7.86			
57	041102002002	基础模板	1. 构件类型:雕塑独立基础模板	m2	11.78			
58	011108001002	石材零星项目	1. 面层材料品种、规	m2	10.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：和舍中学体育场及
附属设施

工程名称：园建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：芝麻白花岗岩地砖 2.其他详见设计图纸					
		不锈钢防盗网(主楼)						
59	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗格栅窗 2. 其他详见设计图纸	m2	309.05			
60	011701002001	外脚手架	1. 详见设计图纸及现场	m2	1361.28			
		教学楼装饰工程						
		拆除工程						
		拆除内墙工程						
61	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面抹灰面 油漆铲除	m2	1			
62	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：陶瓷块料 2. 详见设计图纸及现场	m2	304			
		拆除天棚工程						
63	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚顶面 2. 详见设计图纸及现场	m2	387			
		拆除地面工程						
64	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：陶瓷块料 2. 详见设计图纸及现场	m2	204.6			
		装饰工程						
		内墙						
65	011204003001	块料墙面	内墙砖：面砖内墙面内贴 瓷砖(墙角、窗台、窗口竖 边等棱角部位贴圆角瓷砖) 1. 8~10厚400X250mm陶瓷 面砖, 1:1水泥浆擦缝(缝宽 3mm) 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重 20%白乳胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 墙体, 表面清扫干净 5. 拆除原墙面	m2	304			
66	011406001002	抹灰面油漆	内墙涂料：涂料内墙面 1. 喷或滚刷无机涂料两	m2	813.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：和舍中学体育场及附属设施

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			遍 2. 喷或滚刷底漆一遍 3. 满刮腻子两遍 4. 墙体, 表面清扫干净 5. 拆除原墙面						
		天棚							
67	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料: 涂料 1. 喷或滚刷无机涂料两遍 2. 喷或滚刷底漆一遍 3. 满刮腻子两遍 4. 墙体, 表面清扫干净 5. 拆除原墙面	m2	387				
		地面							
68	011102003001	块料楼地面	地面 3: 防滑地砖地面(用于室内卫生间、阳台等有水地面) 1. 300X300mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25mm厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层兼找平层 3. 1.5厚JS水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻1800 4. 15mm厚1:2水泥砂浆找平层 5. C20细石混凝土找1%坡, 最薄处20mm 6. 钢筋混凝土地板(拆除至此层)	m2	204.6				
		脚手架工程							
69	琼011701011001	活动脚手架	1. 搭设高度: 详见设计图纸 2. 活动脚手架	m2	1504.5				
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：和舍中学体育场地及附属设施

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：和舍中学体育场地及附属设施

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：和舍中学体育场地及附属设施

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：和舍中学体育场地及附属设施

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

