

(清-签署页)

美山等9所幼儿园基础设施改造

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2022 年 11 月 20 日

复 核 时 间：

2022 年 11 月 20 日

美山等9所幼儿园基础设施改造

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为美山等9所幼儿园基础设施改造，位于海南省临高县。本项目主要建设内容包括土建改造工程、新增保安室、园建工程及电气改造等。

二、工程招标范围：

美山等9所幼儿园基础设施改造施工总承包单位的招标采购工作，施工总承包单位完成本项目的全部施工内容，竣工验收合格且达到合同约定的质量标准，并完成移交、备案、保修等工作，包括：土建改造工程、新增保安室、园建工程及电气改造等施工总承包，最终以最终的施工图为准。

三、工程量清单编制依据：

- 1.《美山等9所幼儿园基础设施改造施工图》；
- 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；
- 4.《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；
- 5.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）；
- 6.国家及海南省临高县有关部门文件规定；
- 7.与本工程有关的施工规范等相关资料。

四、其他需要说明的问题：

1. 具体施工要求详见相关图纸施工说明。
2. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB

50500-2013)的规定及要求。

3. 工程量清单中每一个项目,都需要填入综合单价及合价,对于没有填入综合单价及合价的项目,不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同)的清单综合单价应统一,如有差异,按最低清单综合单价进行结算。

4. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是依据相关图纸,按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)进行计算的,仅作为施工企业投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付价款的依据,工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准。

5. 总价措施项目清单与计价表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费、建施安责险不得作为竞争性费,应按建设行政主管部门发布的有关规定计入。安全文明施工费构成按建设行政主管部门发布的计价规定及计费费率计算,其中安全文明施工与环境保护费(浮动部分)暂按安全文明施工与环境保护基本费的30%(合格)计算。实际结算时应执行海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48号)的规定。

6. 建施安责险保费构成按海南省住房和城乡建设厅发布的(琼建

质 [2019] 38 号) 文件执行。建施安责险结算凭实际缴纳保费发票办理。

7. 规费和税金不得作为竞争性费用。社保费费率执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定[2019]128 号), 暂按 23.5% 计算。实际结算时凭工程实际作业工人实际缴纳的费用, 按有关规定计算。

8. 工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改, 若有错误, 在招标答疑时及时提出, 以“补遗”资料为准。

9. 本清单中工程量为招标时预计量, 工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准, 单价按中标的工程量清单中单价计取。

10. 本工程所用混凝土采用的商品混凝土及泵送费、运输费, 投标人在投标报价中综合考虑, 结算时运距的变化不作单价调整。

11. 工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时, 以设计图为准。

12. 清单中项目特征未描述详尽的, 投标人应结合图纸、设计规范和政府相关部门的要求进行报价。

13. 本说明未尽事项, 以“计价规范”“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：滨江中心幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1二层		
1.2	2三层		
1.3	3屋面		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	二层						
	1.1	拆除工程						
1	011604002001	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	292.43			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m2	117.98			
3	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	12.31			
	1.2	地面工程						
4	011102003001	块料楼地面	1、最薄处15 厚1:3 水泥砂浆或30厚C20 细石混凝土找坡层抹平 刷基层处理剂一遍3 (防水层四周沿墙上翻高度:卫生间≥1500) 2、1.0厚聚合物水泥基防水涂料膜 3、20厚1:4 干硬性水泥砂浆 4、8 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	117.98			
	1.3	墙面工程						
5	011204003001	面砖墙面	1、8厚1:3 水泥砂浆木抹搓平 2、刷聚合物乳液防水素浆一遍 3、4-5厚面砖,白水泥浆擦缝	m2	292.43			
	1.4	屋面工程						
6	011607001001	变形缝拆除	1、屋面拆除 原变形缝处防水拆除	m2	4			
7	010902008001	屋面变形缝	1、防水卷材 2、保温板材建筑胶粘贴 3、密封膏密封 4、聚乙烯泡沫塑料棒	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、不锈钢盖缝板 6、详11ZJ111-A-12-16					
	2	三层						
	2.1	拆除工程						
8	011604002002	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	192.24			
9	011605001002	楼地面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m2	77.52			
10	010103002002	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	8.09			
	2.2	地面工程						
11	011102003002	块料楼地面	1、最薄处15 厚1:3 水泥砂浆或30厚C20 细石混凝土找坡层抹平 刷基层处理剂一遍3 (防水层四周沿墙上翻高度:卫生间≥1500) 2、1.0厚聚合物水泥基防水涂料膜 3、20厚1:4 干硬性水泥砂浆 4、8 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	77.52			
	2.3	墙面工程						
12	011204003002	面砖墙面	1、8厚1:3 水泥砂浆木抹搓平 2、刷聚合物乳液防水素浆一3、4-5厚面砖,白水泥浆擦缝	m2	192.24			
	3	屋面						
13	011607001002	变形缝拆除	1、屋面拆除 原变形缝处防水拆除	m2	2.88			
14	010902008002	屋面变形缝	1、防水卷材 2、保温板材建筑胶粘贴 3、密封膏密封 4、聚乙烯泡沫塑料棒	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			5、不锈钢盖缝板 6、详11ZJ111-A-12-16						
15	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材防水 2、位置：屋顶变形缝处 3、详设计要求	m2	8				
		措施项目							
16	011703001001	垂直运输	1.垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:20m以内	工日	503				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江中心幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 滨江中心幼儿园

标段: 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			术措施项目合计-人 材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术 措施项目合计-人材 机价差	0.3				
合 计								

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：滨江中心幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨江中心幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础设施
改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 滨江中心幼儿园

标段: 美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	面砖 200*300	m ²	504.0568		60			
2	JS防水涂料(II型)	kg	1581.59466		9.5			
3	防滑地砖 300*300	m ²	200.3875		65			
4	聚合物乳胶	kg	391.61336		19.66			
5	32.5(R)水泥	t	9.24432		535.4			
6	C20混凝土 10石	m ³	5.92365		525.24			
7	中砂	m ³	10.14476		266.99			
8	不锈钢板 δ 1	m ²	11.151		238.5			
9	中砂	m ³	4.02808		266.99			
10	水泥膏	m ³	1.57964		584.12			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：美山等9所幼儿园基础设施
改造

工程名称：滨江中心幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：博厚幼儿园

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	博厚幼儿园				
合计					

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：博厚幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1釉面砖墙裙		
1.2	2围墙		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：博厚幼儿园

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	釉面砖墙裙						
	1.1	一层						
1	011604002003	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	143.48			
2	010103002003	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	4.3			
3	011204003003	墙裙	1、8厚釉面砖,白水泥浆擦缝(高度1200mm) 7、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、15厚1:3水泥砂浆	m2	143.48			
	1.2	二层						
4	011604002004	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	155.71			
5	010103002004	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	4.67			
6	011204003004	墙裙	1、8厚釉面砖,白水泥浆擦缝(高度1200mm) 7、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、15厚1:3水泥砂浆	m2	155.71			
	1.3	三层						
7	011604002005	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	155.71			
8	010103002005	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	4.67			
9	011204003005	墙裙	1、8厚釉面砖,白水泥浆擦缝(高度1200mm) 7、3~4厚1:1水泥砂浆加	m2	155.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：博厚幼儿园

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			水重20 %建筑胶镶贴 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、15厚1:3水泥砂浆					
	1.4	屋面						
10	011604002006	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	29.34			
11	010103002006	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.88			
12	011204003006	墙裙	1、8厚釉面砖,白水泥浆擦缝(高度1200mm) 7、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20 %建筑胶镶贴 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、15厚1:3水泥砂浆	m2	29.34			
	2	围墙						
	2.1	新建围墙						
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙拆除	m3	19			
14	010103002007	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	19			
15	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	50.9			
16	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	9.99			
17	010103001001	回填方	1. 原土回填 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	40.91			
18	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 垫层	m3	3.39			
19	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	5.9			
20	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：博厚幼儿园

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
21	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板	m2	8			
22	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础梁	m3	1.78			
23	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	14.81			
24	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预算混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.95			
25	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	49.46			
26	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 压顶	m3	2.06			
27	011702028001	压顶	1. 压顶模板	m2	18.1			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.462			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.156			
30	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 基础类型:砖基础	m3	4.62			
31	010401003001	实心砖墙	1. 厚度:240mm 2. 墙体类型:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:不低于M5砂浆	m3	14.96			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋	t	0.05			
33	011407001001	涂料外墙面	1、高弹拉毛外墙防水涂料一底二面(颜色见立面图); 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、5厚干粉类聚合物水泥砂浆、中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4、15厚1:3水泥砂浆; 5、砖砌墙体(围墙柱)	m2	152.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：博厚幼儿园

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.2	加高围墙						
34	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙拆除	m3	21.43			
35	010103002009	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	21.43			
36	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预算混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.72			
37	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	67.2			
38	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 压顶	m3	10.94			
39	011702028002	压顶	1. 压顶模板	m2	98.58			
40	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \phi$ 18mm	t	1.025			
41	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.357			
42	010401003002	实心砖墙	1. 厚度:240mm 2. 墙体类型:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:不低于M5砂浆	m3	39.4			
43	010515001006	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋	t	0.264			
44	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	833.28			
45	011407001002	涂料外墙面	1、高弹拉毛外墙防水涂料一底二面(颜色见立面图); 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、5厚干粉类聚合物水泥砂浆、中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 4、15厚1:3水泥砂浆; 5、砖砌墙体(围墙柱)	m2	1416.58			
		措施项目						
46	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	565.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：博厚幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：**博厚幼儿园** 标段：**美山等9所幼儿园基础设施改造** 单位：**元** 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			术措施项目合计-人 材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术 措施项目合计-人材 机价差	0.3				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：美山等9所幼儿园基础设施
改造

工程名称：博厚幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：博厚幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：博厚幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：博厚幼儿园

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：博厚幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.0 3	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1改造广场		
1.2	2改造幼儿园		
1.3	3屋面改造		
1.4	4其他		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
	1	改造广场							
1	011103001001	橡胶板楼地面	1、铺贴悬浮地板； 2、高压水枪冲洗干净原硬化地板。	m2	1250				
2	011103001002	人造草坪	1、人造草坪铺贴	m2	520				
	2	改造幼儿园							
3	011609001001	变形缝不锈钢板拆除	1、变形缝不锈钢板拆除	m	8.28				
4	010903004001	墙面变形缝	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、不锈钢盖缝板 4、详11ZJ111-16/A-1	m	10				
5	010902008003	屋面变形缝	1、防水卷材 2、保温板材建筑胶粘贴 3、密封膏密封 4、聚乙烯泡沫塑料棒 5、不锈钢盖缝板 6、详11ZJ111-3/A-11	m	13				
6	011604002007	涂料拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：拆除原有面层涂料	m2	4				
7	011608002002	铲除涂料面	1、拆除原有面层涂料。	m2	38.61				
8	011407001003	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子二遍。 2、白色无机涂料二遍。(除做墙裙外)	m2	38.61				
9	010103002010	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.12				
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1、天棚 2、1：1：6水泥石灰砂浆 3、满刮腻子二遍。 4、白色无机涂料二遍。	m2	4				
	3	屋面改造							
11	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：楼地面 2. 饰面材料种类：陶瓷地砖	m2	0.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010103002011	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.09			
13	011102003003	块料楼地面	1、4-5厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥秘浆 3、1.2厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一遍 4、1.2厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍 5、0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 6、最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 7、60厚C15混凝土	m2	0.09			
	4	其他						
14	010607003001	电动伸缩雨棚	1、电动伸缩雨棚	m2	520			
15	010805004001	电动伸缩门	1、电动门安装	樘	1			
16	011610002001	金属门窗拆除	1. 原金属门拆除	m2	21			
		措施项目						
17	011703001003	垂直运输	1. 垂直运输 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内	工日	274			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.0 3	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱2-AL (东江) 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:穿套管/桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	5			
3	琼030404037001	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:6mm2以下	个	2			
4	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/线槽敷设 3. 规格:BV-2.5	m	1687.56			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板式三联开关,紫外线灯开关,带锁 2. 规格:NEW7-005 10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m	个	10			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 安装方式:利旧-安装	套	80			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 安装方式:利旧-拆除	套	80			
8	琼030404037002	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:2.5mm2以下	个	36			
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1一层改造		
1.2	2二层改造		
1.3	3屋面立管处改造		
1.4	4外立面改造		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	一层改造						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	24.15			
2	011407001004	墙面喷刷涂料	1、墙面 2、满刮腻子二遍。 3、自色无机涂料二遍。(除做墙裙外)	m2	24.15			
	2	二层改造						
	2.1	走道改造及楼梯间改造						
3	011608002004	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	138.14			
4	011407001005	墙面喷刷涂料	1、墙面 2、满刮腻子二遍。 3、自色无机涂料二遍。(除做墙裙外)	m2	138.14			
	2.2	卫生间改造						
	2.2.1	地面						
5	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m2	60.22			
6	010103002012	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	4.82			
7	011102003004	块料楼地面	1. 4-5厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.2厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一遍 4. 1.2厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍 5. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 6. 最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土	m2	60.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			找坡层抹平					
	2.2.2	立管处改造						
8	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m ²	0.72			
9	010103002013	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m ³	0.06			
10	011102003005	块料楼地面	1、4-5厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥秘浆 3、1.2厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一遍 4、1.2厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍 5、0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 6、最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 7、60厚C15混凝土	m ²	0.72			
	2.2.3	墙面						
11	011604002008	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m ²	278.22			
12	010103002014	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m ³	8.79			
13	011204003007	面砖墙面	1、8厚1:2.5 水泥砂浆 2、4-5厚面砖,白水泥浆擦缝	m ²	102.33			
14	011407001006	墙面喷刷涂料	1、墙面 2、满刮腻子二遍 3、自色无机涂料二遍。(墙裙上)	m ²	163.92			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆1: 2.5	m ²	278.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 防水:20厚聚合物水泥防水砂浆					
	2.2.4	天棚						
16	011604002009	涂料拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	60.22			
17	010103002015	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	1.2			
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1、钢筋混凝土板底面清理干净。 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4、表面喷刷涂料另选 5、详11zj-65-顶103-涂103	m2	60.22			
	2.3	变形缝工程						
19	011609001002	变形缝不锈钢板拆除	1、变形缝不锈钢板拆除	m	3.9			
20	011614005001	不锈钢盖板	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、不锈钢盖缝板 4、详11ZJ111-16/A-1	m	3.9			
	3	屋面立管处改造						
21	011605001006	楼地面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m2	0.18			
22	010103002016	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.01			
23	011102003006	块料楼地面	1、4-5厚陶瓷锦砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、1.2厚合成高分子防水涂料刷基层处理剂一遍 4、1.2厚聚合物水泥防	m2	0.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			水涂料刷基层处理剂一遍 5、0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 6、最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 7、60厚C15混凝土					
	4	外立面改造						
24	011604002010	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	1658.07			
25	010103002017	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	49.74			
26	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷素水泥浆一遍 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10厚面砖,1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝	m2	1658.07			
		措施项目						
27	011703001004	垂直运输	1. 垂直运输 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内	工日	1048			
28	011701002001	活动脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架	m2	65.68			
29	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 2. 搭设高度:15m以内	m2	2394.21			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			术措施项目合计-人 材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术 措施项目合计-人材 机价差	0.3				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.0 3	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施
改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
1	031004014001	地漏 DN150	1.名称:地漏 DN150 2.安装方式:拆除	个	11				
2	031004014002	地漏 DN150	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他说明:新建-安装	个	11				
3	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.安装方式:拆除	套	6				
4	031004010002	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.附件名称、数量:淋浴器 喷头、塑料球阀 3.其他说明:新建-安装	套	6				
5	031004006001	大便器拆除 坐式	1.名称:大便器拆除 坐式 2.安装方式:拆除	组	2				
6	031004006002	连体坐式大便器	1.名称:坐便器 2.材质:详见图纸及相关说明 3.规格、类型:角型阀(带软接管) 4.其他说明:新建-安装	组	2				
7	031004006003	大便器 蹲式	1.名称:大便器 蹲式 2.安装方式:拆除	组	8				
8	031004006004	大便器 蹲式	1.名称:蹲便器 2.材质:详见图纸及相关说明 3.附件名称、数量:蹲式大便器及水箱附件、角型阀(带软接管)等配件 4.其他说明:新建-安装	组	8				
9	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.安装方式:拆除	组	4				
10	031004003002	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:详见图纸及相关说明 3.附件名称、数量:洗脸盆及排水附件、角型阀(带软接管)、洗脸盆冷热水嘴等配件 4.其他说明:新建-安装	组	4				
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：美山等9所幼儿园基础设施改造
第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1拆除工程		
1.2	2变形缝		
1.3	3台阶、踏步		
1.4	4内墙、外墙及天棚修复		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
	1	拆除工程							
1	011607001003	变形缝拆除	1、屋面拆除 原变形缝处防水拆除	m2	13.53				
	2	变形缝							
	2.1	外墙变形缝							
2	010903004002	墙面变形缝	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、不锈钢盖缝板 4、详11ZJ111-14/A1	m	26.4				
	2.2	内墙变形缝							
3	010903004003	内墙面变形缝	1、不锈钢盖缝板 2、详11ZJ111-3/A4	m	43.2				
	2.3	地面变形缝							
4	011614005002	地面变形缝	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、不锈钢盖缝板 4、陶瓷地砖 5、详11ZJ111-5/A8	m	50				
	2.4	屋面变形缝							
5	011614005003	屋面变形缝	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、聚乙烯泡沫塑料棒 4、加设防水卷材 5、预制混凝土盖板 6、详11ZJ111-17/A12	m	15.7				
	3	台阶、踏步							
6	011702027001	台阶	1. 面层做法山单项工程设计选用 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实 5. 11ZJ901-14/9	m2	10.36				
	4	内墙、外墙及天棚修复							
	4.1	外墙涂料修复							
7	011608002005	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:拆除原有	m2	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			面层涂料					
8	011407001008	外墙面喷刷涂料	1、破损外墙涂料处清理干净，破损比较深的用1:3水泥砂浆抹平 2、8厚1.2.5水泥砂浆木抹搓平 3、喷或滚刷底涂料一遍(色彩与原建筑一致)(无机涂料) 4、喷或滚刷涂料二遍(色彩与原建筑一致)(无机涂料)	m2	12			
	4.2	内墙涂料修复						
9	011407001009	内墙涂料	1、铲除内墙涂料至基层(保留批挡)并清理干净 2、2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 3、满刮腻子一道砂纸磨平 4、内墙涂料两遍(色彩与原建筑一致)(无机涂料)	m2	21.6			
10	011608002006	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	21.6			
	4.3	天棚涂料修复						
11	011604002011	涂料拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	14			
12	011407002003	天棚喷刷涂料	1、天棚 2、7厚1:1:4粉刷水泥石灰砂浆 3、5厚1:0.5:3粉刷水泥石灰砂浆 4、刷白色高级内墙涂料两遍(无机涂料)	m2	14			
	4.4	墙裙						
13	011604002012	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 拆除楼地面至1.2m处原抹灰层，墙体清理干净界面砂浆一遍。	m2	534.19			
14	010103002018	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	13.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑					
15	011204003008	墙裙	1、墙内预埋 40x60x60防腐木砖，水平距离400-500，垂直距高400。 2、1.2厚聚合物水泥防水砂浆 3、20x35宽木龙骨中距400~500，横20x35，中距400 4、钉5 厚胶合板。 5、表面涂刷油漆 颜色业主确定	m2	534.19			
		措施项目						
16	011701002003	天棚活动脚手架	1. 搭设方式：活动脚手架	m2	14			
17	011701002004	墙、柱面 活动脚手架	1. 搭设方式：墙、柱面 活动脚手架	m2	33.6			
18	011703001005	垂直运输	1. 垂直运输 2. 建筑物檐口高度、层数：20m以内	工日	300			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			术措施项目合计-人 材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术 措施项目合计-人材 机价差	0.3				
合 计								

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 土建工程 标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.0 3	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
1	031004018001	饮水机	1.名称：饮水机 2.其他：其他详见招标文件、 图纸及相关文件	套	7				
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：美山等9所幼儿园基础设施改造 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：龙波中心幼儿园

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程				
2	安装工程				
合计					

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1一层改造		
1.2	2二层改造		
1.3	3屋顶压顶改造		
1.4	4外立面改造		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	一层改造						
1	011604002013	抹灰拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:拆除原有面层抹灰拆除	m2	676.72			
2	010103002019	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	6.77			
3	011407002004	天棚喷刷涂料	1、局部天棚修补 2、15厚1:3 防水砂浆打底。 3、5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹面 4、满刮腻子二道 , 砂纸磨平。 5、无机涂料两遍	m2	338.36			
4	011407002005	天棚喷刷涂料	1、天棚 2、无机涂料两遍	m2	338.36			
	2	二层改造						
	2.1	天棚						
5	011604002014	抹灰拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:拆除原有面层抹灰拆除	m2	37.56			
6	010103002020	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.38			
7	011407002006	天棚喷刷涂料	1、局部天棚修补 2、15厚1:3 防水砂浆打底。 3、5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹面 4、满刮腻子二道 , 砂纸磨平。 5、无机涂料两遍	m2	37.56			
	2.2	变形缝盖板改造						
8	011607001004	变形缝拆除	1、屋面拆除 原变形缝处防水拆除	m2	0.3			
9	011614005004	地面变形缝	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、不锈钢盖缝板	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4、陶瓷地砖 5、详11ZJ111-5/A8					
	2.3	墙面改造						
10	011604002015	抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰面	m2	54.99			
11	010103002021	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	1.1			
12	011407001010	内墙涂料	1、铲除内墙涂料至基层(保留批挡)并清理干净 2、2、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 3、满刮腻子一道 砂纸磨平 4、内墙涂料两遍(色彩与原建筑一致(无机涂料	m2	109.98			
	2.4	卫生间楼地面改造						
13	011607001005	楼地面保温层铲除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:楼地面保温层铲除	m3	95.65			
14	011605001007	楼地面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m2	95.65			
15	010103002022	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	34.91			
16	011102003007	块料楼地面	卫生间楼面砖做法 1、现浇钢筋混凝土楼板 表面清扫干净 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、07厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 4、300厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 5、20厚1:3水泥砂浆找	m2	95.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料 7、25厚1:2水泥砂浆 8、8厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝(防滑地砖300X300)					
	3	屋顶压顶改造						
17	011602001001	混凝土压顶拆除	1. 混凝土压顶拆除	m3	2.15			
18	010103002023	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	2.15			
19	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:混凝土压顶 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.5			
20	011702021001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	25.03			
21	011407001011	外墙涂料	1. 外墙防水涂料两遍 2. 满刮腻子二道，砂纸磨平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 4. 15厚1:3防水砂浆打底 5. 钢筋混凝土压顶	m2	50.05			
	4	外立面改造						
22	011609001003	变形缝不锈钢板拆除	1、变形缝不锈钢板拆除	m	8			
23	011614005005	不锈钢盖板	1、保温板材建筑胶粘贴 2、密封膏密封 3、不锈钢盖缝板 4、详11ZJ111-16/A-1	m	8			
		措施项目						
24	011701002005	天棚活动脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架	m2	714.28			
25	011701002006	墙、柱面 活动脚手架	1. 搭设方式:墙、柱面 活动脚手架	m2	54.99			
26	011703001006	垂直运输	1. 垂直运输 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内	工日	444			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			术措施项目合计-人 材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术 措施项目合计-人材 机价差	0.3				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施
改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1-ZAP 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱CFAP（龙波） 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1-KTAP 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱2-KTAP 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X50 3. 敷设方式、部位:穿套管/桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	30			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:穿套管/桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	74.54			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:户内干包电力电缆头 2. 规格:截面120mm ² 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:户内干包电力电缆头	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:截面35mm2以下 3. 电压等级 (kV):1KV					
9	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	404.95			
10	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	50			
11	040103001001	沟槽挖填 普通土	1. 名称: 沟槽挖填 普通土	m3	13.65			
12	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/ 线槽敷设 3. 规格:BV4	m	3313.57			
13	030404035001	安全型单相二三极 两用插座	1. 名称:安全型单相二三极 两用插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地:1.8m	个	8			
14	030404035002	安全壁挂式空调插 座	1. 名称:安全壁挂式空调插 座 2. 规格:220V, 16A 带开关 3. 安装方式:底距地:2.5m	个	32			
15	030404035003	厨房设备插座	1. 名称:厨房设备插座 2. 规格:220V, 16A 厨房用 带开关, IP54 3. 安装方式:底距地:1.8m	个	8			
16	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*100 3. 接地方式:综合考虑 4. 其他:综合考虑桥架弯头/ 三通/四通/变径/开孔等	m	185.93			
17	030413001001	铁构件	1. 名称:支吊架制作安装 2. 规格:详见图纸 3. 其他:综合考虑除锈及刷 油, 达到图纸所要求	kg	150.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的标准					
18	031004010003	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.安装方式:拆除	套	12			
19	031004010004	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.附件名称、数量:淋浴器喷头、塑料球阀 3.其他:新建	套	12			
20	031004006005	大便器	1.名称:大便器 蹲式 2.安装方式:拆除	组	25			
21	031004006006	大便器	1.名称:蹲便器 2.材质:详见图纸及相关说明 3.附件名称、数量:蹲式大便器及水箱附件、角型阀(带软接管)等配件 4.其他:新建	组	25			
22	031004003003	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.安装方式:拆除	组	36			
23	031004003004	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:详见图纸及相关说明 3.附件名称、数量:洗脸盆及排水附件、角型阀(带软接管)、洗脸盆冷热水嘴等配件 4.其他:新建	组	36			
24	031004004001	成品拖布池	1.名称:成品拖布池 2.安装方式:拆除	组	6			
25	031004004002	成品拖布池	1.名称:成品拖布池 2.材质:详见图纸及相关说明 3.附件名称、数量:存水弯、长颈水嘴、排水栓带链堵 4.其他:新建	组	6			
26	03B001	小便槽	1.名称:小便槽 2.其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	6			
27	031004014003	地漏 DN150	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN150 3.拆除	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
28	031004014004	地漏 DN150	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:新建	个	30				
		措施项目							
29	031301017003	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 安装工程

标段: 美山等9所幼儿园基础设施
改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
合 计				

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：美山等9所幼儿园基础设施改造 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 安装工程
标段: 美山等9所幼儿园基础设施改造
第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1一层改造		
1.2	2室外工程		
1.3	3新建煤气房		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	一层改造						
	1.1	配餐间改造						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除	m2	8.72			
2	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：铝合金玻璃 隔断	m2	14.07			
	1.2	厨房改造						
	1.2.1	排水沟						
3	011604001001	楼地面装饰铲除	1. 楼地面装饰铲除	m2	2.55			
4	010103002024	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.77			
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 4~5厚釉面砖 2. 10厚1:2水泥砂浆镶贴 3. 涂料防水层 4. 刷基层处理剂一遍 5. 15厚1:2水泥砂浆找平 6. C20细石混凝土找0.5%坡 7. 地面混凝土垫层	m2	6.63			
6	琼050201004001	铸铁平算	1、铸铁平算	套	5			
	1.3	大厅改造						
	1.3.1	新增砖墙						
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.82			
8	010801001001	木质门	1. 成品木门	樘	1			
9	011407001012	外墙涂料	1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 2~5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m2	43.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.3.2	吊顶						
10	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距407,横撑龙骨中距1222 2. 6厚1220x2440埃特平板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 3. 表面装饰另选 4. 15ZJ001-P89-棚3	m ²	9.28			
	1.3.3	门洞封堵						
11	011207001001	门洞封堵	1. 轻钢龙骨 2. 埃特板 3. 详设计要求	m ²	4.6			
	2	室外工程						
	2.1	加高围墙						
12	011602001002	混凝土压顶拆除	1. 混凝土压顶拆除	m ³	2.77			
13	010103002025	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m ³	2.77			
14	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类:混凝土压顶 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.77			
15	011702021002	压顶模板	1. 压顶模板	m ²	46.86			
16	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:预制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.92			
17	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板	m ²	25.56			
18	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	21			
19	011407001013	外墙涂料	1、20厚1:3水泥砂浆 2、喷或滚刷底涂料一遍(灰色外墙涂料) 3、喷或滚刷涂料二遍(灰色外墙涂料)	m ²	408.51			
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、铁艺栏杆	m	36.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.2	大门口改造						
21	011608002007	铲除涂料面	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:拆除原有面层涂料	m2	155.66			
22	011407001014	墙面喷刷涂料	1、外墙面 2、喷或滚刷底涂料一遍(灰色外墙涂料) 3、喷或滚刷涂料二遍(灰色外墙涂料)	m2	155.66			
	3	新建煤气房						
23	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	1.36			
24	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 垫层	m3	0.21			
25	011702001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.17			
26	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.39			
27	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础梁	m3	0.63			
28	011702005002	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	8.16			
29	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 矩形柱	m3	0.18			
30	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板	m2	2.98			
31	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 有梁板	m3	1.79			
32	011702014001	有梁板模板	1. 矩形柱模板	m2	16.47			
33	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 栏板	m3	0.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	011702021003	栏板	1. 栏杆模板	m ²	8.54			
35	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 过梁	m ³	0.07			
36	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m ²	0.72			
37	010507007001	其他 泵送混凝土 泵车	1. 泵送混凝土 泵车	m ³	27.72			
38	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.993			
39	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.452			
40	010401003005	实心砖墙	1. 厚度: 200mm 2. 墙体类型: 灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 不低于M5砂浆	m ³	6.95			
41	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质: 铝合金门 安装 平开	m ²	1.8			
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质: 铝合金窗 安装 推拉	m ²	3.15			
43	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质: 金属百叶窗	m ²	0.66			
44	010514001001	烟道	1. 砖砌体 成品烟道安装	m	12			
45	011204003009	勒脚	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖	m ²	7.2			
46	011201002001	内墙抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m ²	33.27			
47	011407001015	外墙刷涂料	1、20厚水泥砂浆 2. 外墙防水涂料 3、外墙	m ²	33.42			
48	011102003008	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2水泥砂浆找平层 2. 8厚混凝土垫层	m ²	9.32			
49	琼050201004002	盖板	1. 铸铁平算	套	25			
50	010401012001	隔油池	1. 砖砌体 砖砌其他构件 隔油池	m ³	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	010902001001	平屋面	1. 35厚490x490, C20钢筋混凝土预制板配筋双向中4@150), 1:2水泥砂浆填缝 2. M5混合砂浆砌120x120砖三皮, 双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带, 高180中距500砖带端部砌240x120砖三皮 3. 0.4厚聚乙烯膜或200g/m聚无纺布一层 4. 防水层(2F1) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平 6. 保温层(B2, 30厚) 7. .30厚(最薄处)LC50轻骨料混凝土找2%坡抹平 8. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 9. 详15ZJ001-p126-屋109(防水、保温)	m2	9.4			
52	010401013001	散水	1. 10CM厚混凝土垫层	m2	4.27			
		措施项目						
53	011701002007	天棚活动脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架	m2	9.28			
54	011701002008	墙、柱面 活动脚手架	1. 搭设方式:墙、柱面 活动脚手架	m2	23.5			
55	011701003002	里脚手架	1. 里脚手架	m2	735			
56	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手	m2	12.42			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.0 3	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施
改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1一层改造		
1.2	2二层及三层改造		
1.3	3电气工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
	1	一层改造							
	1.1	厨房改造							
1	030404035004	插座	1. 名称：设备插座 2. 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	4				
2	031004004003	洗池盆	1. 名称：洗池盆 2. 材质：详见图纸及相关说明 3. 附件名称、数量：洗脸盆排水附件、角型阀(带铜活)、金属软管等配件 4. 其他说明：符合设计规范要求	组	6				
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：UPVC排水管DN150 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他：含检查口、通气帽、预留孔洞、堵洞、成品管卡	m	7.2				
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：UPVC排水管DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他：含检查口、通气帽、预留孔洞、堵洞、成品管卡	m	17.33				
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水管 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：热熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计规范要求	m	18.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求 6. 其他:含三通、弯头等管件					
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:热熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 6. 其他:含三通、弯头等管件	m	42.55			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 螺纹阀门 2. 规格: DN20	个	3			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 螺纹阀门 2. 规格: DN32	个	2			
9	031004014005	地漏 DN50	1. 名称:塑料防臭地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
10	031004019001	成品隔油池	1. 名称: 成品隔油池 2. 规格: 容积2立方米	套	1			
	1.2	洗消、饮水间改造						
11	031004004004	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 附件名称、数量:洗手池排水附件/洗手池排水附件/洗手池托架/长颈水嘴 3. 其他说明:符合设计规范要求	组	4			
12	031004018002	饮水机	1. 名称: 饮水机 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	4			
13	03B002	消毒柜	1. 名称:消毒柜 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	4			
14	03B003	成品地柜台面及吊柜	1. 名称:成品地柜台面及吊柜 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2	二层及三层改造						
15	031004004005	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 附件名称、数量:洗手池排水附件/洗手池排水附件/洗手池托架/长颈水嘴 3. 其他说明:符合设计规范要求	组	8			
16	031004018003	饮水机	1. 名称:饮水机 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	8			
17	03B004	消毒柜	1. 名称:消毒柜 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	8			
18	03B005	成品地柜台面及吊柜	1. 名称:成品地柜台面及吊柜 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	8			
	3	电气工程						
19	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱2-AL(美山) 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
20	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱CFAP(美山) 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
21	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:穿套管/桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	5			
22	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:WDZ-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:穿套管/ 桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV					
23	030408006003	电力电缆头	1. 名称:户内干包电力电缆头 2. 规格:截面35mm ² 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
24	琼030404037003	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:6mm ² 以下	个	2			
25	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	1279.54			
26	030904001001	自带电源可燃气体探测器	1. 名称:自带电源可燃气体探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
27	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/ 线槽敷设 3. 规格:BV2.5	m	2703.99			
28	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/ 线槽敷设 3. 规格:BV4	m	1701.93			
29	030404035005	插座	1. 名称:安全壁挂式空调插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地:0.3m	个	24			
30	030404035006	插座	1. 名称:安全型插座, 安装高度不应低于1.8m 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地:1.8m	个	60			
31	030404035007	插座	1. 名称:安全壁挂式空调插座 2. 规格:220V, 10A 卧室	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			用 带开关 3. 安装方式:底距地:2.0m					
32	030701003001	空调器	1. 名称: 空调器 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
33	030108001001	离心式通风机	1. 名称: 离心式通(引)风机 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
34	040504008001	成品污水池	1. 名称: 成品污水池 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	座	1			
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 6. 其他:含三通、弯头等管件	m	20			
36	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN20	个	1			
37	030404034002	照明开关	1. 名称: 跷板式三联开关 紫外线灯开关,带锁 2. 规格:NEW7-005 10A 220V 220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	12			
38	030404034003	照明开关	1. 名称: 风扇开关 2. 安装方式:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	64			
39	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	214			
40	030404033001	风扇	1. 名称: 吊风扇 2. 安装方式:利旧-拆除	台	64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：美山等9所幼儿园基础设施改造 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：美山等9所幼儿园基础设施
改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：头洋幼儿园

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程				
2	安装工程				
合计					

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1拆除工程		
1.2	2地面工程		
1.3	3厨房新增砖墙		
1.4	4新建煤气房		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	拆除工程						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙拆除	m3	2.93			
2	010103002026	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	5.17			
3	011610002002	金属门拆除	1. 门窗拆除 金属门	樘	1			
4	011610002003	金属窗拆除	1、门窗拆除 金属窗	樘	2			
5	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:楼地面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖	m2	112			
	2	地面工程						
6	011102003009	块料楼地面	1、铲除原地砖地面至基层(保留混凝土)并清理干净 2、最薄处15 厚1:3 水泥砂浆或30 厚C20 细石混凝土找坡层抹平 3、刷基层处理剂一遍 4、(防水层四周沿墙上翻高度:厨房>1800) 5、1.0 厚聚合物水泥基防水涂膜 6、20厚1.4 干硬性水泥砂浆 7、8 厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	124.12			
	3	厨房新增砖墙						
7	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	12.14			
8	011204003010	块料墙面	1、8 厚1.3 水泥砂浆木扶搓平 2、刷聚合物乳液防水素浆一遍 3、4-5厚面砖,自水泥浆擦缝	m2	121.4			
9	010802001002	铝合金门安装	1. 门框、扇材质:铝合金	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		推拉	门安装 推拉					
10	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门安装-甲级	m2	5.04			
11	010801001002	木质门	1. 成品木质门安装 单扇门	樘	1			
12	010801001003	木质门	1. 成品木质门安装 双扇门	樘	1			
13	010807001002	铝合金窗安装 推拉	1. 框、扇材质:铝合金窗安装 推拉	m2	4.43			
4		新建煤气房						
14	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	1.36			
15	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 垫层	m3	0.21			
16	011702001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.17			
17	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.39			
18	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础梁	m3	0.63			
19	011702005003	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	8.16			
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 矩形柱	m3	0.18			
21	011702002002	矩形柱模板	1. 矩形柱模板	m2	2.98			
22	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 有梁板	m3	1.79			
23	011702014002	有梁板模板	1. 有梁板模板	m2	16.47			
24	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 栏板					
25	011702021004	栏板	1. 栏杆模板	m ²	8.54			
26	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 过梁	m ³	0.07			
27	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m ²	0.72			
28	010507007002	其他 泵送混凝土 泵车	1. 泵送混凝土 泵车	m ³	27.72			
29	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.993			
30	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.452			
31	010401003007	实心砖墙	1. 厚度:200mm 2. 墙体类型:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:不低于M5砂浆	m ³	6.95			
32	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金门 安装 平开	m ²	1.8			
33	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 安装 推拉	m ²	3.15			
34	010807003002	金属百叶窗	1. 框、扇材质:金属百叶窗	m ²	0.66			
35	010514001002	烟道	1. 砖砌体 成品烟道安装	m	12			
36	011204003011	勒脚	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m ²	7.2			
37	011201002002	内墙抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	33.27			
38	011407001016	外墙刷涂料	1、20厚水泥砂浆 2. 外墙防水涂料 3、外墙	m ²	33.42			
39	011102003010	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2水泥砂浆找平层 2. 8厚混凝土垫层	m ²	9.32			
40	琼050201004003	盖板	1. 铸铁平篦	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010401012002	隔油池	1. 砖砌体 砖砌其他构件 隔油池	m3	11.2			
42	010902001002	平屋面	1. 35厚490x490, C20钢筋混凝土预制板配筋双向中4@150), 1:2水泥砂浆填缝 2. M5混合砂浆砌120x120砖三皮, 双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带, 高180中距500砖带端部砌240x120砖三皮 3. 0.4厚聚乙烯膜或200g/m聚无纺布一层 4. 防水层 (2F1) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平 6. 保温层 (B2, 30厚) 7. .30厚(最薄处)LC50轻骨料混凝土找2%坡抹平 8. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 9. 详15ZJ001-p126-屋109 (防水、保温)	m2	9.4			
43	010401013002	散水	1. 10CM厚混凝土垫层	m2	4.27			
		措施项目						
44	011701003003	里脚手架	1. 里脚手架	m2	141.6			
45	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手	m2	12.42			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			术措施项目合计-人 材机价差					
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术 措施项目合计-人材 机价差	0.3				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1暖通工程		
1.2	2水电工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	暖通工程						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长1000mm以下 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:未详之处详见图纸	m2	25.47			
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火调节阀 2. 规格:630*500	个	1			
3	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:综合考虑	m2	0.38			
4	030108001002	离心式通风机	1. 名称:排油烟风机(电机外置)、PF-(B-1)-1 2. 规格:风量:风量:10920m ³ /h、全压:643pa、电源:380V50Hz、功率:4KW 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
5	031006010001	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:风量:风量:12000m ³ /h、电源:380V50Hz、功率:1KW 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
6	030413001002	铁构件	1. 名称:吊托支架制作、安装 2. 规格:详见图纸 3. 其他:综合考虑除锈及刷油,达到图纸所要求的标准	kg	13.65			
	2	水电工程						
7	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱CFAP(头洋) 2. 接线端子材质、规格:综合考虑	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑					
8	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:穿套管/桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	20			
9	030408006004	电力电缆头	1. 名称:户内干包电力电缆头 2. 规格:截面35mm ² 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
10	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	217.63			
11	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/线槽敷设 3. 规格:BV2.5	m	119.9			
12	030411004006	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/线槽敷设 3. 规格:BV4	m	458.09			
13	030404035008	单相带开关二、三极暗装插座	1. 名称:单相带开关二、三极暗装插座 2. 规格:(安全型 IP54 250V 10A) 3. 安装方式:底距地:1.5m	个	23			
14	030404034004	照明开关	1. 名称:跷板式单联开关 2. 规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
15	030404034005	照明开关	1. 名称:跷板式双联开关 2. 规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:距地1.3m	个	3			
16	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:220V 2*18W(LED光源) 3. 安装形式:吸顶	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:普通灯座 2. 规格:220V E27(LED光源) 3. 安装形式:吸顶	套	4			
18	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他:含检查口、通气帽、预留孔洞、堵洞、成品管卡	m	6.47			
19	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他:含检查口、通气帽、预留孔洞、堵洞、成品管卡	m	20.75			
20	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 6. 其他:含三通、弯头等管件	m	11.43			
21	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 6. 其他:含三通、弯头等管件	m	32.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施
改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1室外工程		
1.2	2值班室		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	室外工程						
	1.1	围墙加高						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙拆除	m3	7.27			
2	010103002027	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.86			
3	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 3. 厚度:240cm	m3	6.07			
4	010515001011	加固钢筋	1. 加固钢筋	t	0.103			
5	011407001017	外墙刷涂料	1、20厚水泥砂浆 2. 外墙防水涂料 3、外墙	m2	121.34			
	1.2	新建铁艺围墙						
6	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	58.8			
7	010103001002	回填方	1. 原土回填 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	39.65			
8	010103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	13.2			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预制混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.12			
10	011702001005	带形基础模板	1. 带形基础模板	m2	50.4			
11	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础梁	m3	4.03			
12	011702005004	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	33.6			
13	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	8.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 厚度：240cm					
14	010507005005	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 压顶	m3	2.86			
15	011702028003	压顶	1. 压顶模板	m2	25.2			
16	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.352			
17	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.129			
18	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：成品镀锌方钢	m	134.4			
19	011407001018	外墙刷涂料	1、20厚水泥砂浆 2. 外墙防水涂料 3、外墙	m2	58.8			
	1.3	拆除及其它工程						
20	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖墙拆除	m3	0.86			
21	010103002029	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑	m3	0.86			
22	011610002004	金属门拆除	1. 金属门拆除	樘	1			
23	011610002005	开门窗洞口拆除	1. 开门窗洞口拆除	m2	12.18			
24	010802001004	成品简易铁门	1. 成品简易铁门	m2	14.28			
	2	值班室						
	2.1	土石方工程						
25	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 平整场地	m2	27.36			
26	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	34.1			
27	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据实际情况自行考虑	m3	10.92			
28	010103001003	回填方	1. 原土回填 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	23.18			
	2.2	砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010401003010	实心砖墙	1. 厚度:200mm 2. 墙体类型:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 不低于M5砂浆	m3	15.38			
30	010401003011	实心砖墙	1. 厚度:120mm 2. 墙体类型:灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 不低于M5砂浆	m3	1.01			
	2.3	混凝土及钢筋混凝土工程						
31	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 垫层	m3	2.56			
32	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 独立基础	m3	5.23			
33	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础梁	m3	1.94			
34	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 有梁板	m3	4.96			
35	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 矩形柱	m3	1.99			
36	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 过梁	m3	0.81			
37	010507005006	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 压顶	m3	0.99			
38	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 挑檐板	m3	8.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	010505006003	栏板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 栏板	m3	10.24			
40	010507007003	其他 泵送混凝土 泵车	1. 泵送混凝土 泵车	m3	37.14			
41	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	1.466			
42	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.809			
43	010516003001	电渣压力	1. 连接方式:电渣压力	个	64			
	2.4	门窗工程						
44	010807001004	铝合金窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	12.78			
45	010801001004	木质门	1. 成品套装木门安装 单扇门	樘	2			
46	010802001005	塑钢门	1. 门框、扇材质:塑钢成品门平开	m2	1.47			
47	010808006001	其他门 电动门安装	1. 电动门安装	m	7.5			
48	011610002006	金属门窗拆除	1. 原金属门拆除	m2	15.75			
	2.5	屋面及防水工程						
49	010902001003	平屋面	1. 35厚490x490, C20钢筋混凝土预制板配筋双向中4@150), 1:2水泥砂浆填缝 2. M5混合砂浆砌120x120砖三皮, 双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带, 高180中距500砖带端部砌240x120砖三皮 3. 0.4厚聚乙烯膜或200g/m聚无纺布一层 4. 防水层(2F1) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平 6. 保温层(B2, 30厚) 7. 30厚(最薄处)LC50	m2	68.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			轻骨料混凝土找2%坡抹平 8. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 9. 详15ZJ001-p126-屋109（防水、保温）					
50	010901001001	瓦屋面	1. 蓝色屋面瓦 2. 20:25 水泥砂浆持钉层 3. 钢筋混凝土坡板	m ²	43.4			
51	010902007001	女儿墙泛水	1. 女儿墙泛水 2. 盖板 3. 参15zj201-1/13	m ²	6.03			
	2.6	楼地面装饰工程						
52	011102003011	块料地面	1. 8-14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 基土压(夯)实 6. 除卫生间外 7. 详15ZJ001-p27-地201	m ²	26.12			
53	011102003012	块料地面（卫生间）	1. 8-14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 80厚C15混凝土9基土压(夯)实 9. 卫生间 10. 详15ZJ001-p29-地201	m ²	3.32			
	2.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	011204003012	面砖墙面	1、8厚1:3 水泥砂浆 2、刷聚合物乳液防水素浆一遍 3、4-5厚面砖，白水泥浆擦缝 4、卫生间内墙	m ²	15.4			
55	011407001019	涂料外墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐破玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷面层涂料二遍 6. 选用15ZJ001-P80-外墙 12- 涂料外墙面(二) 7. 外墙	m ²	129.74			
56	011204001001	石材外墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4. 5~7厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 5. 选用15ZJ001-P82-外墙 18-面砖外墙面(二) 6. 外墙	m ²	19.09			
57	011407001020	涂料内墙面	1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4. 选用：15ZJ001-P59-混合砂浆墙面(二)内墙5及15ZJ001-P105-途304-合成树脂乳液除料) 5. 墙裙以上	m ²	52.69			
58	011204003013	墙裙	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆，	m ²	37.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			分两次抹灰 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴A4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 4. 墙裙 5. 详15ZJ001-p74-裙9						
	2.8	天棚工程							
59	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 2厚麻刀(或纸筋)石灰面 4. 表面喷刷涂料另选 4. 基层选用15ZJ001-P86顶1-石灰砂浆顶棚及15ZJ001-P105涂304-合成树脂乳液涂料(乳胶漆)	m ²	25.25				
	2.9	其他工程							
60	011702029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 60厚C10混凝土 3. 素土夯实 4. 选用：11ZJ901-3/7 5. 散水	m ²	29.78				
61	040201022002	排水沟	1. 70厚C10混凝土 2. 砖砌体排水沟 3. 混凝土盖板 4. 选用：11ZJ901-3/7.	m	11.2				
62	010507004001	台阶	1. 地面砖，安装防滑条 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、种石三合土素土夯实 4. 选用：11ZJ901-11/9 5. 台阶.	m ²	16.4				
	2.10	踢脚线工程							
63	011105003001	块料踢脚线	1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 17厚2:1:8水泥石灰	m ²	3.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础设施改造

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称： 土建工程

标段： 美山等9所幼儿园基础
设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：土建工程

造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计+机上工日合计+技术 措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR +JSCS_JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	1电气工程		
1.2	2弱电工程		
1.3	3给排水工程		
1.4	4防雷接地		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		电气工程						
1	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱ZBAL 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	台	1			
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X6 3. 敷设方式、部位:穿套管/桥架/线槽敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	80			
3	030411004007	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/线槽敷设 3. 规格:BV2.5	m	18.64			
4	030411004008	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿套管/桥架/线槽敷设 3. 规格:BV4	m	46.6			
5	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	57.74			
6	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地	m	80			
7	040103001002	沟槽挖填 普通土	1. 名称:沟槽挖填 普通土	m ³	35.39			
8	030404035009	插座	1. 名称:安全壁挂式空调插座 2. 规格:220V, 16A 带开关 3. 安装方式:底距地:2.5m	个	5			
9	030404035010	插座	1. 名称:安全壁挂式空调插座 2. 规格:220V, 10A 卧室用带开关 3. 安装方式:底距地:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.0m					
10	030404035011	插座	1. 名称:安全防溅水型卫生间插座 2. 规格:220V, 10A 卧室用带开关 3. 安装方式:底距地:2.0m	个	1			
11	030404034006	照明开关	1. 名称:跷板式双联开关 2. 规格:NEW7-005 10A 250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
12	030412001004	普通灯具	1. 名称:普通灯座LED灯 2. 规格:220V 11W(LED灯) 3. 安装形式:吸顶	套	3			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:防潮圆球吸顶LED灯 2. 规格:220V 11W(LED灯) 3. 安装形式:吸顶	套	1			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	14			
	2	弱电工程						
15	030411005001	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 接线端子材质、规格:综合考虑 3. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 4. 安装方式:综合考虑	个	1			
16	030502005001	两芯皮线光纤	1. 名称:两芯皮线光纤 2. 敷设方式:穿套管/桥架/线槽敷设	m	6.05			
17	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:六类非屏蔽双绞线 CAT5e UTP 3. 敷设方式:穿套管/桥架/线槽敷设	m	11.39			
18	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿套管/桥架/线槽敷设 3. 规格:RV5-2X0.5	m	18.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话、信息插座 2. 安装方式:底距地:0.3m 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	4			
20	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4			
21	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	24.22			
22	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地	m	12.1			
23	040103001003	沟槽挖填 普通土	1. 名称:沟槽挖填 普通土	m3	5.29			
	3	给排水工程						
24	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他:含检查口、通气帽、预留孔洞、堵洞、成品管卡	m	67.8			
25	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗设计要求 6. 其他:含检查口、通气帽、预留孔洞、堵洞、成品管卡	m	9.3			
26	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:DN20	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:热熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 6. 其他:含三通、弯头等管件					
27	031004014006	侧排雨水斗 DN100	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
28	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2			
29	031004006007	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:详见图纸及相关说明 3. 附件名称、数量:蹲式大便器及水箱附件、角型阀(带软接管)等配件 4. 其他说明:符合设计规范要求	组	1			
30	031004014007	塑料防臭地漏 DN100	1. 名称:塑料防臭地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
31	031004003005	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:详见图纸及相关说明 3. 附件名称、数量:洗脸盆及排水附件、角型阀(带软接管)、洗脸盆冷热水嘴等配件 4. 其他说明:符合设计规范要求	组	1			
32	040504008003	成品玻璃钢化粪池	1. 名称:成品玻璃钢化粪池 2. 规格:2立方	座	1			
	4	防雷接地						
33	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:12热圆钢 3. 安装形式:沿建筑物屋顶及女儿墙明敷	m	59.63			
34	03B006	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	2			
35	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:利用结构柱内2	m	6.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：美山等9所幼儿园基础
设施改造

工程名称：安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			根大于16主筋					
36	030409002001	接地母线	1. 名称：户内 接地母线敷设 2. 规格：-40X4热镀锌扁钢	m	27.97			
37	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称：总等电位端子箱MEB 2. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
38	030409008002	卫生间等电位端子箱LEB	1. 名称：卫生间等电位端子箱LEB 2. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
39	030409008003	等电位装置安装测试板	1. 名称：等电位装置安装 测试板 2. 材质：普通钢板 3. 规格：100*200*100 4. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	块	2			
40	030409002002	接地母线	1. 名称：户外 接地母线敷设 2. 规格：-40X4热镀锌扁钢	m	3			
41	030414011001	接地装置	1. 名称：接地网调试 2. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	系统	1			
		措施项目						
42	031301017006	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
2	2	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	4	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
5	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	6	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：美山等9所幼儿园基础设施改造

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费+分部分项机上 人工费+技术措施机上人工 费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSR GF+JSCS_JSRRGF- RGJC-JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

