

(清-签署页)

波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施配套工程
招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2022 年 11 月 20 日

复 核 时 间：

2022 年 11 月 20 日

波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施配套工程

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施配套工程，位于海南省临高县。本项目主要建设内容包括园建工程、绿化工程。

二、工程招标范围：

波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施配套工程施工总承包单位的招标采购工作，施工总承包单位完成本项目的全部施工内容，竣工验收合格且达到合同约定的质量标准，并完成移交、备案、保修等工作，包括：园建工程、安装工程等施工总承包，具体以最终的施工图为准。

三、工程量清单编制依据：

- 1.《波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施配套工程施工图》；
- 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；
- 4.《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；
- 5.《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；
- 6.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）；
- 7.国家及海南省临高县有关部门文件规定；
- 8.与本工程有关的施工规范等相关资料。

四、其他需要说明的问题：

1. 具体施工要求详见相关图纸施工说明。
2. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的规定及要求。

3. 工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的清单综合单价应统一，如有差异，按最低清单综合单价进行结算。

4. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是依据相关图纸，按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准。

5. 总价措施项目清单与计价表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费、建施安责险不得作为竞争性费，应按建设行政主管部门发布的有关规定计入。安全文明施工费构成按建设行政主管部门发布的计价规定及计费费率计算，其中安全文明施工与环境保护费（浮动部分）暂按安全文明施工与环境保护基本费的30%（合格）计算。实际结算时应执行海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）的规定。

6. 建施安责险保费构成按海南省住房和城乡建设厅发布的（琼建质[2019]38号）文件执行。建施安责险结算凭实际缴纳保费发票办

理。

7. 规费和税金不得作为竞争性费用。社保费费率执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号），暂按23.5%计算。实际结算时凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，按有关规定计算。

8. 工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

9. 本清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取。

10. 本工程所用混凝土采用的商品混凝土及泵送费、运输费，投标人在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整。

11. 工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时，以设计图为准。

12. 清单中项目特征未描述详尽的，投标人应结合图纸、设计规范和政府相关部门的要求进行报价。

13. 本说明未尽事项，以“计价规范”“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施

工程名称：园建工程

施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	沙坑(12米*7米)		
1.2	国旗台		
1.3	成品不锈钢洗手池(h=0.6m)		
1.4	地面EPDM塑胶-1912m ²		
1.5	户外铁艺门		
1.6	围墙-284米		
1.7	垃圾桶(环保标准)-1套		
1.8	消防道路-705m ²		
1.9	不锈钢防盗网(主楼)-568m ²		
1.10	排水沟-83米		
1.11	砼预制块路缘石(1000×120×300)-190m		
1.12	厨房入口区域(水泥砂浆地面)-448m ²		
1.13	教学楼改造		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户
外基础设施配套工程

工程名称：园建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		沙坑(12米*7米)						
1	040103002013	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土, 机械挖土、运土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	58.8			
2	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%水泥稳定碎石砂基层	m2	84			
3	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.4			
4	011702001023	垫层模板	1. 基础类型:木模板	m2	3.8			
5	010103001011	回填砂	1. 填方材料品种:天然砂回填	m3	42			
6	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:零星砌体	m3	4.56			
7	011108001003	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿石石英砖100X100X20	m2	3.8			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:upvc排水管DN32 4. 连接形式:粘接	m	13.2			
9	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:粘接	个	4			
		国旗台						
10	010101001013	素土夯实	1. 土壤类别:机械原土夯实	m2	9.07			
11	010404001013	碎石基层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	1.36			
12	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.1			
13	011702001024	垫层模板	1. 基础类型:木模板	m2	1.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户
外基础设施配套工程

工程名称：园建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.77			
15	011702001025	独立基础模板	1. 基础类型:木模板	m2	3.36			
16	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩 600X300X20	m2	6.3			
17	011107001005	石材台阶面	1. 粘结材料种类:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩 600X350X20	m2	2.77			
18	011107001006	石材台阶面	1. 粘结材料种类:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩 300X100X20	m2	1.65			
19	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 HPB300 直径 $\leq\Phi$ 10mm	t	0.012			
20	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 HPB300 直径 $\leq\Phi$ 18mm	t	0.005			
21	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.001			
22	05B011	国旗(含旗杆)	国旗(含旗杆)	套	1			
		成品不锈钢洗手池 (h=0.6m)						
23	05B012	成品不锈钢洗手池	1. 成品不锈钢洗手池 (h=0.6m) (7米长)	套	2			
		地面EPDM塑胶- 1912m ²						
24	010101001014	素土夯实	1. 土壤类别:机械原土夯实	m2	1821.3			
25	010404001014	碎石基层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	273.2			
26	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	182.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户
外基础设施配套工程

工程名称：园建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15					
27	011702001026	垫层模板	1. 基础类型:木模板	m2	43.8			
28	琼011104006004	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:13厚塑胶面层	m2	1821.3			
		户外铁艺门						
29	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土, 人工挖沟槽 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:投标方自行考虑	m3	2.06			
30	010103001012	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	1.72			
31	010103002005	余方弃置	1. 人工装土、汽车运土	m3	0.34			
32	010103002006	余方弃置	1. 机械装土、汽车运土	m3	0.34			
33	010501001022	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.13			
34	011702001027	垫层模板	1. 基础类型:木模板	m2	0.53			
35	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.23			
36	011702002005	矩形柱模板	1. 基础类型:木模板	m2	10.66			
37	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径 $\leq \Phi 10$ mm	t	0.056			
38	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq \Phi 10$ mm	t	0.01			
39	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.001			
40	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面涂料	m2	11.32			
41	05B013	蘑菇	1. 门柱上蘑菇	个	2			
42	05B014	成品铁艺门(小)	1. 小成品铁艺门	套	2			
43	05B015	成品铁艺门(大)	2. 大成品铁艺门	套	1			
44	011701002005	外脚手架	1. 搭设高度:详见施工图 2. 脚手架材质:钢脚手架管	m2	1.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户
外基础设施配套工程

工程名称：园建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		围墙-284米						
45	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图 3.弃土运距:投标方自行考虑	m3	328.93			
46	010103001013	回填方	1.机械夯实回填土	m3	220.33			
47	040103002014	余方弃置	1.土壤类别:一二类土,机械挖土、运土 2.挖土深度:详见施工图	m3	108.6			
48	010501001023	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	41.02			
49	011702001028	垫层模板	1.基础类型:木模板	m2	101.82			
50	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础	m3	42.41			
51	010401009003	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:M5砖柱	m3	42			
52	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:m5水泥砂浆砌筑	m3	132.13			
53	010507005003	压顶	1.混凝土种类:C20混凝土	m3	3.36			
54	011702025003	压顶模板	1.基础类型:木模板	m2	33.6			
55	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径 $\leq\Phi$ 10mm	t	0.052			
56	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq\Phi$ 10mm	t	0.066			
57	010516002009	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.105			
58	011407001010	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面涂料	m2	1112.14			
59	011407001011	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:艺术涂料、梦幻图案	m2	210			
60	030412001005	普通灯具	1.装饰灯具	套	74			
61	011701002006	外脚手架	1.搭设高度:详见施工图 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	568			
		垃圾桶(环保标准)-1套						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户
外基础设施配套工程

工程名称：园建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	05B016	垃圾桶	1. 垃圾桶	套	1			
		消防道路-705m ²						
63	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形	m ²	705			
64	040202011002	碎石基层	1. 石料规格:120厚碎石垫层	m ²	84.6			
65	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:18厚混凝土面层 2. 掺和料:塑料薄膜养护	m ²	705			
66	040402018002	施工缝	1. 锯缝、建筑油膏填缝	m	144			
		不锈钢防盗网(主楼)-568m ²						
67	010807005003	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗格栅窗	m ²	568			
68	琼011701020003	悬空吊篮脚手架	1. 搭设高度:详见施工图纸	m ²	2280			
		排水沟-83米						
69	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:投标方自行考虑	m ³	122.76			
70	010103001014	回填方	1. 机械夯实回填土	m ³	54.78			
71	040103002015	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土,机械挖土、运土 2. 挖土深度:详见施工图	m ³	67.98			
72	010501001024	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	16.68			
73	011702001029	垫层模板	1. 基础类型:木模板	m ²	16.6			
74	010507007002	地沟	1. 混凝土强度等级:C20混凝土	m ³	27.89			
75	011702026002	地沟模板	1. 木支撑	m ²	107.9			
76	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:预制沟盖板C20	m ³	7.14			
77	琼011702050002	预制沟盖板、井盖板、井圈模板	1. 木支撑	m ³	7.14			
78	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.365			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户
外基础设施配套工程

工程名称：园建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砼预制块路缘石 (1000×120×300) -190m						
79	050201003003	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格: 砼 预制块路缘石 (1000×120×300) 2. 砂浆强度等级: 1.2 水泥 砂浆	m	190			
		厨房入口区域(水 泥砂浆地面) - 448m ²						
80	010101001015	素土夯实	1. 土壤类别: 机械原土夯实	m ²	281.28			
81	010404001015	碎石基层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度: 150厚碎石垫层	m ³	42.19			
82	010501001025	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	28.13			
83	011702001030	垫层模板	1. 基础类型: 木模板	m ²	12.5			
84	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合 比: 20厚1:4干硬性水泥砂 浆	m ²	448			
		教学楼改造						
		拆除工程						
85	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 地面拆除	m ³	32.24			
86	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面涂料 拆除	m ²	310.94			
87	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚抹灰拆除	m ²	214.9			
88	011610002001	金属门拆除	1. 金属窗拆除	樘	10			
89	011610001001	木门拆除	1. 木门拆除	樘	5			
90	010103002007	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m ³	8.48			
		楼地面工程						
91	010101001016	素土夯实	1. 土壤类别: 机械原土夯实	m ²	214.9			
92	011101003003	细石混凝土楼地 面	1. 面层厚度、混凝土强度 等级: 80厚C15混凝土	m ²	214.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户

外基础设施配套工程

第 7 页 共 7 页

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			垫层					
93	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300耐磨防滑砖	m ²	214.9			
		内墙工程						
94	011201001008	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆打底	m ²	310.94			
95	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：涂料墙面	m ²	310.94			
		天棚装饰工程						
96	011301001003	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：素水泥浆打底	m ²	214.9			
97	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：涂料天棚	m ²	214.9			
		门窗工程						
98	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质：铝合金推拉窗	m ²	46.56			
99	010801001001	成品铁皮门	1. 成品铁皮门	樘	5			
		措施项目						
100	011701002007	外脚手架	1. 搭设高度：详见施工图纸 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m ²	233.6			
101	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度：详见施工图纸 2. 脚手架材质：钢管脚手架	m ²	367.2			
		措施项目						
102	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台·次	1			
103	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式堆土机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施
施配套工程

工程名称：园建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户外基础

设施配套工程

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总价措施项目清单与计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户外基础设施
配套工程

工程名称：绿化工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：波莲镇兰闹幼儿园户外基础

工程名称：绿化工程

设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单价措 施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

