

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程 标段：红旗镇墨桥村委会 伯侯村美丽乡村项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		石桌石凳						
1	050305006001	石桌石凳	1. 名称:成品石桌凳 2. 型号、规格甲方定样	套	3			
		垃圾箱						
2	050307017001	垃圾箱	1. 名称:成品生活垃圾箱	个	19			
		树池工程						
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 开挖方式: 机械	m3	5.7			
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 部位: 原土碾压、夯实 2. 土质要求: 一、二类土 3. 夯填: 机械夯实	m2	8.65			
5	010103001001	回填方	1. 部位: 基础回填 2. 土质要求: 一、二类土 3. 夯填: 机械夯实	m3	3.77			
6	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 暂按5KM计取	m3	1.93			
7	010501001001	垫层	1. 基础类型: 基础垫层 2. 种类: 150厚5%水泥稳定石硝	m2	8.65			
8	010501006001	基础	1. 基础类型: 基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土100厚 3. 混凝土强度等级: C20	m3	0.86			
9	041102002001	模板	1. 基础类型: 模板制安	m2	1.84			
10	010401001001	砖基础	1. 类型: 砖砌体 2. 种类: M7.5水泥砂浆mu10砖砌体	m3	1.56			
11	010401012001	零星砌砖	1. 类型: 砖砌体 2. 种类: M7.5水泥砂浆mu10砖砌体	m3	3.49			
12	010606013001	零星钢构件	1. 类型: 零星钢构件制作安装	t	0.098			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	011404007001	其他木材面	1. 材料：50厚塑木面板	m2	3.6			
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 20厚1：2水泥砂浆找平层	m2	8.55			
15	011102001001	石材楼地面	1. 20厚天然流水石	m2	13.53			
		花池工程						
16	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m3	7.53			
17	080101010002	原土碾压、夯实	1. 部位：原土碾压、夯实 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m2	6.57			
18	010103001002	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m3	4.89			
19	010103002002	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取	m3	2.64			
20	010501001002	垫层	1. 基础类型：基础垫层 2. 种类：150厚5%水泥稳定石硝	m2	7.74			
21	010501006002	基础	1. 基础类型：基础 2. 混凝土种类：商品混凝土100厚 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.77			
22	041102002002	模板	1. 基础类型：模板制安	m2	1.47			
23	010401001002	砖基础	1. 类型：砖砌体 2. 种类：M7.5水泥砂浆mu10砖砌体	m3	2.49			
24	010401012002	零星砌砖	1. 类型：砖砌体 2. 种类：M7.5水泥砂浆mu10砖砌体	m3	1.74			
25	010606013002	零星钢构件	1. 类型：零星钢构件	t	0.082			
26	011404007002	其他木材面	1. 材料：50厚塑木面板	m2	1.8			
27	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 20厚1：2水泥砂浆找平层	m2	8.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011102001002	石材楼地面	1. 20厚天然流水石	m2	15.67			
		休息凳						
29	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m3	6.78			
30	080101010003	原土碾压、夯实	1. 部位：原土碾压、夯实 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m2	7.66			
31	010103001003	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m3	4.29			
32	010103002003	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取	m3	2.49			
33	010501001003	垫层	1. 基础类型：基础垫层 2. 种类：150厚5%水泥稳定石硝	m2	7.66			
34	010501006003	基础	1. 基础类型：基础 2. 混凝土种类：商品混凝土100厚 3. 混凝土强度等级：C15	m3	0.77			
35	041102002003	模板	1. 基础类型：模板制安	m2	1.44			
36	010401001003	砖基础	1. 类型：弧形砖砌体 2. 种类：Mu10机砖砌体	m3	2.28			
37	010401012003	零星砌砖	1. 类型：弧形砖砌体 2. 种类：M7.5水泥砂浆mu10砖砌体	m3	2.22			
38	011203001003	零星项目一般抹灰弧形	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	5.15			
39	011102001003	石材楼地面弧形	1. 20厚天然流水石	m2	12.69			
		不锈钢烤漆宣传板						
40	010605002001	不锈钢烤漆宣传板	1. 名称：不锈钢烤漆宣传板	座	1			
		挡土墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m ³	703.11			
42	080101010004	原土碾压、夯实	1. 部位：原土碾压、夯实 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m ²	467.96			
43	010103001004	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m ³	481.95			
44	010103002004	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取	m ³	221.16			
45	010501006004	基础	1. 基础类型：基础 2. 混凝土种类：商品混凝土100厚 3. 混凝土强度等级：C15	m ³	46.8			
46	041102002004	模板	1. 基础类型：模板制安	m ²	79.6			
47	010403004001	石挡土墙	1. 类型：毛石挡土墙mu7.5水泥砂浆砌筑	m ³	239.48			
48	010403001001	石基础	1. 类型：毛石基础mu7.5水泥砂浆砌筑	m ³	334.55			
49	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 类型：压顶 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	23.59			
50	041102018001	压顶模板	1. 类型：压顶模板	m ²	157.78			
51	010515001001	现浇构件钢筋	1. 规格：螺纹钢≤Φ10内	t	0.728			
52	010515001005	现浇构件钢筋	1. 规格：箍筋≤Φ10内	t	0.142			
		A区物料铺装						
53	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m ³	348.66			
54	080101010005	原土碾压、夯实	1. 部位：原土碾压、夯实 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m ²	1162.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	010103002005	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取	m3	348.66			
56	010501006005	基础	1. 基础类型：基础 2. 混凝土种类：商品混凝土100厚 3. 混凝土强度等级：C15	m3	116.22			
57	041102002005	模板	1. 基础类型：模板制安	m2	49.06			
58	010501001004	垫层	1. 基础类型：基础垫层 2. 种类：150厚5%水泥稳定石硝	m2	1162.19			
59	011102001004	石材楼地面	1. 灰色户外仿石pc砖 厚20 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥	m2	1162.19			
		B区物料铺装						
60	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m3	168.53			
61	080101010006	原土碾压、夯实	1. 部位：原土碾压、夯实 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m2	561.78			
62	010103002006	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取	m3	168.53			
63	010501001005	垫层	1. 基础类型：基础垫层 2. 种类：150厚5%水泥稳定石硝	m2	561.78			
64	010501006006	基础	1. 基础类型：基础 2. 混凝土种类：商品混凝土100厚 3. 混凝土强度等级：C15	m3	56.18			
65	041102002006	模板	1. 基础类型：模板制安	m2	11.44			
66	011102001008	石材楼地面	1. 灰色户外仿石pc砖 厚20 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥	m2	451.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	011102001006	石材楼地面	1. 福鼎黑户外仿石pc砖 300*150*20 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥	m ²	13.2			
68	011102001009	石材楼地面	1. 黑色户外仿石pc石 600*200*20 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥	m ²	33.45			
69	011102001007	石材楼地面	1. 30厚黄锈石板碎拼 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥	m ²	49.19			
70	05B001	成品定制古铜浮雕	1. 成品定制古铜浮雕	项	1			
71	011101006001	平面砂浆找平层	1. 类型：成品定制古铜浮雕 2. 50厚水泥砂浆	m ²	14.87			
		混凝土路面						
72	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m ³	158.2			
73	010103002007	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取	m ³	158.2			
74	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检	m ²	395.49			
75	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 200厚5%水泥稳定石硝	m ²	395.49			
76	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚c15砼结构层 2. 塑料膜养护	m ²	395.49			
		路缘石						
77	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 芝麻灰花岗岩路缘石1000*250*100厚	m	47			
		草皮工程						
78	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地	m ²	817.66			
79	050102012001	铺种草皮	1. 铺种草皮 2. 草皮养护6个月	m ²	817.66			
80	050102003001	栽植竹类	1. 竹子，粗径4cm，H:1.8-2M 2. 养护期6个月	株	1368			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程 标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村美丽乡村项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程
标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村
美丽乡村项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村美
丽乡村项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	其他零星工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 平整方式：机械平整	m ²	116.4			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 基础类型：独立基础 3. 开挖方式：机械 4. 挖土深度：2m内	m ³	173.41			
3	010103001002	房心回填	1. 部位：房心回填方 2. 土质要求：一、二类土 3. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.97 4. 夯填：机械夯实	m ³	82.48			
4	010103001001	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.97 4. 夯填：机械夯实	m ³	139.59			
5	080101010001	原土碾压、夯实	机械碾压 原土碾压一遍	m ²	72.47			
6	010103001003	购买土方回填	1. 类别：购买土方回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.97 4. 夯填：机械夯实	m ³	69.6			
	A.4	砌筑工程						
7	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：120mm 3. 砖品种、规格：蒸压灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5	m ³	8.02			
8	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型：外墙 2. 墙体厚度：240mm 3. 砖品种、规格：蒸压灰砂砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.	m ³	41.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5					
9	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水砂浆五层做法 平面 2. 铺沥青 防潮层	m ²	13.21			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 垫层厚度：100mm 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C10	m ³	6.54			
11	010501003001	独立基础	1. 基础类型：独立基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m ³	24.75			
12	010502001001	矩形柱	1. 类型部位：矩形柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m ³	21.38			
13	010502002001	构造柱	1. 类型部位：构造柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.37			
14	010503002001	矩形梁	1. 类型部位：矩形梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.84			
15	010503004001	圈梁	1. 类型部位：圈梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.49			
16	010503005001	过梁	1. 类型部位：门窗过梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.39			
17	010505001002	有梁板	1. 类型部位：有梁板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m ³	25.82			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 规格：螺纹钢≤Φ10内	t	2.29			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 规格：螺纹钢≤Φ18	t	3.031			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			内					
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 规格：螺纹钢 $\leq\Phi 25$ 内	t	4.985			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 规格：箍筋 $\leq\Phi 10$ 内	t	4.735			
22	010516002001	砌体加筋	1. 种类：砌体内加固钢筋	t	0.345			
23	010516003002	机械连接	1. 单位：个 2. 种类：电渣压力焊接 $\leq\Phi 18$	个	56			
24	010516003003	机械连接	1. 单位：个 2. 种类：电渣压力焊接 $\leq\Phi 32$	个	180			
25	010516003005	机械连接	1. 单位：个 2. 种类：直螺纹钢筋接头 钢筋直径 $\leq\Phi 16$ mm	个	2			
26	010516003006	机械连接	1. 单位：个 2. 种类：电渣压力焊接 $\leq\Phi 20$	个	14			
27	010516003004	机械连接	1. 单位：个 2. 种类：电渣压力焊接 $\leq\Phi 25$	个	12			
	A.8	门窗工程						
28	010801001001	木质门	1. 门类型：成品木门 2. 框材质、外围尺寸： 详见建施	m ²	3.78			
29	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗类型：铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸： 详见建施	m ²	6.12			
30	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 类型：幕墙 2. 框材质、外围尺寸： 详见建施	m ²	51.16			
31	010507007001	其他构件	1. 类型：其他小型构件 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.23			
	A.9	屋面及防水工程						
		平屋面						
32	011001001002	保温隔热屋面	1. 30厚烧结陶粒混凝土 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	118.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 3厚SBS改性沥青防水卷材 4. 3厚SBS改性沥青防水卷材 5. 30厚挤塑聚苯板 6. 40厚c20细石混凝土保护层内配双向Φ6-5@200钢筋网，设间距小于600mm风格缝（钢筋在缝内断开）缝宽10mm，油膏嵌缝 7. 参设计图节点大样二					
33	010902001003	屋面排水处防水	1. 水泥防水砂浆 1:2.5 2. 3.3厚SBS改性沥青防水卷材附加层	m2	11.28			
34	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 排水短管	个	4			
		瓦屋面						
35	011502008001	EPS线条	1. EPS线条	m	43.43			
36	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m2	16.72			
37	020603003001	树脂瓦瓦脊	1. 树脂瓦瓦脊	m	21.72			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面深灰色外墙涂料	m2	16.83			
	A.11	楼地面装饰工程						
39	011102003001	普通房间地面	1. 100mm厚C15混凝土找平层 2. 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 图集：西南18J312-3103D	m2	109.14			
40	011102003002	卫生间地面	1. 100mm厚C15混凝土找平层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 橡胶沥青防水涂料 2.0mm厚 6. 面层铺设：防滑地砖 4. 图集：西南18J312-3122D	m2	10.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	外墙面	1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.调和漆	m2	318.72			
42	011201001004	女儿墙	1.素水泥浆粘结层 2.3厚SBS改性沥青防水卷材 3.3厚SBS改性沥青防水卷材 4.聚合物水泥浆 5.1:2.5水泥砂浆保护层 6.20厚钢网	m2	90.23			
43	011201001002	大厅、办公室墙面	1.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.2厚刮腻子 4.喷涂白色涂料3遍	m2	258.38			
44	011201001003	卫生间墙面	1.抹灰:20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.2厚刮腻子 4.贴白色墙砖	m2	54.54			
	A.13	天棚工程						
45	011301001001	天棚工程	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.2厚刮腻子 4.喷涂天棚涂料2遍	m2	141.69			
		其他零星工程						
46	011702024001	钢结构楼梯	1.名称:钢结构楼梯	项	1			
47	01B001	活动室门牌	1.名称:活动室门牌	项	1			
48	010807005001	金属格栅	1.名称:外墙不锈钢格栅装饰	樘	16			
49	010507001001	散水工程	1.原土机械夯实 2.150厚3:7灰土垫层 3.50mmC15混凝土	m2	18.73			
50	010507004001	台阶工程	1.砖砌体 2.300厚3:7灰土垫层 3.天然石材饰面板	m2	5.06			
		措施项目						
51	011702001001	基础垫层	1.基础类型:垫层模板制安	m2	10.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础 模板制安	m2	33.12			
53	011702002001	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 支撑材质：钢支撑	m2	168.72			
54	011702002002	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 类型：超高模板 3. 支撑材质：钢支撑	m2	29.04			
55	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 支撑材质：钢支撑	m2	23.46			
56	011702014001	有板梁	1. 部位：有板梁 2. 支撑材质：钢支撑	m2	71.51			
57	011702014002	有梁板	1. 部位：有梁板 2. 支撑材质：钢支撑	m2	228.55			
58	011702014003	有梁板	1. 部位：有梁板 2. 支撑材质：钢支撑 3. 类型：超高模板	m2	209.77			
59	011702008001	圈梁	1. 部位：圈梁 2. 断面尺寸及高度：详见图纸	m2	18.09			
60	011702009001	过梁	1. 部位：门窗过梁 2. 断面尺寸及高度：详见图纸	m2	5.39			
61	011701001001	综合脚手架	1. 类型：综合脚手架 2. 材质：钢管	m2	116.4			
62	011701006001	满堂脚手架	1. 类型：满堂脚手架 2. 材质：钢管	m2	103.53			
63	011703001002	垂直运输	1. 建筑物/构筑物：建筑物 2. 垂直运输高度：20米以下	m2	116.4			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程 标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村美丽乡村项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程 标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村美丽乡村项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：活动室-土建工程
标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村
美丽乡村项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气						
		配电箱系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 安装方式:嵌墙	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
3	080902009001	接点接线	1. 名称:无端子外部接线 截面2.5 mm ² 以内	个	9			
4	080902009002	接点接线	1. 名称:无端子外部接线 截面6mm ² 以内	个	15			
5	031301017006	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(电气设备 安装工程)		1			
		照明系统						
6	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:配管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	372.35			
7	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:配管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	372.39			
8	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20	m	221.39			
9	030412005002	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*28W 4. 安装形式:吸顶	套	9			
10	030412005001	LED防水灯	1. 名称:LED防水灯 2. 规格:1*28W 4. 安装形式:吸顶	套	9			
11	030404035001	插座	1. 名称:插座(带安全防护) 2. 规格:250V 10A	个	20			
12	030404035002	插座	1. 名称:暗装挂式空调插 座(带安全防护) 2. 规格:250V 16A	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030404035003	插座	1. 名称:暗装柜式空调插座(带安全防护) 2. 规格:250V 16A	个	1			
14	030404035004	插座	1. 名称:暗装小厨宝插座(带安全防护、防溅面板) 2. 规格:250V 16A	个	1			
15	030404035005	插座	1. 名称:暗装风筒插座(带安全防护、防溅面板) 2. 规格:250V 10A	个	1			
16	030404034001	单控板开关	1. 名称:单控板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	个	7			
17	030404034002	双控板开关	1. 名称:单联双控板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	个	5			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	18			
19	030411006002	插座盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:塑料	个	38			
20	031301017007	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(电气设备安装工程)		1			
		动力系统						
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯	m	7.31			
22	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32	m	4.6			
23	031301017008	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(电气设备安装工程)		1			
		防雷系统						
24	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ10	m	48.6			
25	030409005002	避雷网安装	1. 名称:避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	47.02			
26	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	26.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	030409001001	接地极	1.名称:接地模块,等电位装置安装 测试板	块	2			
28	030409008001	总等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱	块	1			
29	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试	系统	1			
30	031301017009	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费(电气设备安装工程)		1			
		弱电系统						
31	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.6E	m	231.23			
32	030411001003	配管	1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20	m	46.32			
33	030411001004	配管	1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC25	m	37.27			
34	031101019001	配线架	1.名称:配线架	架	1			
35	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座	个	3			
36	030502012001	网络插座	1.名称:网络插座	个	7			
37	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	10			
38	080604010001	系统调试	1.名称:系统调试	系统	1			
39	031301017005	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2.脚手架搭拆费(电气设备安装工程)		1			
		给排水						
		给水系统						
40	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DN50 4.连接形式:热熔连接	m	1.61			
41	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接	m	9.24			
42	030804014001	管卡	1.名称:管卡	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	070204001001	水表井	1. 名称:砖砌矩形水表井	座	1			
44	031301017001	脚手架搭拆			1			
		污废水系统						
45	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	3.97			
46	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	4.87			
47	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:透气帽	个	6			
48	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
49	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75	个	1			
50	040502003001	塑料管管件	1. 名称:塑料管管件	个	1			
51	031301017002	脚手架搭拆			1			
		雨水系统						
52	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻燃圈设计要求	m	10			
53	030413003001	预留孔洞	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:DN100	个	2			
54	031002003001	套管	1. 名称:刚性防水套管洞 2. 安装部位:屋顶	个	1			
55	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:雨水斗	个	12			
56	031301017003	脚手架搭拆			1			
		洁具部分						
57	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:瓷 3. 规格、类型	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程 标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村美丽乡村项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：活动室-安装工程
标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村
美丽乡村项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气						
		配电箱部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1、AL2	台	2			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
3	080902009002	接点接线	1. 名称:无端子外部接线 截面6mm ² 以内	个	3			
		灯具部分						
4	030412001001	特色灯	1. 名称:特色灯 40W LED 光源AC220V 色温4000K H4500mm IP55	套	18			
5	030412007001	太阳能路灯	1. 名称:电线 2. 配线形式:配管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 主要材料:杆座 H=7500mm、太阳能电池板、蓄电池、成套灯具、单臂悬挑灯架	套	21			
6	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:接地系统测试 单根金属杆路灯接地极 电阻测试基	系统	39			
		电缆部分						
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4	m	1026.12			
8	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC32	m	337.54			
9	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32	m	5			
		路灯基础、电缆土方						
10	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	185.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 开挖方式：机械					
11	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取 3. 人工装土汽车运土	m3	8.83			
12	010103001001	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m3	177.11			
13	010501003001	独立基础	1. 基础类型：独立基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	12.39			
14	041102002001	基础模板	1. 基础类型：模板制安	m2	56.28			
15	010516001001	螺栓	1. 类型：预埋地脚螺栓	t	0.246			
		配电箱基础						
16	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m3	1.69			
17	010103002002	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取 3. 人工装土汽车运土	m3	0.16			
18	010103001002	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m3	1.53			
19	080101010001	原土碾压、夯实	1. 部位：原土碾压、夯实 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m2	1.33			
20	010501001001	垫层	1. 基础类型：基础垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15	m3	0.13			
21	010501006001	设备基础	1. 基础类型：基础(压顶) 2. 混凝土种类：商品混	m3	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			凝土 3. 混凝土强度等级：C20					
22	041102002002	模板	1. 基础类型：模板制安	m ²	0.99			
23	010401001001	砖基础	1. 基础类型：砖基础 2. 种类：M7.5水泥砂浆 mu10砖砌体	m ³	0.23			
24	011204003001	块料墙面	1. 材料：20厚烧面黄锈石	m ²	1.28			
25	010516002001	预埋铁件	1. 类型：基础预埋铁件	t	0.001			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：圆钢Φ10 内 2. 做法：锚固	t	0.001			
		手孔井						
27	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械	m ³	3.06			
28	010103002003	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：暂按5KM计取 3. 人工装土汽车运土	m ³	0.73			
29	010103001003	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：一、二类土 3. 夯填：机械夯实	m ³	2.33			
30	070205001001	铸铁盖板	1. 规格、类型：400*400mm成品B125球墨铸铁井盖	套	4			
31	031201009001	喷漆	1. 材料做法：3后环氧地坪漆	m ²	2			
32	010516002002	预埋铁件	1. 类型：基础预埋铁件	t	0.005			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：圆钢Φ10 内 2. 做法：锚固	t	0.001			
34	010501001002	垫层	1. 基础类型：基础垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.26			
35	041102002003	基础模板	1. 基础类型：模板制安	m ²	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装工程

标段：红旗镇墨桥村委会
伯侯村美丽乡村项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	031004014005	给、排水附(配件)	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	4			
		给排水						
		绿化给水						
37	010401011001	阀门井	1.名称:砖砌矩形阀门井	座	3			
38	031003013002	水表	1.安装部位(室内外): 室外 2.型号、规格:DN40	组	3			
39	031003001001	螺纹阀门	1.名称:螺纹闸阀 2.规格:DN40	个	3			
40	031003001002	螺纹阀门	1.名称:螺纹止回阀 2.规格:DN40	个	3			
41	031003001003	螺纹阀门	1.名称:快速取水阀 2.规格:DN20	个	4			
42	031003001004	圆形阀门箱	1.名称:成品圆形阀门箱	个	3			
43	070301001001	特殊构筑物(烟囱、水塔、电梯井等)脚手架	1.名称:木制井字脚手架	座	3			
44	030609001001	钢管	1.名称:固定钢管 2.规格:DN25	m	2			
45	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工	m ³	0.24			
46	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:机械	m ³	4.49			
47	010103002004	余方弃置	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:暂按10KM计取 3.装载机装土	m ³	3.22			
48	010103001004	回填方	1.部位:填土夯实 槽坑 2.土质要求:一、二类土 3.夯填:机械夯实	m ³	1.5			
		排水						
49	031001006003	塑料管	1.材质、规格:双壁波纹管DN200	m	41.61			
50	031001006004	塑料管	1.材质、规格:双壁波纹管	m	19.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装工程 标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村美丽乡村项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：景观安装工程
标段：红旗镇墨桥村委会伯侯村
美丽乡村项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。