

(清-签署页)

文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三从村、打锡村田洋基础设施建设项目

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

1. 建设项目名称：文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田洋基础设施建设项目

4. 工程范围：本项目为文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田洋基础设施建设项目建设的全部内容；

二、编制依据

1. 交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）以下简称《编制办法》；

2. 交通部《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）；

3. 交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

4. 交通部颁（2018）概预算费率标准；

5. 海南省交通工程质量监督管理局、海南省交通工程造价管理协会联合主办的《海南省交通工程造价信息》2022 年第 9 月；

6. 《文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田洋基础设施建设项目》施工图；

7. 中华人民共和国交通运输部公告 2011 年第 83 号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》；

8. 交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）；

9. 海南省交通厅、海南省交通厅工程造价管理协会、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预算的文件。

10. 主要费用及费率（1）人工费

人工单价：根据琼交规划[2019]387 号，人工单价按 115 元/工日计取。

（2）材料费

钢材、木材、水泥、砂、碎石等主要材料及其他外购材料参考《海南省交通质监与造价信息》2022 年第 9 月材料价及目前当地市场价

格综合取价，考虑地材材料的运距。

(3) 施工机械使用费

交通部颁发的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)计算，可变费用中的车船使用税，按海南省人民政府《关于调整车船税税目及其适用税额标准的通知》(琼府[2011]86号)执行，车辆通行附加费按国家最新规定和海南省人民政府令第219号《海南省机动车辆通行附加费征收管理暂行规定》及海南省交通厅、财政厅、发展与改革委制定的《海南省柴油机动车辆通行附加费征收标准计量及具体缴费方式等问题的规定》执行。

三、其它事项

1. 工程保险费用

(1) 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含工程一切险及第三方责任险的保险费)至第700章的合计金额，保险费率为0.25%。

(2) 第三方责任险，按投保额100万元计算，费率为0.25%计。

2. 安全生产费按招标控制价的1.5%计。

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田
洋基础设施建设项目

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则	总额	1		
101-1	保险费	总额	1		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理	总额	1		
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	公里	0.15		
103-6	道路临时设施	总额	1		
103-6-1	锥形交通标	个	20		
103-6-2	临时标志	块	14		
103-6-3	警示柱	个	20		
104	承包人驻地建设	总额	1		
104-1	承包人驻地建设	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田
洋基础设施建设項目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	13468.5143		
-b	伐树灌木	m2	3366.67		
-c	砍伐树木	棵	46		
202-3	拆除结构物	m3	30		
-b	路边及敏感点处杂物等垃圾堆（施工过程中，需拆除的废弃铁棚、砖砌体等圬工）	m3	10		
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	20		
-d	拆移新建路灯	盏	1		
203	挖方路基	m3	3765.6		
203-1	路基挖方	m3	3317.4		
-a	挖土方（普通土）	m3	1990.4		
-b	挖土方（松土）	m3	663.5		
-c	挖土方（硬土）	m3	663.5		
-d	挖土方（挡土墙）	m3	265		
204	填方路基		1404.8		
204-1	路基填筑（包括填前压实）		1404.8		
-a	利用土方	m3	447.9		
-d	借土填方	m3	956.9		
216	土方弃置	m3	2869.5		
217	土方弃置（挡土墙）	m3	106		
207	坡面排水	m	12		
207-1	排水暗沟	m	12		
-d	排水暗沟	m	12		
209	挡土墙				
209-1	砂砾地基基层	m3	132		
209-5	混凝土挡土墙	m3	198		
-a	现浇片石混凝土挡土墙	m3	198		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田
洋基础设施建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	基层	m2	1530		
306-1	级配碎石底基层	m2	11758.4		
-a	厚150mm	m2	11758.4		
312	水泥混凝土路面	m2	10788		
312-1	水泥混凝土路面	m2	10788		
-a	厚200mm	m2	10788		
312	水泥混凝土面板	m2	10788		
312-2	钢筋	1t	6.68		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2890		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3790		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	983.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇新华村委会打锣村、三角一村、三丛村、打锡村田
洋基础设施建设项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
401	通则				
419	圆管涵	m	48		
419-1	K0+000 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-2	K0+350 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-3	K0+850 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-4	K0+210 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-5	K0+268 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-6	K0+121 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-7	K0+001 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
491-8	K0+002 1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

