

3、报价一览表

项目编号：ZRHN-2023-001

金额单位：元

序号	项目名称	投标报价	工期	质量要求
1	三亚湾路绿化补植工程	小写：2937247.76 元 大写：贰佰玖拾叁万柒仟贰佰肆拾柒元柒角陆分	30 日历天	合格
备注	/			

注： 1、报价时，大小写不一致时以大写为准；

2、报价一览表格式不得自行改动。

供应商（填写名称并盖章）：海南名世晖建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：文世

日期：2023 年 02 月 27 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三亚湾路绿化补植工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2629747.23	
		地被					1412770.74	
1	050102008001	栽植蔓花生	1. 名称:蔓花生 2. 株高或蓬径: 苗高10-20cm;冠幅10-20cm, 袋苗,自然形,饱满,有脚叶,以不露土为原则, 种植密度: 64株/m ² 3. 养护期:3个月	m ²	1731	80.52	139380.12	
2	050102008002	栽植长春花	1. 名称:长春花 2. 株高或蓬径: 苗高20-30cm;冠幅20-30cm, 袋苗,自然形,饱满,有脚叶,以不露土为原则, 种植密度: 64株/m ² 3. 养护期:3个月	m ²	156	140.42	21905.52	
3	050102002004	栽植黄金榕	1. 名称:黄金榕 2. 株高或蓬径: 苗高40-50cm;冠幅25-30cm, 袋苗,自然形,饱满,有脚叶,以不露土为原则, 种植密度: 16株/m ² 3. 养护期:3个月	m ²	411	62.17	25551.87	
4	050102002005	栽植三角梅	1. 名称:三角梅 2. 株高或蓬径: 苗高40-50cm;冠幅25-30cm, 袋苗,自然形,饱满,有脚叶,以不露土为原则, 种植密度: 16株/m ² 3. 养护期:3个月	m ²	204	137.05	27958.2	
5	050102002006	栽植九里香	1. 名称:九里香 2. 株高或蓬径: 苗高40-50cm;冠幅25-30cm, 袋苗,自然形,饱满,有脚叶,以不露土为原则, 种植密度: 16株/m ² 3. 养护期:3个月	m ²	286	62.17	7780.62	
6	050102002007	栽植大红花	1. 名称:大红花 2. 株高或蓬径: 苗高40-50cm;冠幅25-30cm	m ²	884	58.84	52014.56	
本页小计							284590.89	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三亚湾路绿化补植工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			，袋苗，自然形，饱满，有脚叶，以不露土为原则，种植密度：16株/m ² 3. 养护期：3个月						
7	050102002009	栽植草海桐	1. 名称：草海桐 2. 株高或蓬径：苗高30-40cm；冠幅10-20cm，袋苗，自然形，饱满，有脚叶，以不露土为原则，种植密度：25株/m ² 3. 养护期：3个月	m ²	343	77.02	26417.86		
8	050102008005	栽植小叶龙船花	1. 名称：小叶龙船花 3. 株高或蓬径：苗高30-40cm；冠幅25-30cm，种植密度：25株/m ² ，自然形，饱满，有脚叶，以不露土为原则 4. 养护期：3个月	m ²	281	77.02	21642.62		
9	050102007011	栽植大叶龙船	1. 名称：大叶龙船 2. 株高或蓬径：苗高40-45cm；冠幅25-30cm，袋苗，自然形，饱满，有脚叶，以不露土为原则，种植密度：25株/m ² 3. 养护期：3个月	m ²	505	103.02	52025.1		
10	050102007010	栽植美人蕉	1. 名称：美人蕉 2. 株高或蓬径：苗高40-50cm；冠幅25-30cm，袋苗，自然形，饱满，有脚叶，以不露土为原则，种植密度：25株/m ² 3. 养护期：3个月	m ²	125	129.02	16127.5		
11	050102002010	栽植大红花A	1. 名称：大红花A 2. 株高或蓬径：苗高20-25cm；冠幅25-30cm，袋苗，自然形，饱满，有脚叶，以不露土为原则，种植密度：16株/m ² 3. 养护期：3个月	m ²	846	58.81	49778.64		
12	050102008004	栽植马鞍藤	1. 名称：马鞍藤 2. 种植密度：49株/m ² 3. 养护期：3个月	m ²	809	90.66	73343.94		
本页小计								239335.66	



总价措施项目清单与计价表

名称: 三亚湾路绿化补植工程

标段:

第 1 页 共 2 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			33490.36			
1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.45	33490.36			
1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	0.87				
1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.58				
1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.29				
1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	0				
1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	1995.85			
1.4	临时设施费			23789.7			
1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.03	23789.7			
1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	0.618				
1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.412				
1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.206				
1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.2	1540.43			
1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.54	4159.15			
1.7	视编制说明						

(造价人员): 霍春燕 复核人(造价工程师): 李燕

“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注中注明施工方案出处或方法。



总价措施项目清单与计价表

名称: 三亚湾路绿化补植工程	标段:	第 2 页 共 2 页
合 计	64975.49	

(造价人员): **霍春燕** 复核人(造价工程师): **李燕**

“项目名称”可根据实际情况设置。
 按施工方案计算的措施费,若无“计算规则”和“费率”的数值,也可参照“清单”数值,但应在备注中说明施工方案使用
 法。



规费、税金项目计价表

工程名称：三亚湾路绿化补植工程

标段：


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(PBFX_DERGF+BJCS_DERGF+PBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	242525.04
合计					242525.04

编制人（造价人员）：霍春燕

复核人（造价工程师）：李燕

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



竞争性磋商结果（最后一轮报价）

日期：2023年02月27日

采购人：三亚市天涯区园林绿化所	项目名称：三亚湾路绿化补植工程
	项目编号：ZRHN-2023-001
供应商名称：	海南名世晖建筑工程有限公司
技术承诺	与竞争性磋商文件一致
商务承诺	与竞争性磋商文件一致
价格承诺	第二轮报价为： 小写：2935240.00元 大写：贰佰玖拾叁万伍仟贰佰肆拾元整
法定授权代表签字	文具灵
备注	无

