

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101001002	平整场地	1、平整场地	m2	1850			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	1450.83			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数不少于0.94 2. 填方材料品种:原土	m3	1203.65			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考虑	m3	247.18			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸 2. 墙体类型:详见设计图纸	m3	53.99			
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	49.57			
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	146.57			
8	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.53			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.62			
10	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:二次浇灌层 2. 部位:钢柱底板 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.89			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径6	t	0.319			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径12、14、18	t	10.149			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、直径20、22	t	2.912			
14	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、直径30	t	3.466			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400、直径8	t	1.593			
16	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 防火要求：2.5h 4. 除锈要求：Sa2.5级 5. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆3遍、环氧云铁中间漆2遍、环氧面漆2遍 6. 运输距离：综合考虑 7. 具体详见设计图纸	t	38.248			
17	010604001002	钢梁	1. 柱类型：H型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 防火要求：1.5h 4. 除锈要求：Sa2.5级 5. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆3遍、环氧云铁中间漆2遍、环氧面漆2遍 6. 运输距离：综合考虑 7. 具体详见设计图纸	t	18.047			
18	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 柱类型：圆钢 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈要求：Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆3遍、环氧云铁中间漆2遍、环氧面漆2遍 5. 运输距离：综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	6.87			
19	010606002002	钢檩条	1. 柱类型：Z型檩条 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 除锈要求：Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆3遍、环氧云铁中间漆2遍、环氧面漆2遍 5. 运输距离：综合考虑	t	27.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 具体详见设计图纸					
20	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:焊接钢板 2. 钢材品种、规格:Q235 B 3. 防火要求:1.0h 4. 除锈要求:喷砂除锈、 两道红丹打底 5. 油漆种类及遍数和:底漆采用环氧富锌底漆3遍、环氧云铁中间漆2遍、环氧面漆2遍	t	0.76			
21	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘门FJM6057	m ²	136.8			
22	010802003001	不锈钢门	1. 钢质套装平开门	m ²	23.76			
23	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 普通窗C3027	m ²	171			
24	010901002002	压型钢板屋面	1. 0.6mm厚上层压型钢板 2. C型檩条 3. 钢梁	m ²	1884.49			
25	010902008002	屋面天沟	1. 2.0厚热镀锌天沟	m	209.84			
26	010607006001	镀锌彩钢板包边	1. 0.5厚镀锌彩钢板包边	m ²	136.4			
27	010605002004	岩棉夹芯板	1. 钢材品种、规格:50厚岩棉夹芯板 2. 详见设计图纸	m ²	2676.58			
28	011201001003	涂料外墙	1. 喷(刷)外墙防水涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3. 12厚1:3水泥砂浆打底 4. 基层墙体	m ²	160.14			
29	011201001004	涂料内墙	1. 喷(刷)内涂料 2. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 15厚1:3水泥砂浆打底 4. 基层墙体	m ²	630.55			
30	011101001002	混凝土地面1(过道、集尘室)	1. 200厚C30混凝土面层,随搞随抹 2. 150厚碎石夯入土中 3. 素土夯实	m ²	1037.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011101001003	混凝土地面2（生产间）	1. 300厚C30混凝土面层，随搞随抹 2. 150厚碎石夯入土中 3. 素土夯实	m2	714			
32	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 6厚1：3水泥砂浆打底划出纹道	m2	81.41			
33	010507001003	散水	1. 20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实，向外坡3%-5%	m2	58.52			
34	010507001004	坡道	1. 水泥防滑条，突出坡道面 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 200厚C30混凝土 4. 300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实，向外坡3%-5%	m2	93			
35	011508004001	金属字	1. 金属字体	个	29			
36	01B001	配套100T地磅	1. 配套100T地磅	台	1			
37	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆费	台·次	1			
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架		m2	1850			
39	011702001003	基础	1. 垫层模板	m2	87.36			
40	011702001004	基础	1. 独基模板	m2	204.72			
41	011702005002	基础梁	1. 地梁模板	m2	210.19			
42	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	71.34			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：2022年公坡镇水北村委会水稻烘干加工厂建设项目（二期） 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年公坡镇水北村委会
水稻烘干加工厂建设项目（二期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程
标段：2022年公坡镇水北村委会水稻烘干加工厂建设项目（二期）
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气系统		
1.2	防雷接地系统		
1.3	消防系统		
1.4	雨水系统		
1.5	给水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZAL 2. 型号/规格:详见图纸	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号/规格:详见图纸	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALE1 2. 型号/规格:详见图纸	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱ALE2 2. 型号/规格:详见图纸	台	1			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号/规格:WDZYJY-5 x16mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	6.1			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号/规格:NG-A-3x6 mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	14.2			
7	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:WDZ-BYJ- 2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1772.88			
8	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	816.45			
9	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:NH-RVS-2 x2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	365.15			
10	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:NH-BV-2. 5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	365.15			
11	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:SC32 3. 敷设方式:明敷	m	10			
12	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC50 3. 敷设方式:明敷	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 型号/规格: PC20 3. 敷设方式: 明敷	m	851.11			
14	030411001005	配管	1. 名称: 金属软管 2. 型号/规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	46.5			
15	030412003001	安全出口指示灯(LED)	1. 名称: 安全出口指示灯(LED) 2. 型号/规格: 36V, 1*1W 3. 安装方式: 门洞上方0.2m嵌墙安装	套	4			
16	030412003002	单向疏散指示标志灯(LED)	1. 名称: 单向疏散指示标志灯(LED) 2. 型号/规格: 36V, 1*1W 3. 安装方式: 安装高度+0.3m	套	6			
17	030412002002	事故吸顶灯(B型)	1. 名称: 事故吸顶灯(B型) 2. 型号/规格: 220V, 1*30W 3. 安装方式: 距顶部0.5m杆吊安装	套	45			
18	030412002003	广照灯	1. 名称: 广照灯 2. 型号/规格: 220V, 1*100W 3. 安装方式: 距顶部0.5m杆吊安装	套	48			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯(节能型) 2. 型号/规格: 220V, 2*30W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	24			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯(LED灯) 2. 型号/规格: 220V, 1*10W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	44			
21	030404035001	插座	1. 名称: 安全型单相两孔、三孔电源插座 2. 型号/规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 幼儿活动室安装高度+1.8m, 办公室安装高度+0.3m	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装四极开关 2. 型号/规格:250V, 6A 3. 安装方式: 安装高度+1.3m	个	3			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式: 明装	个	205			
24	040101002001	挖/填沟槽土方	1. 名称:挖/填沟槽土方	m ³	22.5			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
26	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电柜 IDF 2. 型号/规格: 详见图纸	台	1			
27	030502007001	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	50			
28	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:SC32 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	50			
		防雷接地系统						
29	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 型号/规格:利用金属屋面 3. 技术要求: 详见图纸	m	550.98			
30	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 型号/规格:利用钢柱 3. 技术要求: 详见图纸	m	140			
31	030409005002	接地体	1. 名称:接地体 2. 型号/规格:利用地梁主筋 3. 技术要求: 详见图纸	m	553.5			
32	030409008001	总等电位连接端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 型号/规格: 详见图纸	台	1			
33	030409008003	总等电位连接端子箱	1. 名称:局部等电位连接端子箱 2. 型号/规格: 详见图纸	台	1			
34	030409008002	测量接地电阻	1. 名称:测量接地电阻 2. 型号/规格: 详见图纸	台	4			
35	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 型号/规格:-40X4热镀锌扁钢	m	4			
36	030414011001	接地装置	1. 名称:库房接地系统测	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			试					
		消防系统						
37	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管 2. 型号/规格:DN100 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管道试压	m	92.42			
38	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管 2. 型号/规格:DN65 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管道试压	m	19.6			
39	040502002005	消火栓钢管管件	1. 名称:弯头 2. 型号/规格:DN100 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	6			
40	040502002006	消火栓钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 型号/规格:DN100*65 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	4			
41	040502002007	消火栓钢管管件	1. 名称:弯头 2. 型号/规格:DN65 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	8			
42	03B001	钢管挖眼	1. 名称:钢管挖眼 2. 型号/规格:DN65	个	4			
43	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	2			
44	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号/规格:详见图纸	套	4			
45	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 型号/规格:详见图纸	个	4			
46	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装	个	4			
47	030411004005	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:WDZN-RVS -2x2.5mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设	m	74.47			
48	030411001006	配管	1. 名称:电线管	m	74.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号/规格:RC20 3. 敷设方式:明敷					
49	030901013001	灭火器	1. 名称:移动灭火器 2. 型号/规格:MF/ABC3型	具	8			
50	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	114.48			
51	040504001002	阀门井	1. 名称:阀门井	座	2			
52	031201001001	管道刷漆	1. 名称:管道刷漆 2. 材质:樟丹漆 3. 技术要求:两道	m ²	36.23			
53	031201001002	管道刷漆	1. 名称:管道刷漆 2. 材质:红色调和漆 3. 技术要求:两道	m ²	36.23			
54	031202002001	管道防腐蚀	1. 名称:管道刷漆 2. 材质:特级还氧煤沥青防腐	m ²	2.36			
55	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	4			
		雨水系统						
56	031001006001	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 型号/规格:DN100 3. 材质:硬聚氯乙烯 (PVC-U) 4. 连接方式:粘接 5. 管道试压、通球试验	m	242.5			
57	031004014001	管卡	1. 名称:管卡 2. 型号/规格:DN100	个	79			
58	031004014002	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 型号/规格:DN100	个	20			
		给水系统						
59	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 型号/规格:DN40 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗	m	6.33			
60	031001006003	塑料管	1. 名称:给水管	m	14.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北
村委会水稻烘干加工厂建
设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号/规格:DN40 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗 6. 管道安装高度:超3.6m					
61	031001006006	塑料管	1. 名称:给水管 2. 型号/规格:DN32 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗 6. 管道安装高度:超3.6m	m	1.68			
62	031001006007	塑料管	1. 名称:给水管 2. 型号/规格:DN25 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗 6. 管道安装高度:超3.6m	m	1.64			
63	031001006008	塑料管	1. 名称:给水管 2. 型号/规格:DN20 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗 6. 管道安装高度:超3.6m	m	37.53			
64	031001006005	塑料管	1. 名称:给水管 2. 型号/规格:DN15 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗 6. 管道安装高度:超3.6m	m	27.08			
65	031001006004	塑料管	1. 名称:给水管 2. 型号/规格:DN15 3. 材质:PPR, S5级别 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道试压、消毒、冲洗	m	25.2			
66	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号/规格:DN40	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年公坡镇水北村委会
水稻烘干加工厂建设项目（二期）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。