

(清-签署页)

教学中心区域及主校道维修改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

二、编制范围

三、编制依据

四、编制方法

五、计量说明

六、其他相关说明

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教学中心区域及主校

道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	左右侧围墙维修改造		
1.2	寻根洲中		
1.3	读书阶梯左侧		
1.4	读书阶梯右侧		
1.5	教学楼前活动场所左侧		
1.6	教学楼前活动场所右侧		
1.7	教学楼后活动场所		
1.8	办公楼楼前活动场所左侧		
1.9	办公楼楼前活动场所右侧		
1.10	绿化工程		
1.11	校门入口主校到路面翻新		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：教学中心区域及主校
道维修改造工程

标段： 第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		左右侧围墙维修改造						
1	011605001001	屋面瓦拆除	1. 人工拆除现有琉璃瓦, 2. 原有结构层进行保留 3. 按水平投影面积计算工程量	m2	62.26			
2	011610002001	不锈钢宣传栏拆除	1. 人工拆除不锈钢宣传栏 2. 原有结构层进行保	m2	145.61			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 人工拆除不锈钢宣传栏下方涂料 2. 原有结构层进行保	m2	72.3			
4	010101002001	建筑垃圾外运	人工搬运建筑垃圾,并装车外运,清理现场	项	1			
5	010901001001	瓦屋面	1. 灰色瓦片屋面 2. 粘合层 3. 按水平投影面积计算工程量	m2	62.26			
6	010807001001	不锈钢宣传栏	1. 60*100*6方管喷漆 2. 5mm厚推拉钢化玻璃 3. 防锈底漆1遍, 聚氨酯防腐漆1遍, 金属面土氟碳漆1遍 4. 0.6密度PVC共挤板机器雕刻人工打磨汽车烤漆3遍	m2	104.69			
7	011508001001	图腾	1. 位置: 不锈钢宣传栏上方图腾 2. 大小: 300*300 3. 材质及样式: 按图纸所示	个	36			
8	011507001001	机器雕刻造型板	1. 位置: 宣传栏中间立柱装饰 2. 材质: 0.6密度PVC共挤板机器雕刻人工打磨汽车烤漆3遍 3. 内容: 甲方自定 4. 尺寸: 400*2170, 实际尺寸以现场为准	m2	17.36			
9	011406001001	真石漆	真石漆饰面, 颜色甲方	m2	72.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			自定					
		寻根洲中						
		地面						
10	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐现场树木，清理现场，回填树坑等	株	3			
11	011611002001	运动器材拆除	1. 拆除运动器材，堆放至指定位置	项	1			
12	050101006001	清除草皮	清理现有草皮，清理现场，	m2	530			
13	050201001001	仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑（8:2混合）分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 300*600仿古砖（含波打线）	m2	530			
14	050102012001	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按规定进行养护	m2	150			
15	050101009008	种植土回（换）填	换填种植土100mm	m3	15			
16	050201001002	园路	40厚灰麻火烧面花岗岩	m2	11.52			
17	010101002002	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
		宣传展示墙						
18	010901001002	瓦屋面	1. 位置：宣传展示墙上方新增灰色琉璃瓦 2. 做法：（1）80*80方管焊接涂刷防锈漆 三脚架间隔600mm （2）外包20mm水泥板，外墙漆饰面 （3）灰色瓦片，云石胶固定 3. 计算：按水平投影面积计算	m2	34.91			
19	011608001001	铲除油漆面	1. 位置：宣传展示墙 2. 铲除原有墙面外墙漆	m2	117.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	010807001004	不锈钢宣传栏	1. 60*100*6方管喷漆 2. 5mm厚推拉钢化玻璃 3. 防锈底漆1遍，聚氨酯防腐漆1遍，金属面氟碳漆1遍 4. 0.6密度PVC共挤板机器雕刻人工打磨汽车烤漆3遍	m ²	35.14			
21	011508001002	扇形造型	1. 位置：宣传展示墙 2. 根据图纸施工扇形造型，材质暂按 0.6mmPVC共挤板机器雕刻人工打磨汽车烤漆3遍	个	6			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 位置：宣传展示墙 2. 内容：水泥砂浆贴瓷砖踢脚线	m ²	8.45			
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 位置：宣传展示墙 2. 内容：外墙乳胶漆，一底两面	m ²	117.83			
		廊架						
24	050304003001	金属花架柱、梁	1. 位置：廊架 2. 做法：150*120*6方管 3. 防锈底漆1遍，聚氨酯防腐底漆1遍，金属面漆氟碳漆1遍 4. 尺寸详见J-11	t	6.993			
25	010501001001	垫层	1. 做法：J-50 2. 做法：800*800*100碎石垫层	m ³	1.13			
26	010501001002	垫层	1. 做法：J-50 2. 做法：800*800*100混凝土C20垫层	m ³	1.13			
27	010501003001	独立基础	1. 做法：J-50 2. 做法：400*400*400杯型基础C20混凝土	m ³	4.78			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 做法：J-50 2. 配筋4c12, C8-100	t	0.261			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010807001005	不锈钢宣传栏	1. 60*100*6方管喷漆 2. 5mm厚推拉钢化玻璃 3. 防锈底漆1遍，聚氨酯防腐漆1遍，金属面土氟碳漆1遍 4. 0.6密度PVC共挤板机器雕刻人工打磨汽车烤漆3遍	m ²	11.71			
30	050305006001	花岗岩石凳	1. 名称：花岗岩石凳 2. 尺寸：参照图纸和效果图，具体甲方自定	个	12			
		屏风						
31	010503001001	基础梁	C25混凝土梁	m ³	0.42			
32	010401003001	实心砖墙	水泥砖墙体	m ³	1.73			
33	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆墙面找平	m ²	18.14			
34	011406001003	抹灰面油漆	腻子打底，真石漆饰面	m ²	18.14			
35	010502001001	矩形柱	C25混凝土柱	m ³	0.69			
36	010515001002	现浇构件钢筋	柱配筋（含箍筋）	t	0.196			
37	011507001003	机器雕刻造型板	1. 位置：屏风 2. 材质：0.6密度PVC共挤板机器雕刻人工打磨汽车烤漆3遍	m ²	1.44			
38	011702005001	基础梁	木模板	m ²	2.81			
39	011702002001	矩形柱	木模板	m ²	5.18			
		读书阶梯左侧						
40	011605001003	平面块料拆除	拆除台阶平立面饰面	m ²	769.31			
41	011601001001	砖砌体拆除	拆除原有花池树池等	m ³	3			
42	010101002003	建筑垃圾外运	人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场	项	1			
43	010401012001	零星砌砖	新建树池，台阶等	m ³	18.67			
44	011102003001	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平	m ²	686.96			
45	011102003002	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 30厚灰麻火烧面花岗岩石刻字	个	36			
46	011104002001	竹、木（复合）	30厚菠萝格	m ²	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地板						
47	050102012002	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按规定进行养护	m ²	68			
48	050101009001	种植土回填	树池内种植土回填	m ³	57.66			
		读书阶梯右侧						
49	011605001004	平面块料拆除	拆除台阶平立面饰面	m ²	823.13			
50	011601001002	砖砌体拆除	拆除原有花池树池等	m ³	3			
51	010101002004	建筑垃圾外运	人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场	项	1			
52	010401012002	零星砌砖	新建树池，台阶等	m ³	12.59			
53	011102003003	块料楼地面	300*600仿古砖	m ²	866.8			
54	011102003004	块料楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 30厚灰麻火烧面花岗岩刻字	个	37			
55	011104002002	竹、木(复合)地板	30厚菠萝格	m ²	15			
56	050102012003	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按规定进行养护	m ²	68			
57	050101009002	种植土回填	树池内种植土回填	m ³	40.66			
		教学楼前活动场所左侧						
58	011612002001	石凳拆除	拆除原有长条石凳	个	8			
59	011610002003	不锈钢宣传栏拆除	人工拆除不锈钢宣传栏	m	14			
60	041001002001	拆除人行道	拆除原有人行道砖	m ²	1393			
61	010101002005	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
62	050201001003	仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑(8:2混合)分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 300*600仿古砖(含波打线)	m ²	1393			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	050305006002	石凳	1. 名称：长条石凳 2. 尺寸样式：详见J-	个	5			
64	010807001006	宣传栏	1. 详见J-45，高2.9m 2. 含基础、预埋件、立柱、宣传栏、油漆、背板、钢化玻璃等，不含宣传画。	m	12.38			
65	040204004001	树池	1. 安砌混凝土树池 2. 做法：素土夯实 级配碎石 80厚C10混凝土 20厚1:3水泥砂浆 混凝土结构边石 500*100*150	m	112			
66	010401003002	实心砖墙	1. 位置：方形树围椅 2. 水泥砖砌台	m ³	2.76			
67	011204003001	块料墙面	1. 位置：方形树围椅 2. 做法：20厚1:3水泥砂浆找平 8mm厚仿古砖饰面	m ²	12.03			
68	050303009001	木(防腐木)椅面	1. 位置：方形树围椅 2. 做法：80厚樟子松防腐木油漆	m ²	14.08			
		教学楼前活动场所右侧						
69	011612002002	石凳拆除	拆除原有长条石凳	个	5			
70	011610002004	不锈钢宣传栏拆除	人工拆除不锈钢宣传栏	m	14			
71	041001002002	拆除人行道	拆除原有人行道砖	m ²	886			
72	010101002006	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
73	050201001004	仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑(8:2混合)分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 300*600仿古砖(含波打线)	m ²	886			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	050305006003	石凳	1. 名称：长条石凳 2. 尺寸样式：详见J-	个	4			
75	010807001007	宣传栏	1. 详见J-45，高2.9m 2. 含基础、预埋件、立柱、宣传栏、油漆、背板、钢化玻璃等，不含宣传画。	m	12.38			
76	040204004002	树池	1. 安砌混凝土树池 2. 做法：素土夯实 级配碎石 80厚C10混凝土 20厚1:3水泥砂浆 混凝土结构边石 500*100*150	m	67.2			
77	010401003003	实心砖墙	1. 位置：方形树围椅 2. 水泥砖砌台	m ³	1.38			
78	011204003002	块料墙面	1. 位置：方形树围椅 2. 做法：20厚1:3水泥砂浆找平 8mm厚仿古砖饰面	m ²	6.02			
79	050303009002	木（防腐木）椅面	1. 位置：方形树围椅 2. 做法：80厚樟子松防腐木油漆	m ²	7.04			
		教学楼后活动场所						
80	041001002003	拆除人行道	拆除原有400*400广场砖	m ²	179.63			
81	050101010001	整理绿化用地	清理原有草地中杂草、碎石、平整场地等	m ²	2797			
82	010101002007	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
83	050201001005	400*400仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑（8:2混合）分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 400*400仿古砖	m ²	150			
84	050201001006	300*600仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑（8:2混合）分层夯实	m ²	210			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 300*600仿古砖					
85	050201001007	600*600仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑 (8:2混合) 分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 600*600仿古砖	m ²	140			
86	050201001008	广场面包砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑 (8:2混合) 分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 广场面包砖	m ²	60			
87	050201015001	栈道	1. 做法：详见J-56 2. 100*100*4热镀锌方管防锈处理 40*80*4热镀锌方管防锈处理 25厚*150宽户外塑木地板	m ²	182			
88	010502001002	矩形柱	1. 位置：栈道平台 2. c25混凝土柱	m ³	0.32			
89	010515001003	现浇构件钢筋	现浇钢筋制作及安装	t	0.2			
90	011702002002	矩形柱	1. 位置：栈道平台 2. 木模板	m ²	6.4			
91	011503002001	塑木扶手	1. 位置：栈道平台 2. 安装塑木扶手 3. 规格尺寸：详见图	m	83.2			
92	050201001009	8mm仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑 (8:2混合) 分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 8mm仿古砖	m ²	168			
93	011102003005	块料楼地面	1. 8mm厚黑色仿古砖波打线	m ²	175			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 宽度：200mm、150mm、300mm					
94	050102012004	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按规定进行养护	m ²	1680			
95	050101009004	种植土回(换)填	换填种植土100mm	m ³	168			
96	010401003004	实心砖墙	1. 位置：水泥砖砌台 2. 水泥砖砌台	m ³	20			
97	011204003003	块料墙面	1. 位置：水泥砖砌台 2. 做法：20厚1:3水泥砂浆找平 8mm厚仿古砖饰面	m ²	150			
98	050303009003	休闲木亭	1. 做法：参见J-43	座	2			
99	050303009004	防腐木廊架	1. 做法：参见J-46	m ²	50			
100	050305003001	直线长条凳	1. 做法：参见J-47	个	18			
101	050307019001	雕塑	1. 做法：详见J-47 20厚灰麻大理石饰面 砂岩浮雕砖饰面 底面灰麻大理石外贴砂岩转 玻璃钢浮雕人头像	个	4			
102	011406001004	抹灰面油漆	1. 位置：矮墙外墙乳胶漆 2. 做法：1:3水泥砂浆找平 外墙漆饰面	m ²	14.86			
		办公楼前活动场所左侧						
103	041001002004	拆除人行道	拆除原有400*400广场砖	m ²	290.07			
104	011610002005	不锈钢宣传栏拆除	人工拆除不锈钢宣传栏	m	32.23			
105	010101002008	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
106	010807001008	宣传栏	1. 详见J-45，高2.9m 2. 含基础、预埋件、立柱、宣传栏、油漆、背板、钢化玻璃等，不含宣传画。	m	31.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
107	050305006004	石凳	1. 名称：长条石凳 2. 尺寸样式：详见J-	个	4			
108	040204004003	树池	1. 安砌混凝土树池 2. 做法：素土夯实 级配碎石 80厚C10混凝土 20厚1:3水泥砂浆 混凝土结构边石 500*100*150	m	28			
109	011204001001	石材墙面	1. 名称：褐红色火山岩 2. 做法：1:2.5混凝土找平 20厚褐红色不规则造型火山岩	m ²	308.58			
110	050201001010	300*600仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑（8:2混合）分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 300*600仿古砖	m ²	239			
111	050201001011	20厚灰麻花岗石刻字	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20厚灰麻花岗石刻字	个	11			
112	050102012005	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按规定进行养护	m ²	100			
113	050101009005	种植土回（换）填	换填种植土100mm	m ³	10			
		办公楼前活动场所右侧						
114	041001002005	拆除人行道	拆除原有400*400广场砖	m ²	402.72			
115	011610002006	不锈钢宣传栏拆除	人工拆除不锈钢宣传栏	m	45.3			
116	010101002009	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
117	010807001009	宣传栏	1. 详见J-45，高2.9m 2. 含基础、预埋件、立柱、宣传栏、油漆、背板、钢化玻璃等	m	45.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			宣传画。					
118	050305006005	石凳	1. 名称：长条石凳 2. 尺寸样式：详见J-	个	5			
119	040204004004	树池	1. 安砌混凝土树池 2. 做法：素土夯实 级配碎石 80厚C10混凝土 20厚1:3水泥砂浆 混凝土结构边石 500*100*150	m	28			
120	011204001002	石材墙面	1. 名称：褐红色火山岩 2. 做法：1:2.5混凝土找平 20厚褐红色不规则造型火山岩	m ²	385.92			
121	050201001012	300*600仿古砖	1. 人工夯实原土 2. 150厚土石屑（8:2混合）分层夯实 3. 60厚现浇C25混凝土 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 300*600仿古砖	m ²	246			
122	050201001013	20厚灰麻花岗石刻字	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20厚灰麻花岗石刻字	个	21			
123	050102012006	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按规定进行养护	m ²	139			
124	050101009006	种植土回（换）填	换填种植土100mm	m ³	13.9			
		绿化工程						
125	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 内容：清除原有绿植，平整土地等	m ²	415.28			
126	050101009007	种植土回（换）填	换填种植土100mm	m ³	41.53			
127	010101002010	建筑垃圾外运	改区域内所有建筑垃圾等，人工搬运建筑垃圾，并装车外运，清理现场等	项	1			
128	050102012007	铺种草皮	种植马尼拉草皮，并按	m ²	340			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			规定进行养护					
129	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:20-25 3. 株高、冠径:高度 350-400 4. 养护期: 按图纸规定养护	株	6			
130	050102001002	栽植乔木	1. 种类:小叶榄仁 2. 胸径或干径:18-20 3. 株高、冠径:高度 300-350 4. 养护期: 按图纸规定养护	株	10			
131	050102001003	栽植乔木	1. 种类:黄槐 2. 胸径或干径:8-10 3. 株高、冠径:高度 300-350 4. 养护期: 按图纸规定养护	株	7			
132	050102002001	栽植灌木	1. 种类:旅人蕉 2. 冠丛高:400-500 3. 养护期: 按图纸规定养护	株	24			
133	050102001004	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 胸径或干径:10-12 3. 株高、冠径:高度 150-180 4. 养护期: 按图纸规定养护	株	13			
134	050102001005	栽植乔木	1. 种类:老人葵 2. 胸径或干径:30-40 3. 株高、冠径:高度 500-1000 4. 养护期: 按图纸规定养护	株	11			
135	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:鸭脚木 2. 株高或蓬径:70-80 3. 养护期: 按图纸规定养护	m ²	465			
		校门入口主校到路面翻新						
136	041001008001	拆除混凝土结构	拆除原有地面6cm, 建筑	m ³	29.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学中心区域及主校道

维修改造工程

标段：

单位：元

第 1 页

共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：教学中心区域及主校道维修
改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学中心区域及主校道维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称： 教学中心区域及主校道维修改造工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22