

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省保梅岭林
场2023年场部至九公里
护林防火通道安全护栏
建设项目

工程名称：海南省保梅岭林场2023年场部至九公里护
林防火通道安全护栏建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
		整个项目						
		3400米护栏						
1	040205012001	波形护栏	1. 类型:十孔护栏板 2. 规格、型号:4320X310X85X2.5 3. 按规范要求进行防腐处理 4. 满足设计要求	m	3400			
2	04B001	护栏端头	1. 护栏端头 2. 规格: R160X2.5 3. 满足设计要求 4. 拼接螺栓及配套连接副件, 均需按规范要求进行防腐处理	个	92			
3	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:托架、柱帽、垫片 2. 钢材品种、规格:300X70X4.5、直径140x150、76X44X3 3. 除锈要求:满足施工要求 4. 拼接螺栓及配套连接副件, 均需按规范要求进行防腐处理	t	0.867			
4	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:连接螺栓 2. 材料规格:M16*150 3. 拼接螺栓及配套连接副件, 均需按规范要求进行防腐处理	套	1746			
5	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:连接螺栓 2. 材料规格: M16*42 3. 拼接螺栓及配套连接副件, 均需按规范要求进行防腐处理	套	3492			
6	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:连接螺栓 2. 材料规格:M16*35 3. 拼接螺栓及配套连接副件, 均需按规范要求进行防腐处理	套	6800			
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:直径	t	31.821			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省保梅岭林场2023 标段：海南省保梅岭林场2023年
年场部至九公里护林防火通道安全 场部至九公里护林防火通道安全
护栏建设项目 护栏建设项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省保梅岭林场2023年场部至九公里护林防火通道安全护栏建设项目
标段：海南省保梅岭林场2023年场部至九公里护林防火通道安全护栏建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。