

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设项目名称: G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

招标单位名称: 海南省公路管理局万宁公路分局

编制单位名称: 海南泓坤项目管理有限公司

编制日期: 2023 年 2 月 26 日

工程量清单说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的总价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按计量规则和技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与计量规则、技术规范的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅计量规则、技术规范的有关部分。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予以计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各种装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1. 101-1工程一切险的投标金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为2.5‰；第三方责任投保金额为200万元，费率为0.3‰。

3.2. 安全生产费按低于工程费的1.5%计取。

3.3. 竣工文件按招标控制价的0.2%计，施工环保费按招标控制价的0.1%计。

3.4. 发包人有权对投标人不平衡报价进行调整

工程量清单表

合同段：G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护、临时交通标志等）	总额	1		
103-2	临时占地	总额	1		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场(含砍挖灌木林、杂草、砍树Φ≤10cm等)	m2	3620.3341		
-c	挖除树根	棵	252		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	148.68		
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	109.77		
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	540.6		
-d	金属结构				
-d-1	拆除护栏	m	168		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	126		
-g	挖台阶	m3	108		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	100.8		
-d	借土填方	m3	68.2		
-i	锥坡填土	m3	31.7		
-j	填砂砾土	m3	1140.8		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层				
-c-2	砂砾垫层	m3	15.9		
-c-3	碎石垫层	m3	27.6		
-d	土工合成材料				
-d-3	土工格栅	m2	240		
209	挡土墙				
209-1	垫层	m3	4.4		
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	58.8		
209-6	植草护坡	m2	288.48		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定碎石基层				
-a	厚300mm	m2	508.4		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚200mm	m2	541.2		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚260mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m2	911.5		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	143.5		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6792.2		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
-a	20cm 水泥混凝土	m2	60.75		
-b	15cm 级配碎石	m2	60.75		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1936.5		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	13891.5		
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	9860.2		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	3739		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	23387.1		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	9932.5		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	294.6		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	C30水下灌注桩 Φ120cm	m	114		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C35混凝土耳背墙	m ³	18.7		
-c	C35混凝土盖梁及挡块	m ³	42.68		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C15混凝土搭板	m ³	27.6		
-b	C30混凝土搭板	m ³	41.6		
-c	C30混凝土护栏	m ³	16.15		
-d	C40小石子混凝土	m ³	0.4		
-e	C45混凝土	m ³	0.98		
-f	C20片石混凝土	m ³	182.2		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线				
-a	后张法预应力钢绞线	kg	3073		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C45混凝土	m ³	83.37		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M10	m ³	34.7		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C45防水混凝土	m ³	68.02		
-b	C45混凝土	m ³	10.4		
415-3	防水层				
-b	铺设防水层	m ²	357.5		
415-4	桥面排水				
-a	PVC管	m	7.2		
416	桥梁支座				

工程量清单表

合同段：G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
416-1	板式橡胶支座				
-a	GBJY200*56支座	个	18		
-b	GBJYH200*44支座	个	18		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	GQF-C40型	m	12.5		
418	防震措施				
418-1	橡胶垫块				
-a	200×200×30橡胶垫块	块	4		
-b	300×300×20橡胶垫块	块	36		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	120		
-b	端头	个	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型	m ²	177		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	29		
609	公示牌	个	2		
清单 第600章 合计 人民币 元					