

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
102-4	信息化系统	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-6	临时交通设施				
-a	标志牌	个	9		
-b	安全锥	个	1000		
-c	附设警示灯的路栏	个	1		
-d	夜间照明设施	台	30		
-e	闪光箭头	台	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	256.3418		
-c	碎石路面	m3	6.8868		
202-3	拆除结构物				
-d	金属结构	kg	26896		
清单 第200章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m <sup>2</sup>	24362		
310	沥青表面处置与封层				
310-1	沥青表面处置(2cm橡胶沥青应力吸收层)				
-a	厚20mm	m <sup>2</sup>	12181		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚40mm	m <sup>2</sup>	12181		
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚60mm	m <sup>2</sup>	12181		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚220mm	m <sup>3</sup>	64		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	593.824		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m <sup>3</sup>	309.28		
315	路面病害处理				
315-1	轻度裂缝、接缝、错台				
-a	聚氨酯灌缝	m	372.5		
-b	错台磨平	m	106.8		
315-2	重度裂缝、板角修补				
-a	C40混凝土修补面板(220mm厚)	m <sup>2</sup>	611.19		
-b	面板钢筋(光圆钢筋)	kg	2499.8		
-c	C15贫混凝土基层(18cm)	m <sup>2</sup>	30.56		
315-3	破碎板				
-a	更换C40混凝土面板(220mm厚)	m <sup>2</sup>	154		
-b	面板钢筋(光圆钢筋)	kg	309.36		
-c	C15贫混凝土基层(18cm)	m <sup>2</sup>	7.7		
315-4	板底脱空				
-a	注浆	m <sup>2</sup>	3654.42		
-b	清缝、聚氨酯填缝料	m	8647.72		
315-5	过渡段混凝土板接缝				
-a	聚氨酯填缝料	m	3898.6		
清单 第300章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-A-4B2	m	561		
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	AT-1	个	6		
-c-2	AT-2	个	5		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青路面热熔标线	m <sup>2</sup>	570		
605-4	突起路标	个	158		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标				
-b-1	De-Rbw-At1	个	57		
-b-2	De-Rbw-E	个	207		
清单 第600章 合计 人民币 元					

# 5.4 投标报价汇总表

G224海榆中线路面修复养护工程（K269+500～K271+000）

G224海榆中线路面修复养护工程（K269+500～K271+000） 标段  
（项目名称）

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不含计日工总额）	
10		投标报价	