

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程
 标段：文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		新建混凝土护栏						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	3184.72			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:利用挖方回填	m3	2887.68			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:3km	m3	297.04			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	94			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	203.04			
6	010502001001	护栏立柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	102.06			
7	010503002001	护栏梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	255.15			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:直径6mm	t	10.06			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:直径8mm	t	7.525			
10	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:光圆钢筋 2. 钢筋规格:直径8mm	t	26.88			
11	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:直径10mm	t	15.67			
12	040901008001	植筋	1. 材料规格:螺纹钢、直径10mm 2. 植入深度:详见图纸	个	76			
13	011406001001	护栏面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:棕色木纹漆一底两面 3. 部位:护栏	m2	1122.66			
14	01B001	护栏贴反光膜	1. 详见施工图	m2	544.32			
	2	现状混凝土桩柱拆除						
15	041001008001	拆除混凝土结构	1. 综合考虑	m3	94.81			
	3	现状护栏拆除						
16	041001008002	拆除混凝土结构	1. 综合考虑	m3	38.15			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文罗镇梯村干渠坡村村委会 标段：文罗镇梯村干渠坡村村委会
段护栏改造工程 段护栏改造工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文罗镇梯村干渠坡村村委会 标段: 文罗镇梯村干渠坡村村委会
段护栏改造工程 段护栏改造工程

单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时, 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算,工程结 算时,按实 际费用计算
合 计								

编制人 (造价人员): _____ 复核人 (造价工程师): _____

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程 标段：文罗镇梯村干渠坡村村委会段护栏改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。