

海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

(第 1 册, 共 一 册)

建设工程名称: 三道镇三弓村委会黎锦坊项目

招标单位名称: 保亭黎族苗族自治县民族事务局

(单位盖章)

编制单位名称: 中潮博雅设计有限公司

(盖单位章)

编制日期: 年 月 日

三道镇三弓村委会黎锦坊 项目

招标工程量清单

招标报价： 元

(大写)：

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(盖单位章)

法定代理人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日





## 关于“三道镇三弓村委会黎锦坊项目”招标工程量清单编制说明

受贵单位委托，我司组织相关工程造价人员对“三道镇三弓村委会黎锦坊项目”工程量清单进行编制；我司本着依法编制、实事求是、客观公正和优质服务的原则，遵循我国现行有关的建筑法规、工程造价行业准则，根据贵单位提供的有关工程工程量清单的资料进行编制，现将编制结果报告如下：

### 一、基本情况

- 1、工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目
- 2、建设单位：保亭黎族苗族自治县民族事务局
- 3、建设地点：保亭黎族苗族自治县三道镇三弓村委会
- 4、设计单位：中叙设计集团有限公司

5、工程概况：本项目三道镇三弓村委会黎锦坊项目建筑面积为 588.4m<sup>2</sup>，结构类型为混凝土框架结构，建设内容为图纸内土建工程、安装工程及室外工程。

### 二、编制范围

工程招标工程量清单的定额计价与定额计量；

### 三、编制原则

本项目招标工程量清单编制，我们严格遵循《建筑法》、《民法典》、《招标投标法》，国家工程建设相关法规及工程建设造价相关规章、标准、规范等制度，坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则，遵守工程造价咨询单位执业行为准则。

### 四、编制依据

- 1、住房和城乡建设部编写工程量清单项目计量规范(2013-海南)
- 2、海南定额编制委会编制《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》等；
- 3、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；
- 4、人工费，根据海南省住建厅发布的〔2022〕3号2017年以后印发的

海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护密闭等工程综合定额 145 元/工日，本次调整的建筑工人单价调整部分不参与取费，按价差处理，只计算税金，建筑工人定额人工单价调整后仍不能满足实际工程需求的，发承包双方可在合同中约定调整方法。

5、社会保险费，根据海南省住建厅发布的琼建定[2019]128 号文《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》规定，社会保险费率按 23.5%计算；

6、税金，根据琼建定[2019]100 号文《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》规定，税率按 9%计算；

7、中叙设计集团有限公司设计的施工设计图；

8、海南省建设标准定额站主办的《海南省工程造价信息》保亭地区建设工程主要材料参考价及市场价格，缺省部分按周边市县或实际市场价格；

9、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；

## 五、编制说明

1、编制过程中部分子项因图纸不详尽，其部分工程量为暂估量，结算时按实际情况进行调整；

2、工程量清单工程量依据设计单位提供的《保城镇毛介村委会黎锦苗绣坊项目》设计图计算编制，本工程量清单工程量仅为图纸工程量，未考虑施工现场情况不同发生增减量，结算时根据合同约定，按实际完成工程量计算调整。结算时以实际发生计取；

3、编制过程中主要材料仅作参考依据，结算时根据市场实际情况调整，业主单位与施工单位协商定价并进行调整；

4、暂估价、专业暂估价仅作参考依据，结算时根据市场实际情况调整，业主单位与施工单位协商定价并进行调整。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三道镇三弓村委会黎  
锦坊项目-土建工程

标段：三道镇三弓村委会黎锦  
坊项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	199.2			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	532.87			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不应小于94% 2. 填方材料品种：原土回填	m <sup>3</sup>	474.06			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	58.81			
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma 5.0专用砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	118.34			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma 5.0专用砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	14.46			
7	011201001002	墙面一般抹灰	1. 两种材料的墙体交接处，内墙两侧各加贴150mm的钢丝网	m <sup>2</sup>	121.2			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：其他 砌体内加固钢筋	t	0.88			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m <sup>3</sup>	15.55			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m <sup>3</sup>	28.77			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土	m <sup>3</sup>	17.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级: C30					
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	41.92			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	65.03			
14	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	46.42			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m2	6.5			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.2			
17	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.25			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.21			
19	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.5			
20	010503004001	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.13			
21	010507007001	小型构件~线条	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.78			
22	010514002001	其他 泵送混凝土 固定泵	1. 其他 泵送混凝土 固定泵	m3	242.93			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ φ 10mm	t	10.958			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ φ 10mm	t	4.164			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			18mm					
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \phi 25$ mm	t	0.011			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径	t	5.431			
27	010516003001	机械连接	1. 螺纹钢钢筋冷挤压接头 $\leq \phi 25$	个	4			
28	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\leq \phi 16$	个	448			
	A.8	门窗工程						
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921、,M1021 2. 门框、扇材质:铝合金门安装 平开	m <sup>2</sup>	9.66			
30	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 成品实木门	m <sup>2</sup>	5.67			
31	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m <sup>2</sup>	2.52			
32	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1530、M1821 2. 门框、扇材质:钢质防盗门安装	m <sup>2</sup>	24.12			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0909、C0916、C0918、C1827、C2130 2. 框、扇材质:铝合金窗安装 推拉 3. 玻璃品种、厚度:钢化6厚 4. 90系列	m <sup>2</sup>	101.79			
34	010808001002	木门窗套	1. 成品仿木色铝合金造型	m <sup>2</sup>	29.16			
	A.9	屋面及防水工程						
35	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜	m <sup>2</sup>	256.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材 (上翻高度不小于250)	m2	256.1			
37	011001001002	保温隔热屋面	1. 挤塑聚苯板选用80厚 (节能计算为100厚), 装饰屋面不	m2	256.1			
38	010902003001	屋面刚性层	1. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	256.1			
39	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格: Φ4冷拔钢筋双向@100	t	0.354			
40	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20补偿收缩混凝土	m2	256.1			
41	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 水泥平板瓦; 木顺瓦条; 木挂瓦条;	m2	256.1			
	A.11	楼地面装饰工程						
		地面工程						
		地1: 铺防滑地砖地面 (终饰面) (所有房间)						
42	080101010001	原土碾压、夯	1. 基土压 (夯) 实	m2	144.75			
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: C20素砼垫层	m2	144.75			
44	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒素水泥 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 3~5厚瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600规格8~10厚防滑瓷砖	m2	144.75			
		地1: 铺防滑地砖地面 (终饰面) (入口平台地面)						
45	080101010002	原土碾压、夯	1. 基土压 (夯) 实	m2	35.5			
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: C20素砼垫层	m2	35.5			
47	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬	m2	35.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			泥砂浆结合层上撒素水泥 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3~5厚瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600规格8~10厚防滑瓷砖					
		地2:铺地砖防水楼面(卫生间)						
48	080101010003	原土碾压、夯	1. 基土压(夯)实	m2	16.05			
49	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20素砼垫层	m2	16.05			
50	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥抗裂砂浆找坡	m2	16.05			
51	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜两道,四周沿墙上翻300	m2	16.05			
52	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3~5厚瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x600规格8~10厚防滑瓷砖	m2	16.05			
		石材门槛石						
53	080101010004	原土碾压、夯	1. 基土压(夯)实	m2	1.38			
54	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20素砼垫层	m2	1.38			
55	011108001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒素水泥 2. 贴结合层厚度、材料种类:零星装饰项目石材	m2	1.38			
		楼面工程						
		楼1:铺装楼地面(除卫生间之外的所有房间)						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.5厚隔音涂料(公用区域不需要隔音涂	m2	52.8			
57	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒素水泥 2.结合层厚度、砂浆配合比:3~5厚瓷砖胶 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600规格8~10厚防滑瓷砖	m2	273			
		楼2:铺地砖防水楼面(卫生间)						
58	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥抗裂砂浆找坡	m2	21.6			
59	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.1.5厚聚合物水泥基防水涂膜两道,四周沿墙上翻300	m2	21.6			
60	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、砂浆配合比:3~5厚瓷砖胶 3.面层材料品种、规格、颜色:600x600规格8~10厚防滑瓷砖	m2	21.6			
		楼2:铺地砖防水楼面(走廊)						
61	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥抗裂砂浆找坡	m2	49.94			
62	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.1.5厚聚合物水泥基防水涂膜两道,四周沿墙上翻300	m2	49.94			
63	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、砂浆配合比:3~5厚瓷砖胶 3.面层材料品种、规格、颜色:600x600规格8~10厚防滑瓷砖	m2	49.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼梯地面						
64	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒素水泥 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3~5厚瓷砖胶 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600规格8~10厚防滑瓷砖	m2	31.82			
		石材门槛石						
65	011108001002	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层上撒素水泥 2. 贴结合层厚度、材料种类:零星装饰项目石材	m2	2.16			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		内墙6(除卫生间外所有房间)						
66	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚抹面砂浆(分两次抹面)	m2	811.71			
67	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮水性腻子三遍 2. 刷802胶水溶液或底漆一遍 3. 无机涂料面漆(水性漆、三遍)	m2	811.71			
		内墙24(卫生间墙面)						
68	011201001005	墙面一般抹灰	1. 基底处理(含冲筋打点)及刷专用界面剂一遍	m2	167.1			
69	011201001007	墙面一般抹灰	1. 耐碱性玻璃纤维网(网眼20mmX20mm,直径为1.0mm)	m2	167.1			
70	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3纤维防水砂浆内掺杜拉纤维0.9kg/m3及水泥	m2	167.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			用量5%的防水粉，分两次抹至顶					
71	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300x600规格5厚瓷砖	m2	167.1			
		涂料 (外墙面)						
72	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m2	679.01			
73	011201001010	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆	m2	679.01			
74	011201001011	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 中间压入一层耐碱网布，锚栓按双向中距@≤600锚固	m2	679.01			
75	011201001012	墙面一般抹灰	1. 2厚水性纳米微波中	m2	679.01			
76	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:5厚抗裂砂浆	m2	679.01			
77	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:涂刷弹性底层涂料，刮柔性止水砂浆，喷涂或滚涂浅色外墙涂料	m2	679.01			
		面砖 (外墙面)						
78	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙面清理干净，满涂界面砂浆	m2	53.51			
79	011201001014	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆	m2	53.51			
80	011201001015	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚干粉聚合物水泥防水砂浆 2. 中间压入一层耐碱网布，锚栓按双向中距@≤600锚固	m2	53.51			
81	011201001016	墙面一般抹灰	1. 2厚水性纳米微波中	m2	53.51			
82	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:5厚抗裂砂	m2	53.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			浆					
83	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚文化石, 规格400x200, 陶瓷墙面地砖胶粘贴, 块料墙面	m <sup>2</sup>	53.51			
	A.13	天棚工程						
		铝扣板吊顶						
84	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm 平	m <sup>2</sup>	37.45			
85	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:平面、跌级天棚 天棚面层 方形铝扣板	m <sup>2</sup>	37.45			
86	011302001003	铝扣板收边线	1. 平面、跌级天棚 天棚面层 铝扣板收边线	m	55			
		无机涂料顶棚						
87	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:水性无机涂料三道	m <sup>2</sup>	163.36			
		轻钢龙骨埃特板吊顶						
88	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm 平	m <sup>2</sup>	73.6			
89	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:平面、跌级天棚 埃特板 天棚面层	m <sup>2</sup>	73.6			
90	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:水性无机涂料三道	m <sup>2</sup>	73.6			
		铝合金方通吊顶						
91	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式T形铝合金天棚龙骨(上人型) 规格450mm*450mm 平	m <sup>2</sup>	344.1			
92	011302001007	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:平面、跌级天棚 天棚面	m <sup>2</sup>	344.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层 铝方通天棚 条型 间距100mm					
	A.15	其他装饰工程						
		踢脚线						
93	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆罩面压光 3. 粘贴层厚度、材料种类:3厚1:1水泥砂浆加水重20%的801胶粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚瓷砖	m <sup>2</sup>	38.27			
		栏杆工程						
94	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 位置:楼梯 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	15.8			
95	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 位置:窗户 2. 栏杆材料种类、规格:护窗 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	27.2			
		卫生间						
96	011210005001	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装	m <sup>2</sup>	28.8			
97	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:浴厕配件 大理石洗漱台 >1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.5			
98	011505008002	不锈钢手纸架	1. 不锈钢手纸架	个	8			
99	011505008003	夹板搁物台	1. 夹板搁物台	个	8			
100	011505008004	不锈钢带盖手垃圾筐	1. 不锈钢带盖手垃圾筐	个	8			
101	011207001003	墙面装饰板	1. 卫生间镜面玻璃	m <sup>2</sup>	8.1			
102	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 卫生间扶手	m	2.65			
		坡道						
103	080101010005	原土碾压、夯	1. 基土压(夯)实	m <sup>2</sup>	7.85			
104	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:垫层 3:7 灰土 30厚	m <sup>3</sup>	2.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
105	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度: 现浇建筑物混凝土 地坪、坡道厚度12cm 换为【 <b>预拌混凝土C25</b> 】	m <sup>2</sup>	7.85			
106	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m <sup>2</sup>	7.85			
107	011502003001	防滑条地砖	1. 横向铺配套防滑条地砖	m	48			
		特色门窗框(混凝土造型线条)						
108	010514002002	其他构件	1. 预制混凝土构件现场制作 小型构件 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	1.69			
109	010514002003	其他构件	1. 预制混凝土构件安装 其他零星构件	m <sup>3</sup>	1.69			
110	011702025001	其他现浇构件	1. 预制混凝土模板 小型构件 木模板	m <sup>2</sup>	50.76			
111	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 零星抹灰	m <sup>2</sup>	50.76			
112	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙涂料 混凝土花格窗栏杆花饰二遍	m <sup>2</sup>	50.76			
		EPS材料10mm黎族图案						
113	01B001	EPS10mm线型图案	1. EPS10mm线型图案	m	66			
114	01B002	窗顶上黎族图案	1. 窗顶上黎族图案	个	6			
115	01B003	墙黎族图案(小)	1. 墙黎族图案(小)	个	27			
116	01B004	墙黎族图案(大)	1. 墙黎族图案(大)	个	4			
		混凝土散水						
117	080101010006	原土碾压、夯	1. 基土压(夯)实	m <sup>2</sup>	37.2			
118	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚C20细石混凝土	m <sup>2</sup>	37.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-土建工程

会黎锦坊项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土					
119	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆随打随抹光	m <sup>2</sup>	37.2			
		屋面20厚木板外包1厚铝合金板						
120	010902002002	封边、包角屋脊盖板 钢	1. 封边、包角 屋脊盖板 钢板	m <sup>2</sup>	13.44			
		门头						
121		屋脊	1. 屋脊详图1		1			
		台阶						
122	080101010007	原土碾压、夯	1. 基土压（夯）实	m <sup>2</sup>	5.7			
123	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m <sup>3</sup>	1.52			
124	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 面层厚度、水泥石子浆配合比:找平层及整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm	m <sup>2</sup>	3.18			
		措施项目						
125	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:混合结构 2. 檐口高度:11.1m	m <sup>2</sup>	588.4			
126	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m <sup>2</sup>	47.46			
127	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑	m <sup>2</sup>	56.8			
128	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	m <sup>2</sup>	412.36			
129	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱 钢支撑	m <sup>2</sup>	38.77			
130	011702005001	基础梁	1. 现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	m <sup>2</sup>	144.92			
131	011702014001	有梁板	1. 现浇混凝土模板 有梁板 钢支撑	m <sup>2</sup>	637.89			
132	011702014003	有梁板	1. 现浇混凝土模板 斜板(坡屋面板) 钢支撑	m <sup>2</sup>	392.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项 标段：三道镇三弓村委会黎  
目-土建工程 锦坊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF ) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三道镇三弓村委会黎  
锦坊项目-室外工程

标段：三道镇三弓村委会黎锦  
坊项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	机械拆除建筑物		
1.2	拆除原有宣传栏 2m*3.8m		
1.3	绿植清除及乔木移植		
1.4	新建铺装400*400*30烧面黄锈石		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-室外工程

会黎锦坊项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		机械拆除建筑物						
1	01B001	机械拆除建筑物	1. 机械拆除建筑物	m2	70.9			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：灰砂砖、混凝土等 2. 运距：自行考虑	m3	49.63			
		拆除原有宣传栏 2m*3.8m						
3	01B002	拆除宣传栏杆	1. 拆除宣传栏杆 2. 运距：自行考虑	项	1			
		绿植清除及乔木移植						
4	050101006001	清除草皮	1. 拆除原有绿植 2. 运距：自行考虑	m2	25.95			
5	050101001002	砍伐乔木	1. 拆除2棵椰子树胸径200mm 2. 运距：自行考虑	株	2			
6	050101002001	挖树根（莞）	1. 拆除1棵莲雾树胸径650mm 2. 拆除2棵椰子树胸径200mm	株	1			
		新建铺装 400*400*30烧面黄锈石						
7	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	110.43			
8	080101010001	原土碾压、夯	1. 基土压（夯）实	m2	110.43			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：垫层（干铺）碎石 20mm	m3	22.09			
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	22.09			
11	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：块料面层 石材楼地面每块面积0.36m2以内	m2	110.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项 标段：三道镇三弓村委会黎  
目-室外工程 锦坊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF ) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三道镇三弓村委会黎  
锦坊项目-安装工程

标段：三道镇三弓村委会黎锦  
坊项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1. 电气工程		
1.2	2. 消防应急照明和疏散指示工程		
1.3	3. 弱电工程		
1.4	4. 防雷接地工程		
1.5	5. 给水工程		
1.6	6. 排水工程		
1.7	7. 暖通工程		
1.8	8. 室外给水工程		
1.9	9. 室外排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		1. 电气工程						
1	030404017008	总配电箱 ALZ	1. 名称:总配电箱 总配电箱 2. 型号:ALZ 3. 安装方式:距地1.6米安装	台	1			
2	030404017009	照明配电箱 2AL	1. 名称:总配电箱 总配电箱 2. 型号:2AL 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
3	030404017010	照明配电箱 3AL	1. 名称:总配电箱 总配电箱 2. 型号:3AL 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
4	030404017011	空调配电箱 KT-AL	1. 名称:空调配电箱 2. 型号: KT-AL 3. 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
5	030411001014	镀锌钢管 SC80	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	112.11			
6	030411001015	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.41			
7	030411001016	刚性阻燃管 PC40	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.37			
8	030411001017	刚性阻燃管 PC40	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	31.62			
9	030411001018	刚性阻燃管 PC25	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:25	m	362.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配					
10	030411001019	刚性阻燃管 PC20	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	426.79			
11	030411001020	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深 70mm	m	194.38			
12	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJY22 3. 规格:4*25+1*16 4. 敷设方式、部位:室内敷设	m	107.76			
13	030408001005	铜芯电力电缆 YJY22-5*16	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJY22 3. 规格:5*16 4. 敷设方式、部位:室内敷设	m	8.75			
14	030408001006	铜芯电力电缆 YJY-5*4	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:5*4 4. 敷设方式、部位:室内敷设	m	98.41			
15	030411004008	绝缘电线 BV- 10	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:10 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	101.81			
16	030411004009	绝缘电线 BV- 4	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	1103.9			
17	030411004010	绝缘电线 BV- 2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室	m	1044.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			内					
18	030411004011	绝缘电线 NH-BV-4	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	28.7			
19	030408006003	电力电缆终端头制作安装 35mm <sup>2</sup> 以内	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 型号:35mm <sup>2</sup> 以内 3. 安装部位:室内	个	2			
20	030408006004	电力电缆终端头制作安装 16mm <sup>2</sup> 以内	1. 名称:电力电缆终端头制作安装 2. 型号:16mm <sup>2</sup> 以内 3. 安装部位:室内	个	2			
21	琼 030404037004	压铜接线端子 导线截面 16mm <sup>2</sup> 以内	1. 名称:压铜接线端子 导线截面16mm <sup>2</sup> 以内	个	66			
22	琼 030404037005	无端子外部接线 截面6mm <sup>2</sup>	1. 名称:无端子外部接线 截面6mm <sup>2</sup> 以内	个	45			
23	琼 030404037006	无端子外部接线 截面2.5 mm <sup>2</sup> 以内	1. 名称:无端子外部接线 截面2.5 mm <sup>2</sup> 以内	个	18			
24	030412001004	平板LED灯 60W	1. 名称:平板LED灯 2. 型号:60W 3. 类型:吸顶	套	36			
25	030412001005	节能型吸顶灯 1x18W	1. 名称:节能型吸顶灯 2. 型号:1x18W 3. 类型:吸顶	套	15			
26	030412001006	密闭防水节能型吸顶灯	1. 名称:密闭防水节能型吸顶灯	套	6			
27	030404035006	挂式空调保安型插座	1. 名称:挂式空调保安型插座 2. 规格:15A 3. 安装方式:距地0.5米安装	个	3			
28	030404035007	柜式空调保安型插座	1. 名称:挂式空调保安型插座 2. 规格:15A 3. 安装方式:距地2.8米安装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	030404035008	保安型插座	1. 名称:保安型插座 2. 规格:15A 3. 安装方式:距地0.5米安装	个	53			
30	030404035009	保安型防溅插座	1. 名称:保安型防溅插座 2. 规格:15A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	4			
31	030404035010	消防应急照明灯插座	1. 名称:消防应急照明灯插座 2. 规格:15A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	10			
32	030404034004	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	7			
33	030404034005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	8			
34	030404034006	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	4			
35	030404036003	排气扇	1. 名称:排气扇	台	5			
36	030404036004	残卫呼叫器	1. 名称:残卫呼叫器	套	2			
37	030904005002	警铃	1. 名称:警铃	个	1			
38	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	79			
39	030411006006	开关盒	1. 名称:开关盒	个	117			
40	040101002004	电缆井设置 砖砌井 矩形	1. 土壤类别:电缆井设置 砖砌井 矩形	m <sup>3</sup>	0.4			
41	040502012003	铸铁井盖井座	1. 规格:铸铁井盖井座	套	1			
42	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	46.86			
43	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	2.47			
44	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填	m <sup>3</sup>	49.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	041001005003	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	1. 名称:缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	62.4			
46	041001008007	拆除混凝土结构	1. 结构形式:机械拆除混凝土	m3	4.52			
47	041001008008	履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车 斗容1.0m3	1. 名称:履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车斗容1.0m3	m3	7.24			
48	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运	m3	7.24			
49	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	18.1			
50	040202005004	碎石摊铺 厚度20cm	1. 名称:碎石摊铺 2. 厚度:20cm	m2	18.1			
51	040202005005	碎石摊铺 厚度10cm	1. 名称:碎石摊铺 2. 厚度:10cm	m2	18.1			
52	040203007005	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土 2. 厚度:24cm	m2	18.1			
53	040203008005	水泥混凝土养生 塑料膜养	1. 块料品种、规格:水泥混凝土养生 塑料膜	m2	18.1			
54	040203008006	水泥混凝土拉防滑条	1. 块料品种、规格:水泥混凝土拉防滑条	m2	18.1			
55	041001002005	拆除人行道	1. 材质:砖 2. 厚度:15cm以内	m2	31.2			
56	041001003006	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:15cm以内	m2	31.2			
57	040102001004	挖一般石方	1. 名称:挖一般石方	m3	9.36			
58	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运	m3	9.36			
59	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	31.2			
60	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:人行道快转铺设	m2	31.2			
		2. 消防应急照明和疏散指示工程						
61	030404017012	应急照明配电箱 ALE	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE 3. 安装方式:距地1.5m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030411001021	镀锌钢管 SC15	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	110.66			
63	030411004012	绝缘电线 NH-BV-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内	m	223.6			
64	030411001022	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深 70mm	m	61.98			
65	030412004005	消防壁装应急 照明灯具	1. 名称:消防壁装应急 照明灯具 2. 型号:HZ-ZFJC-E5W- LX1 3. 安装形式:底距地 2.5米壁装	套	10			
66	030412004006	消防应急标志 灯具-疏散指 示	1. 名称:消防应急标志 灯具-疏散指示 2. 型号:HZ-BLJC- I1LROE1W-E(E-11) 3. 安装形式:门框上方 0.2米壁装	套	4			
67	030412004007	消防应急标志 灯具-楼层指 示	1. 名称:消防应急标志 灯具-楼层指示 2. 型号:HZ-BLJC- I1LROE1W-E(E-15) 3. 安装形式:底距地 2.2米壁装	套	3			
68	030412004008	消防应急标志 灯具-疏散出 口	1. 名称:消防应急标志 灯具-疏散出口 2. 型号:HZ-BLJC- I1LROE1W-E(E-11) 3. 安装形式:门框上方 0.2米壁装	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
69	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
		3. 弱电工程						
70	030502003002	四网合一弱电箱	1. 名称:四网合一弱电箱	个	1			
71	030502003003	弱电配线箱 AHD	1. 名称:弱电配线箱 2. 材质:AHD 3. 安装方式:距地0.5米安装	个	2			
72	030411001023	镀锌钢管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	474.76			
73	030411001024	镀锌钢管 SC32	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16.85			
74	030411001025	刚性阻燃管 PC25	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.68			
75	030411001026	刚性阻燃管 PC20	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	86.01			
76	030411001027	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	27.56			
77	030502007002	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:6芯单模 3. 敷设方式:管内穿线	m	359.01			
78	030502007003	2芯皮线光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:2芯皮线光缆 3. 敷设方式:管内穿线	m	19.45			
79	030502006001	同轴电缆 SYKV-75-5	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYKV-75-5 3. 敷设方式:管内穿线	m	19.45			
80	030502005002	超五类4对对 绞线	1. 名称:超五类绞线 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内穿线	m	117.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	030502012002	电话/网络插座	1.名称:电话/网络插座 2.安装方式:距地0.3	个	12			
82	030411006008	开关盒	1.名称:开关盒	个	12			
83	030502019002	测试 4对双绞线缆	1.测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	12.48			
84	040101002005	电缆井设置 砖砌井 矩形	1.土壤类别:电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	0.24			
85	040502012004	铸铁井盖井座	1.规格:铸铁井盖井座	套	1			
86	040101001016	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2米以内	m3	106.77			
87	040101001017	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2米以内	m3	5.62			
88	040103001009	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	112.39			
89	041001005004	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	1.名称:缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	62.4			
90	041001008009	拆除混凝土结构	1.结构形式:机械拆除混凝土	m3	6.24			
91	041001003007	拆除基层	1.名称:人工拆除基层 碎石 厚15cm以内	m2	24.96			
92	040102001005	挖一般石方	1.名称:人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内	m3	9.98			
93	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运	m3	9.98			
94	040202001008	路床(槽)整形	1.部位:路床(槽)整形	m2	24.96			
95	040202005006	碎石摊铺 厚度20cm	1.名称:碎石摊铺 2.厚度:20cm	m2	24.96			
96	040202005007	碎石摊铺 厚度10cm	1.名称:碎石摊铺 2.厚度:10cm	m2	24.96			
97	040203007006	水泥混凝土	1.名称:水泥混凝土 2.厚度:24cm	m2	24.96			
98	040203008007	水泥混凝土养生 塑料膜养	1.块料品种、规格:水泥混凝土养生 塑料膜	m2	24.96			
99	040203008008	水泥混凝土拉防滑条	1.块料品种、规格:水泥混凝土拉防滑条	m2	24.96			
100	041001002006	拆除人行道	1.材质:砖	m2	33.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:15cm以内					
101	041001003008	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:15cm以内	m <sup>2</sup>	33.28			
102	040102001006	挖一般石方	1. 名称:履带式单斗液压挖掘机挖石渣 装车斗容1.0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9.98			
103	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运	m <sup>3</sup>	9.98			
104	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m <sup>2</sup>	33.28			
105	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:人行道快转铺设	m <sup>2</sup>	33.28			
		4. 防雷接地工程						
106	030409005004	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	103.2			
107	030409005005	避雷网1	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿混凝土块敷设	m	48.36			
108	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	144.87			
109	030409005006	避雷网2	1. 名称:避雷网 2. 安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20			
110	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:敷设利用圈梁钢筋	m	163.38			
111	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	23.8			
112	030409008003	总等电位连接端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱	台	1			
113	030409008004	总等电位接地端子板	1. 名称:总等电位接地端子板	块	1			
114	030409007002	测量接地电阻	1. 型号:测量接地电阻	套	4			
115	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			接地网					
		5. 给水工程						
116	031001007006	钢塑管 DN50/1.0MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑管 DN50/1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 详图	m	36.64			
117	031001007007	钢塑管 DN40/1.0MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑管 DN40/1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 详图	m	13.31			
118	031001007008	钢塑管 DN32/1.0MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑管 DN32/1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 详图	m	7.44			
119	031001007009	钢塑管 DN25/1.0MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑管 DN25/1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 详图	m	6.66			
120	031001006011	PP-R管 DN40/1.6MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40/1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 详图	m	7.18			
121	031001006012	PP-R管 DN25/1.6MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25/1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 详图	m	19.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计要求:按图纸设计要求					
122	031001006013	PP-R管 DN20/1.6MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20/1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	15.29			
123	031001006014	PP-R管 DN15/1.6MPa	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15/1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	34.53			
124	031004014009	成品管卡 DN40	1. 名称:成品管卡 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN40	个	3			
125	031004014010	成品管卡 DN32	1. 名称:成品管卡 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN32	个	1			
126	031004014011	成品管卡 DN25	1. 名称:成品管卡 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN25	个	2			
127	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管制作安装 2. 材质、规格:焊接钢 管 DN65 3. 其它:预留孔洞 混 凝土楼板	个	3			
128	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管制作安装 2. 材质、规格:焊接钢 管 DN50 3. 其它:预留孔洞 混 凝土楼板	个	1			
129	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管制作安装 2. 材质、规格:焊接钢 管 DN40 3. 其它:预留孔洞 混 凝土楼板	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
130	031003013004	水表 DN50	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:闸阀、止回阀、碳钢平焊法兰	组	1			
131	031003001007	截止阀DN40	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	3			
132	031003001008	截止阀DN25	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
133	031003001009	自动排气阀 DN25	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
134	031003001010	压力型真空破坏器	1. 名称:压力型真空破坏器	个	3			
135	030901010002	消防软管卷盘	1. 名称:消防软管卷盘	套	3			
136	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型	具	18			
137	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格:宽70mm*深	m	69.68			
138	010401011002	砖检查井	1. 砖检查井	座	1			
139	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 (人机结合) 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	29.74			
140	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 回填	m <sup>3</sup>	29.74			
		6. 排水工程						
141	031001006015	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	48.98			
142	031001006016	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	10.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求					
143	031001006017	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	20.9			
144	031001006018	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	70.93			
145	031001006019	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	1.71			
146	031001006020	PVC-U排水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	44.82			
147	031001006021	PVC-U排水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按图纸设计 要求	m	2.6			
148	031004014012	成品管卡 DN100	1. 名称:成品管卡 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
149	031004014013	成品管卡 DN100	1. 名称:成品管卡 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN32	个	11			
150	031002003010	焊接钢管 DN150	1. 名称、类型:一般钢 套管制作安装 2. 材质、规格:焊接钢 管 DN150 3. 其它:预留孔洞 混 凝土楼板	个	2			
151	031002003011	排水塑料管 DN50	1. 名称、类型:一般钢 套管制作安装 2. 材质、规格:排水塑 料管 DN50 3. 其它:预留孔洞 混 凝土墙体	个	10			
152	011615001002	预留孔洞及堵 洞	1. 名称:预留孔洞及堵 洞 2. 打洞部位材质:混凝 土楼板	个	9			
153	031004014014	防返溢地漏 DN50	1. 名称:防返溢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	12			
154	031004014015	通气帽 DN100	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	1			
155	031004014016	87型雨水漏斗 DN100	1. 名称:87型雨水漏斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
156	031004006003	带扶手坐便器	1. 名称:带扶手坐便器	组	1			
157	031004003003	带扶手洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	1			
158	031004006004	感应式冲洗阀 蹲式大便器	1. 名称:感应式冲洗阀 蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	7			
159	031004003004	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	4			
160	031004007002	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷	组	1			
161	031004008002	成品拖布池	1. 名称:成品拖布池 2. 材质:陶瓷	组	3			
		7. 暖通工程						
162	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 规格:δ 0.5	m <sup>2</sup>	6.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
163	030108001002	天花排气扇 (自带止回阀)	1. 名称:天花排气扇 (自带止回阀) 2. 规格及规格:风量 220m <sup>3</sup> /h, 余压 (Pa) 80, 电源220, 功率36W	台	4			
164	030703007003	铝合金防雨百 叶风口 120*120	1. 名称:铝合金防雨百 叶风口 2. 规格:120*120	个	4			
165	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚 度:一般钢结构 红丹 防锈漆两遍	kg	45.68			
		8. 室外给水工程						
166	040101001018	挖掘机挖土	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	10.79			
167	040101001019	人工挖一般土 方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	0.57			
168	040101001020	人工挖一般土 方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	0.19			
169	040101001021	挖掘机挖土	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	3.6			
170	040103001011	回填方	1. 废弃料品种:垃圾外 运	m <sup>3</sup>	11.36			
171	040103002016	余方弃置	1. 余方弃置	m <sup>3</sup>	3.79			
172	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配 合比、厚度:管道(渠) 垫层 碎石 干铺	m <sup>3</sup>	1.89			
173	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配 合比、厚度:管道(渠) 垫层 砂	m <sup>3</sup>	1.89			
174	031001007010	钢丝网骨架复 合PE管 DN50, 1.0MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网 骨架复合PE管 DN50, 1.0MPa 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:按设计要求	m	29.12			
175	031003013005	水表 DN50	1. 安装部位(室内 外):室外	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:水表 DN50 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:闸阀、止回阀、碳钢平焊法兰					
176	040504001002	砖砌矩形水表井	1. 名称:砖砌矩形水表井 2. 砌筑材料品种、规格	座	1			
177	040402018003	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	1. 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	20.8			
178	041001008010	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土路面 2. 拆除15cm厚级配碎石	m <sup>3</sup>	4.23			
179	041001003009	拆除基层	1. 人工拆除基层或面层 2. 拆除15cm厚级配碎石	m <sup>2</sup>	16.9			
180	040103002017	余方弃置	1. 装车、余方弃置	m <sup>3</sup>	6.76			
181	040202001009	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压	m <sup>2</sup>	16.9			
182	040202011005	碎石	1. 碎石摊铺 厚度20cm	m <sup>2</sup>	16.9			
183	040202011006	碎石	1. 碎石摊铺 厚度10cm	m <sup>2</sup>	16.9			
184	040203007007	水泥混凝土	1. 24cm厚水泥混凝土面层 2. 塑料膜养护	m <sup>2</sup>	16.9			
185	041001004003	水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条	1. 水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条	m <sup>2</sup>	16.9			
186	041001002007	拆除人行道	1. 拆除人行道 普通黏土砖 平铺 2. 人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm 以内	m <sup>2</sup>	8.11			
187	040103002018	余方弃置	1. 装车、余方弃置	m <sup>3</sup>	2.43			
188	040202001010	路床(槽)整形	1. 人行道整形碾压	m <sup>2</sup>	8.11			
189	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:水泥花砖25×25×5(cm)	m <sup>2</sup>	8.11			
		9. 室外排水工程						
190	040101001022	挖掘机挖土	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	34.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
191	040101001023	人工挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	1.82			
192	040101001024	人工挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	0.35			
193	040101001025	挖掘机挖土	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米以内	m <sup>3</sup>	6.62			
194	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:管道(渠)垫层 砂	m <sup>3</sup>	6.62			
195	040103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	36.42			
196	040103002019	余方弃置	1. 余方弃置	m <sup>3</sup>	6.62			
197	040501004002	聚乙烯 (PE) 双壁波纹管 DN160 环刚度 SN8≥8KN/m <sup>2</sup>	1. 名称:聚乙烯 (PE) 双壁波纹管 2. 材质及规格:DN160 环刚度SN8≥8KN/m <sup>2</sup> 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	26.94			
198	040501004003	聚乙烯 (PE) 双壁波纹管 DN200 环刚度 SN8≥8KN/m <sup>2</sup>	1. 名称:聚乙烯 (PE) 双壁波纹管 2. 材质及规格:DN200 环刚度SN8≥8KN/m <sup>2</sup> 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	14.56			
199	040504002002	混凝土井	1. 名称:圆形污水检查井 2. 垫层、基础材质及	座	5			
200	040504008002	钢筋混凝土化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池	座	1			
201	040101001026	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 人机结合	m <sup>3</sup>	7.75			
202	040103001013	沟槽、基坑回填 天然砂	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:沟槽、基坑回填 天然砂	m <sup>3</sup>	1.33			
203	040103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计	m <sup>3</sup>	2.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-安装工程

会黎锦坊项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求 2. 填方材料品种:原土					
204	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土垫层	m3	0.76			
205	040402018004	施工缝	1. 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	83.2			
206	041001001002	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 拆除15cm厚级配碎石	m2	7.28			
207	041001003010	拆除基层	1. 人工拆除基层或面层 2. 拆除15cm厚级配碎	m2	29.12			
208	040103002020	余方弃置	1. 装车、余方弃置	m3	11.65			
209	040202001011	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压	m2	29.12			
210	040202011007	碎石	1. 碎石摊铺 厚度20cm	m2	29.12			
211	040202011008	碎石	1. 碎石摊铺 厚度10cm	m2	29.12			
212	040203007008	水泥混凝土	1. 24cm厚水泥混凝土 面层 2. 塑料膜养护	m2	29.12			
213	041001004004	水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条	1. 水泥混凝土路面 水 泥混凝土拉防滑条	m2	29.12			
214	041001002008	拆除人行道	1. 拆除人行道 普通黏 土砖 平铺 2. 人工拆除基层或面 层 碎(砾)石 厚15cm 以内	m2	13.52			
215	040103002021	余方弃置	1. 装车、余方弃置	m3	4.06			
216	041001003011	拆除基层	1. 人工拆除基层或面 层 2. 拆除15cm厚级配碎	m2	13.52			
217	040202001012	路床(槽)整形	1. 人行道整形碾压	m2	13.52			
218	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:水 泥花砖25×25×5(cm)	m2	13.52			
		措施项目						
219	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项 标段：三道镇三弓村委会黎  
目-安装工程 锦坊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三道镇三弓村委

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项目-光伏工程

会黎锦坊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		1. 光伏安装工程						
1	03B002	光伏板安装 (组件型号: 2256mm*1134mm: W=0.540KW)	1. 光伏板安装 (组件 型号:2256mm*1134mm: W=0.540KW) 2. 光伏板主材 (组件 型号: 2256mm*1134mm: W=0.540KW) 3. 光伏板支架 C型钢 41*41*2.0mm	m <sup>2</sup>	153.5			
2	030404022002	33KW三相并网 逆变器	1. 名称:33KW三相并网 逆变器 2. 规格:33KW	台	1			
3	030404017013	交流汇流箱	1. 名称:交流汇流箱	台	1			
4	030404017014	多功能双向计 量装置	1. 名称:多功能双向计 量装置	台	1			
5	030411004013	光伏专用直流 线缆 PFG1169 1x4	1. 名称:光伏专用直流 线缆 PFG1169 1x4 2. 规格:PFG1169 1x4	m	271.92			
6	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJY-5*16	m	33.37			
7	030411001028	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC50	m	33.37			
8	030411004014	光伏组件接地 线 BVR-1x6	1. 名称:光伏组件接地 线 2. 规格:BVR-1x6	m	154.91			
9	030409002004	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 规格:40X4	m	154.91			
10	010501006002	设备基础	1. 现浇建筑物混凝土 设备基础 2. 模板: 按设计要求	m <sup>3</sup>	11.87			
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件 钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ10mm	t	0.412			
12	010516002002	基础铁件预埋 制作、安装	1. 基础铁件预埋制作 、安装	t	0.309			
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三道镇三弓村委会黎锦坊项 标段：三道镇三弓村委会黎  
目-光伏工程 锦坊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。