

第五部分 工程量清单

投 标 总 价

工 程 名 称： _____

投标总价（小写）： _____

（大写）： _____

投 标 人： _____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人： _____

（签字或盖章）

编 制 人： _____

（造价人员签字并盖专用章）

编制时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

(一) 工程名称：阜龙乡 2023 年南北吉村庭院经济提升工程

(二) 建设地点：白沙黎族自治县阜龙乡

(三) 建设单位：白沙黎族自治县阜龙乡人民政府

(四) 设计单位：湖南红日建筑设计有限公司

(五) 项目特征：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程，园林工程等。

(六) 建设内容：拟建0.6m宽田埂路1596.9m、菜圃16395.2m²、菜园路铺60厚120*240红色面包砖533.3m²、60厚120x240红色烧结砖收边2133m、成品不锈钢仿竹围栏952.9m、鸡棚118个。种植紫皮黄皮507株、假蒟（捞叶）5975.2m²。

二、编制范围

(一) 编制范围：阜龙乡 2023 年南北吉村庭院经济提升工程的工程量清单。

(二) 不含建设用地费用、工程建设其他费等费用。

三、编制依据

(一) 阜龙乡 2023 年南北吉村庭院经济提升工程施工图图集设计文件；相关技术规范、图集。

(二) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13 清单计价规范）。

(三) 《园林工程工程量计算规范》（GB50853-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）（以下简称 13 计量规范）。

(四) 海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》

(五) 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）、《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号）、《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值

税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）。

四、编制方法

（一）单位工程工程量清单，采用工程量清单综合单价法。工程量根据施工图设计文件和有关 13 计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程

标段：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		养殖棚圈						
		成品鸡舍						
1	05B001	成品鸡舍	1. 定制成品鸡舍 2. 按设计图要求定制	座	118			
		鸡舍基础						
		平整场地						
2	040701001001	场地平整	1. 部位：鸡舍基础	m ²	2166.48			
		混凝土						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	51.15			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30	m ³	89.74			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30	m ³	22.13			
		钢筋						
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 直径18mm	t	3.54			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 直径10mm	t	4.248			
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径6.5mm	t	3.54			
		蔬菜基地						
		菜圃						
9	050101010002	整理绿化用地	1. 找平找坡要求：按设计要求	m ²	16395.2			
		菜园路						
10	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土	m ²	533.3			
11	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：级配砂石 2. 厚度：15cm	m ³	80			
12	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类：水泥稳定碎(砾)石，厚度10cm 2. 路面厚度、宽度、材料种类：透水砖	m ²	533.3			
		菜地围栏						
13	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合	m ³	53.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程 标段：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比、厚度:混凝土					
14	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C30	m3	22.87			
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	160.09			
16	020102002001	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:仿古红砖片石 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:水泥膏	m2	686.09			
17	050307006001	铁艺栏杆	1. 材料种类:仿竹不锈钢栏杆 2. 高度:按设计要求	m	952.9			
		田埂						
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:利用土方回填	m3	179.57			
		果树种植						
		整理绿化用地						
19	050101010003	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:按设计要求	m2	22903.7			
20	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:外购种植土	m3	2237.04			
		种植黄皮(胸径6cm)						
21	050102001001	栽植乔木	1. 种类:紫皮黄皮 2. 胸径或干径:6-8cm 3. 株高、冠径:H150-200cm 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:6个月	株	507			
		假蒟种植						
22	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:假蒟 2. 株高或蓬径:自然高 20-25cm,冠幅 15-20cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m2	5975.2			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程 标段：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程 标段：阜龙乡2023年南北吉村庭院经济提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。