

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设项目名称： 乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目

招标单位名称： 昌江黎族自治县乌烈镇人民政府

编制单位名称： 海南华誉工程咨询有限公司

编制日期： 2023年4月13日



乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目

招标工程量清单

招标人：昌江黎族自治县乌烈镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：海南华誉工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目

单位：元 第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目				
合 计					

单项工程投标报价汇总表

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目

单位：元 第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目				
合计					



海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式

海南省建设标准定额站

海南省建设工程造价管理协会联合编制

编制说明

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目

一、工程概况

- 1、项目名称：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目
- 2、建设单位：昌江黎族自治县乌烈镇人民政府
- 3、项目地点：乌烈镇乌烈村

二、编制范围

本工程编制范围为乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目建安工程费用。

三、编制依据

- 1、中潮博雅设计有限公司设计的《乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目》施工图；
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；
- 3、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、编制方法

- 1、各分部分项工程的工程量是根据建设单位提供的施工图计算；
- 2、现时无法精确计算并确定的费用按暂估价。

五、投标报价说明

- 1、投标报价应按招标文件的内容要求填写；
- 2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用；
- 3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；

- 4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价；
- 5、投标报价要求提供主要材料设备价格表；
- 6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边
巷道建设及排水沟项目

标段：乌烈镇乌烈村西北边巷
道建设及排水沟项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	道路硬化工程		
1.3	排水沟		
1.4	污水井提升（平均高度10cm）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项目 北边巷道建设及排水沟项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	040701001001	场地平整	1. 部位:道路基层	m2	8752			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	3316			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	223.05			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考	m3	3093			
		道路硬化工程						
5	040202001001	路床(槽)整	1. 部位:新建道路	m2	8169			
6	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	8169			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30	m2	7780			
8	040402018001	施工缝	1. 类别:道路缩缝 2. 材料品种、规格:沥青木板	m2	5.94			
9	040901001001	道路传力杆	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ28 3. 道路传力杆钢筋含套筒	t	1.658			
10	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ14	t	1.209			
		排水沟						
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	1615.3			
12	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	965.6			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考	m3	649.65			
14	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:碎石	m3	99.4			
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C30	m3	88.75			
16	040305004001	砖砌体	1. 部位:排水沟	m3	213			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边巷 标段：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排水沟项

道建设及排水沟项目

目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：乌烈镇乌烈村西北边巷道建 标段：乌烈镇乌烈村西北边巷道建设及排
设及排水沟项目 水沟项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社 保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定 额人工费+分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_ DERGF+FBFX_DEJSRG F+DJCS_DEJSRGF)*0 .7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。