

文罗镇文英村委会村路建设工程 量清单编制说明

一、 工程概况

- 1、工程名称：文罗镇文英村委会村路建设工程
- 2、工程地点：陵水县文罗镇
- 3、建设单位：陵水黎族自治县文罗镇人民政府

二、 编制范围

本次编制工程量清单为文罗镇文英村委会村路建设工程，具体工程量详见《工程量清单表》。

三、 编制依据

- 1、交通部发布的 JTG B06—2007《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（以下简称《编办》）；
- 2、交通部发布的 JTG/T B06-02—2007《公路工程预算定额》；
- 3、交通部发布的 JTG/T B06-03—2007《公路工程机械台班费用定额》；
- 4、海南省人民政府 2007 年 10 月 3 日发布的《海南省实施〈中华人民共和国车船税暂行条例〉办法》；
- 5、海南省发改委、省财政厅、省交通厅《关于机动车辆通行附加费征收标准的通知》（琼发改收费[2008]2327 号）；
- 6、海南省交通厅关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的补充规定（琼交规财[2009]11 号）；
- 7、海南省交通厅《关于调整我省公路工程概预算人工工日单价的通知》（琼交运综[2011]259 号）；

8、海南省交通厅《关于开征地方教育附加后调整公路工程建筑安装税率的通知》（琼交运综[2011]666号）；

9、交通运输部公告2011年第83号——《于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》；

10、建设工程工程量清单计价规范（2013）；

11、依据盈创筑业工程科技有限公司设计的《文罗镇文英村委会村路建设工程》施工设计图纸；

12、其他相关资料

13、发改部门批复的立项批复及设计概算批复；

14、工程计量规则及相关规范；

四、 编制方法

1、本项目清单采用的是工程量清单计价法，即根据施工图等相关资料计算出各分项工程的工程量。

2、本清单中的工程量暂按施工图纸计取，结算时按实调整。

3、本清单编制按（财税〔2016〕36号）等财税文件相关规定以营改增计取。

工程量清单表

合同段：文罗镇文英村委会村路建设工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇文英村委会村路建设工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理表土	m3	2884.95		
202-2	拆除工程				
-a	路灯迁改	盏	6		
-b	广告牌迁改	个	7		
-c	砍树	棵	25		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1005.3		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	2344.6		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇文英村委会村路建设工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	道路基层				
306-1	碎石及混凝土垫层				
-a	15cm厚级配碎石基层	m ²	2198.5		
-b	15cm厚C15混凝土垫层	m ³	1173.69		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cmC30水泥混凝土	m ²	8531.5		
312-2	钢筋				
-a	水泥混凝土路面钢筋	t	5.1		
-b	植筋	个	11033		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
-a	路肩培土	m ³	519.7		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇文英村委会村路建设工程

标表2

清单 第400章 排水工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	排水工程				
-a	Φ200PVC管安装	m	30		
-b	砖砌检查井	座	1		
-c	DN300水泥涵管	m	4		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：文罗镇文英村委会村路建设工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
-a	单柱式铝合金标志牌（Φ60cm单圆）	个	10		
-b	道口标柱	根	36		
清单 第600章 合计 人民币 元					

