

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表工程		
1.2	路基土方		
1.3	混凝土路		
1.4	排水工程		
1.5	水渠工程		
1.6	防护工程		
1.7	路灯工程		
1.8	砍伐槟榔、灌木林		
1.9	道口警示柱		
1.10	大型机械进出场费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		清表工程						
1	040101001001	土方清表	1. 土壤类别:浅表杂土 2. 挖土深度:0.3米 3. 详见施工图	m3	472.5			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:杂土 2. 运距:暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	472.5			
		路基土方						
3	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见施工图	m3	1330.71			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压实度 ≥ 90 2. 填方材料品种:砂砾土 3. 填方来源、运距:土方利用 4. 详见施工图	m3	561.9			
5	040103002002	土方转运利用	1. 废弃料品种:砂砾土 2. 运距:场内运输 3. 详见施工图	m3	350.5			
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	679.8			
		混凝土路						
		新建混凝土路部分						
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路基层包含路肩 2. 范围:混凝土道路 3. 详见施工图	m2	1718			
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石基层 2. 厚度:15cm 3. 详见施工图	m2	1592			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 水泥混凝土面层 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	1718			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 详见施工图					
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C10 水泥混凝土基层 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养护 4. 详见施工图	m ²	126			
11	040402017001	伸缩缝	1. 类别:缩缝 2. 详见施工图	m	395.5			
12	040402017002	伸缩缝	1. 类别:胀缝 2. 规格:宽2cm 3. 详见施工图	m	4.2			
13	040901009001	道路传力杆	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ 28 3. 详见施工图	t	0.13			
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:加强筋 2. 钢筋规格:Φ 16以内 3. 详见施工图	t	0.18			
15	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ 14以内 3. 详见施工图	根	336			
16	040901009002	拉杆	1. 材料种类:拉杆 2. 材料规格:Φ 16以内 3. 详见施工图	t	0.284			
17	060105006001	土工布铺设	1. 铺设位置:新旧路面搭 接 2. 详见施工图	m ²	0.84			
		①号、②号、③号、零星工程、两处错车道						
18	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路基 2. 范围:混凝土道路 3. 详见施工图	m ²	2188			
19	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石基 层 2. 厚度:12cm 3. 详见施工图	m ²	2188			
20	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 水泥混凝土面层 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条 5. 详见施工图	m ²	2188			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	040901009003	道路传力杆	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ 28 3. 详见施工图	t	0.496			
22	040901009004	拉杆	1. 材料种类:拉杆 2. 材料规格:Φ 16以内 3. 详见施工图	t	0.054			
23	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:加强筋 2. 钢筋规格:Φ 16以内 3. 详见施工图	t	0.119			
		排水工程						
		0.3m*0.3m盖板边沟						
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:62cm 3. 详见施工图	m3	41.3			
25	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	41.3			
26	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2. 详见施工图	m3	4.13			
27	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土基础 2. 详见施工图	m3	4.13			
28	041102002001	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	11.8			
29	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:水泥灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M10 3. 详见施工图	m3	7.08			
30	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:墙体立面 3. 详见施工图	m2	35.4			
31	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:底部 3. 详见施工图	m2	17.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	040601010001	现浇混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 详见施工图	m3	3.54			
33	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300钢筋 2. 钢筋规格:Φ8 3. 详见施工图	t	0.289			
34	041102033001	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	14.16			
		0.5m过路管涵						
35	040501001001	混凝土管	1. 规格:内径50cm、外径58cm钢筋混凝土圆管 2. 详见施工图	m	5			
36	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土管基础 2. 详见施工图	m3	1.5			
37	041102002002	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	7			
		0.4m*0.4m盖板边沟						
38	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:62cm 3. 详见施工图	m3	77			
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	77			
40	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 2. 详见施工图	m3	16.28			
41	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	44			
42	040402005001	混凝土沟道	1. 断面尺寸:40cm*40cm 2. 混凝土强度等级:C20 混凝土	m3	21.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 详见施工图					
43	041102031001	管(渠)道模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m ²	352			
44	040601010002	现浇混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 详见施工图	m ³	16.56			
45	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300钢筋 2. 钢筋规格:Φ8 3. 详见施工图	t	0.438			
46	040901002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400钢筋 2. 钢筋规格:Φ16 3. 详见施工图	t	3.392			
47	041102033002	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m ²	119.33			
		水渠工程						
		1.5m*1.5m水渠						
48	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:施工便道 2. 详见施工图	m ²	160			
49	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 3. 详见施工图	m ³	1908			
50	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m ³	1716			
51	040103001002	回填方	1. 密实度要求:压实度≥90 2. 填方材料品种:砂砾土 3. 填方来源、运距:土方利用 4. 详见施工图	m ³	192			
52	040103002007	土方转运	1. 废弃料品种:砂砾土 2. 运距:场内运输 3. 详见施工图	m ³	192			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	040202009001	砂砾石	1. 基层材料种类、配合比、厚度:砂砾垫层 2. 详见施工图	m2	81.09			
54	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 位置: 截水墙 3. 详见施工图	m3	1.28			
55	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:截水墙 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	318			
56	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土挡墙 2. 详见施工图	m3	516.75			
57	041102017002	挡墙模板	1. 构件类型:混凝土挡墙 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	954			
58	040303002003	混凝土水渠底板	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土流水面 2. 详见施工图	m3	59.63			
59	040309009001	(泄)水管	1. 材料品种:泄水孔 塑料管 2. 详见施工图	m	63.6			
60	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:土工布、碎石 2. 详见施工图	m3	13.25			
		排沟拦水闸						
61	041001008001	拆除混凝土结构	1. 原排沟挡土墙拆除 2. 详见施工图	m3	2.2			
62	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原排沟挡土墙拆除废渣 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	2.2			
63	040304002001	混凝土柱	1. 部位:钢筋砼排架柱 2. 混凝土强度等级:C20 混凝土 3. 详见施工图	m3	0.1			
64	041102012001	柱模板	1. 构件类型:砼排架柱 2. 综合考虑模板安拆及运输	m2	2.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 详见施工图					
65	040304001001	混凝土梁	1. 部位:异形梁 2. 详见施工图	m3	0.22			
66	041102013001	梁模板	1. 部位:异形梁 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	2.16			
67	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ8 3. 详见施工图	t	0.007			
68	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ14 3. 详见施工图	t	0.051			
69	040602031001	闸门	1. 规格、型号:铸铁闸门 2. 详见施工图	座	1			
70	040602035001	启闭机	1. 规格、型号:3T手动启闭机 2. 详见施工图	台	1			
		机耕盖板						
71	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土 3. 详见施工图	m3	1.04			
72	041102004001	墩(台)帽模板	1. 构件类型:台帽 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	7.44			
73	040303012001	混凝土连续板	1. 部位:盖板涵 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土 3. 详见施工图	m3	1.2			
74	041102014001	板模板	1. 构件类型:盖板涵 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	9.6			
75	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ12 3. 详见施工图	t	0.387			
76	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB400 2. 钢筋规格:Φ20 3. 详见施工图	t	0.661			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		急流槽2处						
77	040305003001	浆砌块料	1. 部位:急流坡加糙石铺砌/防滑平台 2. 材料品种、规格:MU40片石 3. 详见施工图	m3	17			
78	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称、部位:急流槽 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 综合考虑模板 4. 详见施工图	m3	3.92			
		人工+水枪清淤管涵						
79	040602024001	冲洗	1. 类型:人工水枪清淤管涵 2. 详见施工图	m	10			
		沙袋围堰						
80	041103001001	围堰	1. 围堰类型:沙袋围堰 2. 详见施工图	m3	45			
81	040602007001	污水泵	1. 类型:污水泵 2. 详见施工图	台	5			
		防护工程						
		仰斜式挡墙						
82	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 3. 详见施工图	m3	274.92			
83	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	109.97			
84	040103001003	回填方	1. 密实度要求:压实度 ≥ 90 2. 填方材料品种:砂砾土 3. 填方来源、运距:土方利用 4. 详见施工图	m3	164.95			
85	040202009002	砂砾石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾垫层 2. 详见施工图	m2	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土挡墙 2. 详见施工图	m3	147.9			
87	041102017003	挡墙模板	1. 构件类型:混凝土挡墙 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	406			
88	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:墙身露出部分 3. 详见施工图	m2	183.28			
89	040309009002	(泄)水管	1. 材料品种:泄水孔 塑料管 2. 详见施工图	m	20.3			
90	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:砂砾 2. 详见施工图	m3	7.25			
91	040402017003	沉降缝缝	1. 类别:沉降缝 2. 规格:宽2cm 3. 详见施工图	m	3.89			
92	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:钢筋 混凝土防漆护栏 2. 详见施工图	m	58			
93	041101001001	脚手架	1. 钢管脚手架 2. 详见施工图	m2	203			
		沙袋围堰						
94	041103001002	围堰	1. 围堰类型:沙袋围堰 2. 详见施工图	m3	56			
95	040602007002	污水泵	1. 类型:污水泵 2. 详见施工图	台	5			
		C25砼镶边+坡面修整+植草						
96	040202001003	坡面修整	1. 部位:坡面修整 2. 详见施工图	m2	805			
97	040305005001	护坡	1. 材料品种:草籽 2. 详见施工图	m2	507.15			
98	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位:防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 3. 详见施工图	m3	31.23			
99	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型:防撞护栏 2. 综合考虑模板安拆及	m2	96.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			运输 3. 详见施工图					
		2号(钢筋混凝土防漆护栏)						
100	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人工挖方 3. 详见施工图	m3	15.6			
101	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	2.49			
102	040103001004	回填方	1. 密实度要求:压实度≥90 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:土方利用 4. 详见施工图	m3	13.11			
103	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C250 混凝土基座 2. 详见施工图	m3	2.5			
104	041102002003	基础模板	1. 构件类型:混凝土栏杆基座 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	24.96			
105	040309003002	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:钢筋 混凝土仿木漆护栏 2. 详见施工图	m	118			
		路灯工程						
106	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:投标人自行考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑 4. 详见施工图	m3	85.68			
107	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按现场实际情况 2. 填方材料品种:原土 3. 详见施工图	m3	73.01			
108	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人自行考虑 3. 详见施工图	m3	12.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 详见施工图	m3	11.7			
110	041102002004	基础模板	1. 名称:基础模板 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	93.6			
111	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10 3. 详见施工图	t	0.164			
112	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ16 3. 详见施工图	t	0.296			
113	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:灯杆 2. 灯杆材质、高度:6米、Q235钢板压铸 3. 详见施工图	套	39			
114	040805001001	常规照明灯	1. 名称:LED灯具 2. 型号:60W/18V 光效130lm/W 3. 详见施工图	套	39			
115	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能光伏板 2. 型号、规格:18V/50W/高效单晶 3. 详见施工图	套	39			
116	030405002001	太阳能电池	1. 名称:太阳能锂电池 2. 规格:21.6AH/239.8WH 3. 安装方式:太阳能板下固定安装 4. 详见施工图	组	39			
117	030703024001	底盘	1. 名称:底盘 2. 详见施工图	个	39			
118	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L=2.5M, L50*50*5 4. 详见施工图	根	39			
119	080901013001	系统调试	1. 名称:接地系统测试 单根金属杆路灯接地极电阻测试基 2. 详见施工图	台	39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砍伐槟榔、灌木林						
120	050101001001	砍伐乔木	1. 槟榔树砍伐挖根 2. 运距:暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	株	50			
121	050101007001	清除地被植物	1. 灌木林清除 2. 运距:暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m2	500			
		道口警示柱						
122	040205018001	警示柱	1. 类型:道口警示柱 2. 详见施工图	根	4			
		大型机械进出场费						
123	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 详见施工图	台.次	1			
124	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 详见施工图	台.次	1			
125	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 详见施工图	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。