

编制说明

一、工程概况：

本项目是2023年文教镇联新村村委会发展文昌鸡养殖产业，该项目包含鸡棚（12个）、管理房、饲料仓库（3个）、鸡粪棚（3个）、化粪池、设备购置及安装等工程内容。

二、编制依据：

1、工程量清单项目计量规范(2013-海南)、2017《海南省安装工程综合定额（常用册）》；《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017年）等；

2、建筑安装工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2023年第4期（2023年3月份）文昌地区建设工程主要材料除税信息价，其他材料按市场价计算；

3、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件。

三、计价范围：

2023年文教镇联新村村委会发展文昌鸡养殖产业按施工图纸计算完毕。

四、计价说明：

1、根据海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）计取；

2、根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅（建办标函[2019]193号）规定，本工程税率为9%；

3、根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48号）意见，安全文明施工与环境保护费（浮动部分）计取，待竣工时按有关规定计取；

4、根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128号）规定。

5、该项目专业工程暂估价共计67000元，其中鸡棚卷隔热帘1000元/套

，共 12 套，合计 12000 元；设备采购水电材料及安装（厂区及舍内）55000 元（三个单元）。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：鸡棚 标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	型材屋面		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	门窗工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：鸡棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	5760			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	1377.36			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求	m ³	640.44			
		砌筑工程						
4	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 柱类型：方柱 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M10	m ³	62			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：120mm厚墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M10	m ³	107.66			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：C25混凝土	m ³	149.76			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：C25混凝土	m ³	388.8			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：C25混凝土	m ³	62.76			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：C25混凝土	m ³	0.59			
10	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类：C40细石混凝土	m ³	4.61			
11	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：M24螺栓	t	5.407			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤ φ18 mm	t	24.816			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径 ≤ φ10mm	t	3.396			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：鸡棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		金属结构工程						
14	010603003001	钢管柱LZ1	1. 钢材品种、规格:DN80*2.5 2. 除锈要求:机械除锈 喷砂除锈	t	3.486			
15	010606002001	钢檩条LT1	1. 钢材品种、规格:40×60×2.0mm 2. 除锈要求:机械除锈 喷砂除锈	t	21.701			
16	010606001001	钢支撑、钢拉条GXG	1. 钢材品种、规格:60X40X4.0mm 2. 除锈要求:机械除锈 喷砂除锈	t	12.48			
17	010606001002	钢支撑、钢拉条SC	1. 钢材品种、规格:Φ20 钢筋 2. 除锈要求:机械除锈 喷砂除锈	t	10.137			
18	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:30×50×2.0mm 2. 除锈要求:机械除锈 喷砂除锈	t	12.022			
19	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:所有钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆两遍	m2	2859.99			
		型材屋面						
20	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:镀锌槽状波纹瓦	m2	6399.36			
		楼地面装饰工程						
21	011101001001	楼地面垫层	1. 垫层种类、厚度:C25 混凝土 60厚	m2	5640			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	2486.04			
		门窗工程						
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:塑钢成品门安装 推拉	m2	59.28			
24	010807005001	金属格栅窗	1. 名称:隔栏	m2	1641.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新
村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：鸡棚

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 材质：镀锌方管50*30cm+镀锌圆铁4.0						
		措施项目							
25	021001010001	天棚 活动脚手架	1. 搭设方式：天棚 活动脚手架	m2	5760				
26	011702001001	基础	1. 名称：垫层木模板	m2	424.2				
27	011702001002	基础	1. 名称：独立基础木模板	m2	976.92				
28	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁木模板	m2	627.6				
29	011702009001	过梁	1. 名称：过梁木模板	m2	9.79				
30	011702025001	其他现浇构件	1. 名称：小型构件木模板	m2	38.4				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡棚 标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置的，但是由于安责险费率中浮动费率条款不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡棚

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：鸡棚
标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸡棚

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	卷隔热帘	制作安装	12000			1000元/套
合 计			12000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：鸡棚

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DE RGF+ DJCS_DE RGF+ FBFX_DE JSRGF+ DJCS_DE JSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：发电机房及管理用房

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	屋面及防水工程		
1.5	楼地面装饰工程		
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	门窗工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：发电机房及管理用房

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

第 2 页 共 2 页

合计=一+二+三+四+五		
--------------	--	--

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：发电机房及管理用房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	26.9			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	8.67			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求	m ³	7.11			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：剩余土方 2. 运距：机械装运5km	m ³	1.56			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：180mm厚墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5	m ³	1.71			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：180mm厚墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M10	m ³	8.88			
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：120mm厚墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M10	m ³	1.75			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：C20混凝土	m ³	0.76			
9	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：C25混凝土	m ³	0.8			
10	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：C30混凝土	m ³	2.01			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ10mm	t	0.406			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：发电机房及管理用房

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.039			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.053			
		屋面及防水工程						
14	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：彩钢瓦屋面	m ²	4.6			
		楼地面装饰工程						
15	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 垫层种类、厚度：C25 混凝土 60厚	m ²	23.6			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆抹灰	m ²	153.9			
		门窗工程						
17	010802004001	铁皮门	1. 名称：铁皮门	m ²	6.86			
18	010807001001	金属（铝合金）窗	1. 名称：铝合金窗安装 推拉	m ²	2.67			
		措施项目						
19	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：外脚手架 15m以内 双排	m ²	49.53			
20	011702001003	基础	1. 名称：独立基础木模板	m ²	4.28			
21	011702009002	过梁	1. 名称：过梁木模板	m ²	3.17			
22	011702015001	无梁板	1. 名称：无梁板木模板	m ²	26.81			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房及管理用房 标段：2023年文教镇联新村委会发
 展文昌鸡养殖产业 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发电机房及管理用房

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：发电机房及管理用房

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发电机房及管理用房

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：发电机房及管理用房

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：饲料仓库

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：饲料仓库
标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业
第 2 页 共 2 页

合计=一+二+三+四+五		
--------------	--	--

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：饲料仓库

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	161.19			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	267.69			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求	m3	243			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：剩余土方 2. 运距：机械装运5km	m3	24.69			
		砌筑工程						
5	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：180mm厚墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M10	m3	37.5			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：C25混凝土（泵送）	m3	4.05			
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：C25混凝土（泵送）	m3	17.28			
8	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类：C40细石混凝土（泵送）	m3	0.27			
9	010503005003	过梁	1. 混凝土种类：C25混凝土（泵送）	m3	0.13			
10	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类：M24螺栓	t	0.38			
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤ φ 18 mm	t	0.378			
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径 ≤ φ 10mm	t	0.154			
		金属结构工程						
13	010603003002	钢管柱LZ1	1. 钢材品种、规格：DN80 *2.5 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	0.323			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业

工程名称：饲料仓库

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010606002002	钢檩条LT1	1. 钢材品种、规格:40×60×2.0mm 2. 除锈要求:机械除锈 喷砂除锈	t	0.745			
15	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:所有钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆两遍	m2	56.9			
		屋面及防水工程						
16	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢瓦屋面	m2	161.46			
		楼地面装饰工程						
17	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 垫层种类、厚度:C25 混凝土 60厚	m2	161.91			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
18	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比:15mm厚1:3水泥砂浆 抹灰	m2	375.06			
		措施项目						
19	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 1 5m以内 双排	m2	207			
20	011702001004	基础	1. 名称:垫层木模板	m2	12.48			
21	011702001005	基础	1. 名称:独立基础木模 板	m2	57.6			
22	011702009003	过梁	1. 名称:过梁木模板	m2	3.72			
23	011702025002	其他现浇构件	1. 名称:小型构件木模 板	m2	9.6			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料仓库 标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲料仓库

标段: 2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时,视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算,工程结算时,按实际费用计算
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：饲料仓库

标段：2023年文教镇联新村委
会发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料仓库

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：饲料仓库

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：鸡粪棚

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：鸡粪棚

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

第 2 页 共 2 页

合计=一+二+三+四+五		
--------------	--	--

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业

工程名称：鸡粪棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	142.14			
2	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	203.07			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求	m3	180.57			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：剩余土方 2. 运距：机械装运5km	m3	22.5			
		砌筑工程						
5	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：120mm厚墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M10	m3	2.94			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：C25混凝土（泵送）	m3	5.88			
7	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：C25混凝土（泵送）	m3	12.96			
8	010507007003	其他构件	1. 混凝土种类：C40细石混凝土（泵送）	m3	0.3			
9	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类：M24螺栓	t	0.422			
10	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ18mm	t	0.474			
11	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm	t	0.171			
		金属结构工程						
12	010603003003	钢管柱LZ1	1. 钢材品种、规格：DN80*2.5 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	0.14			
13	010606002003	钢檩条LT1	1. 钢材品种、规格：40×60×2.0mm	t	0.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村
村委会发展文昌鸡养殖产业

工程名称：鸡粪棚

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈					
14	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：30× 50×2.0mm 2. 除锈要求：机械除锈 喷砂除锈	t	0.151			
15	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称：所有钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数： 防锈漆两遍	m2	24.72			
		屋面及防水工程						
16	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：1.5 厚黑膜	m2	191.7			
		楼地面装饰工程						
17	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 垫层种类、厚度：C25 混凝土 60厚	m2	136.26			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
18	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比：15mm厚1：3水泥砂浆 抹灰	m2	58.8			
		措施项目						
19	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式：外脚手架 1 5m以内 双排	m2	183.3			
20	011702001006	基础	1. 名称：垫层木模板	m2	16.8			
21	011702001007	基础	1. 名称：独立基础木模 板	m2	43.2			
22	011702025003	其他现浇构件	1. 名称：小型构件木模 板	m2	2.7			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡粪棚 标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置于安责险费率最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

暂列金额明细表

工程名称：鸡粪棚
标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸡粪棚

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：鸡粪棚

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程汇总表

工程名称：化尸池

标段：2023年文教镇联新村委会发
展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	防水与装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：化粪池

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	7.4			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	18.76			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土	m ³	9.77			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：剩余土方 2. 运距：5km	m ³	8.99			
5	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：按规范、设计要求	m ²	8.53			
		砌筑工程						
6	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：240mm墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m ³	3.93			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 100mm	m ³	0.85			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：C20混凝土（泵送）	m ³	1.85			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：C20混凝土（泵送）	m ³	1.34			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：C20混凝土（泵送）	m ³	1.53			
11	010505002002	无梁板	1. 混凝土种类：C20混凝土（泵送）	m ³	1.11			
12	010507007004	其他构件	1. 混凝土种类：C20混凝土（泵送）	m ³	0.19			
13	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径 ≤ φ18mm	t	0.351			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村
村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：化粪池

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.187			
15	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.109			
		防水与装饰工程						
16	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 20mm厚	m2	26.2			
17	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 20mm厚	m2	36			
18	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	m2	36			
19	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	m2	4			
20	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 20mm厚	m2	4			
21	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号：400*400*40铸铁盖板	块	4			
22	070205001002	铝盖板	1. 盖板规格型号：铝盖板、尺寸详见施工图	块	1			
		措施项目						
23	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	7.4			
24	011702001008	基础	1. 基础类型：满堂基础木模板	m2	2.72			
25	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱木模板	m2	6.7			
26	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁木模板	m2	22.17			
27	011702015002	无梁板	1. 名称：无梁板木模板	m2	5.63			
28	011702025004	其他现浇构件	1. 名称：小型构件 木支	m2	3.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新
村委会发展文昌鸡养殖产业

工程名称：化粪池

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			撑					
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化尸池 标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化尸池 标段：2023年文教镇联新村委会发 单位：元 第 2 页 共 2 页
 展文昌鸡养殖产业

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DE RGF+ DJCS_DE RGF+ FBFX_DE JSRGF+ DJCS_DE JSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：设备采购

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	03B003	饲养设备	<p>1. 名称：饲养设备含有1个养鸡送料设备、1个乳头式饮水器设备、1个环境控制设备。</p> <p>2. 养鸡送料设备主要构成：主料箱规格为700L镀锌板、料箱底部颗粒料材质为热镀锌、驱动电机为意大利品牌或台湾品牌、料位传感器为国外品牌、副料箱（带配件）规格为130L、0.75kw驱动系统-国内。</p> <p>3. 乳头式饮水器设备主要构成：水线前端系统、水线主进水管、连接调压阀软管及末端反冲软管、调压阀组件、16乳头水线4m/根、手动升降绞车、绞车摇把、水线悬挂件、每列防栖连接件、钢丝绳φ3.0mm、钢丝绳φ1.5mm。</p> <p>4. 环境控制设备设备主要构成：集成式控制器、温度传感器、湿度传感器、照明。</p>	单元	3			
2	030113008001	柴油发电机组	1. 名称：备用发电机（500kw）	台	3			
3	03B004	热风炉1	<p>1. 功率：引风机功率250W、送风机功率1100W</p> <p>2. 炉体材质：内胆为SUS310S 不锈钢，箱体为SUS 304不锈钢</p> <p>3. 外形材质：SUS201 不锈钢</p> <p>4. 养殖数量：15000羽</p> <p>5. 操作类型：PLC编程控制器/一键启动</p> <p>6. 燃料种类：生物质木粒</p>	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖业

工程名称：设备采购

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 工作电压(V)：180-245V 8. 电箱外壳材质：SUS201 不锈钢 9. 安全防护：感应灭火球、电源及防雷保护器					
4	03B005	热风炉2	1. 功率：引风机功率250W、送风机功率2200W 2. 炉体材质：内胆为SUS310S 不锈钢，箱体为SUS 304不锈钢 3. 外形材质：SUS201 不锈钢 4. 养殖数量：25000羽 5. 操作类型：PLC编程控制器/一键启动 6. 燃料种类：生物质木粒 7. 工作电压(V)：380V 8. 电箱外壳材质：SUS201 不锈钢 9. 安全防护：感应灭火球、电源及防雷保护器	个	3			
5	03B006	加药水塔及安装	1. 名称：加药水塔及安装 2. 规格：300-400L 3. 桶体材质：塑料 4. 配件：水管和铁架组装	个	12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购 标段：2023年文教镇联新村委会发展文昌鸡养殖产业 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

暂列金额明细表

工程名称：设备采购

标段：2023年文教镇联新村委
会发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：设备采购

标段：2023年文教镇联新村委会
发展文昌鸡养殖产业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。