

(清-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 白沙县七坊镇可好村委会子邦村人
居环境整治提升工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县农业农村局
(单位盖章)

编制单位名称: 海南诚达工程勘察设计咨询有限公司
(盖单位章)

编制日期: 2023年 7 月 23 日

(清-签署页)

白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居
环境整治提升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制日期：

2023 年 7 月 23 日

编制日期：

2023 年 7 月 23 日

编制说明

一、工程概括

本项目拟对白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程，主要建设内容及规模包括：村道土路硬化：1446 m²，透水砖铺装（宅前空间整治）：2129 m²，排水沟完善（修复及加盖板）：302m，文化矮墙：533m，宣传栏：3个、百香果架：4个，运动器械：10个，成品坐凳：10个、指示牌：10个，生态树池：7个，种植经济果树：200株。

二、编制范围：

本次编制内容为：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程。

三、编制依据

- 1、浙江恒欣设计集团股份有限公司的《白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程》图纸及相关图集；
- 2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）。
- 3、海南省相关政府部门颁布的其他有关工程造价的文件。

四、编制方法

- 1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）设置。
- 2、清单工程量根据《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）的计算规则按设计施工图计算。
- 3、本工程人工费根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）。
- 4、措施费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》

（琼建定[2018]48号）的有关规定执行。

5、增值税税率按琼建定〔2019〕100号文，由10%调整为9%。

6、社保费费率按琼建定〔2019〕128号文，由28%调整为23.5%。

五、其他说明

1、本清单中工程量可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标报价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村
村人居环境整治提升工程 人居环境整治提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	场地清表		
1.2	混凝土硬化		
1.3	宅前铺装		
1.4	排水沟完善		
1.5	文化矮墙		
1.6	生态树池		
1.7	台阶		
1.8	宣传栏		
1.9	百香果架		
1.10	绿化工程		
1.11	其他		
1.12	机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村
村人居环境整治提升工程 人居环境整治提升工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		场地清表						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场地平整:平整方式综合考虑, ±30cm内土方挖、填、运及清表 3. 弃土、取土运距:投标单位自行考虑,不分场内场外运输	m ²	1000			
		混凝土硬化						
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	1542.4			
3	040202011001	碎石摊铺	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:180mm	m ²	1542.4			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:弯拉强度标准为4.0Mpa 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑条 5. 机切缝	m ²	1446			
		宅前铺装						
5	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场地平整:平整方式综合考虑, ±30cm内土方挖、填、运及清表 3. 弃土、取土运距:投标单位自行考虑,不分场内场外运输	m ²	2129			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 垫层:200厚6%水泥石粉垫层	m ²	2129			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:200厚C25混凝土垫层	m ³	425.8			
8	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	262.99			
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚透水砖200×100×60透水面包砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:4厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	2129			
		排水沟完善						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 板类型:预制盖板 2. 盖板模板 3. 混凝土强度等级:C25	m3	21.14			
11	041102033001	预制盖板模板	1. 构件类型:预制盖板模板	m2	144.96			
12	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300 2. 配筋:Φ8@100双向 3. 具体详见图纸及设计说明:	t	2.839			
		文化矮墙						
13	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计及施工需求 3. 不装车(利用回填)	m3	225.99			
14	040103001001	回填方	1. 回填土:原土回填 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	155.42			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:运距由投标人自行考虑 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	70.57			
16	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	24.52			
17	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	111.93			
18	040305004001	砖砌体	1. 部位:文化墙 2. 材料品种、规格:采用MU7.5实心砖 3. 抹灰:30厚1:3水泥砂浆找平 4. 具体详见图纸及设计说明:	m3	103.62			
19	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 抹灰:30厚1:3水泥砂浆找平	m2	607.62			
20	040308003002	镶贴面层	1. 30厚Φ100-300机切面红色火山岩冰裂	m2	607.62			
		生态树池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 不装车（利用回填）	m3	32.69			
22	040103001002	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	25.66			
23	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：运距由投标人自行考虑 3. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	7.02			
24	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C15混凝土垫层	m3	2.68			
25	041102001003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	8.64			
26	040305004002	砖砌体	1. 部位：文化墙180厚 2. 材料品种、规格：采用MU7.5实心砖 3. 抹灰：30厚1:3水泥砂浆找平 4. 具体详见图纸及设计说明：	m3	7.46			
27	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 抹灰：30厚1:3水泥砂浆找平	m2	34.57			
28	040308003003	镶贴面层	1. 400*200*20厚烧面芝麻白	m2	23.68			
29	040308003004	镶贴面层	1. 300*300*50厚海南黑压顶	m2	10.46			
		台阶						
30	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 垫层：150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 100厚C15混凝土 3. 素水泥砂浆结合层一道 4. 15厚烧面黄锈石	m2	4.4			
		宣传栏						
31	040101002003	挖沟槽土方(人工)	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计	m3	3.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及施工需求					
32	040101002004	挖沟槽土方(机械)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足设计及施工需求	m3	34.54			
33	040103001003	回填方	1.回填土:原土回填 2.其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	22.57			
34	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	15.81			
35	040202011002	碎石摊铺	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	3.97			
36	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层	m3	2.18			
37	041102001004	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	m2	5.21			
38	040303002001	混凝土基础	1.混凝土种类:商品预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.71			
39	041102002001	基础模板	1.构件类型:基础模板 2.具体详见图纸及设计说明:	m2	37.15			
40	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.51			
41	011702002001	矩形柱	1.模板类型:矩形柱 钢支撑	m2	40.82			
42	040305004003	砖砌体	1.部位:宣传栏 2.材料品种、规格:采用MU7.5实心砖 3.抹灰:20厚1:3水泥砂浆找平 4.具体详见图纸及设计说明:	m3	14.59			
43	040308001003	水泥砂浆抹面	1.抹灰:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	90.56			
44	040308003005	镶贴面层	1.700*100*50厚烧面黄	m2	0.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			锈石					
45	040308003006	镶贴面层	1. 600*90*20厚烧面黄锈石	m ²	1.75			
46	040308003007	镶贴面层	1. 700*300*50厚烧面黄锈石	m ²	4.41			
47	040308003008	镶贴面层	1. 580*300*50厚烧面黄锈石	m ²	10.34			
48	040308005001	油漆	1. 材料品种:真石漆 2. 部位:宣传栏	m ²	90.56			
49	04B008	成品陶罐	1. 成品陶罐	个	9			
50	04B010	GRC成品装饰雕花	1. GRC成品装饰雕花	个	9			
51	04B011	GRC宣传面板	1. GRC宣传面板	个	6			
52	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:1.95m 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m ²	45.28			
		百香果架						
53	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计及施工需求	m ³	23.58			
54	040103001004	回填方	1. 回填土:原土回填 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m ³	17.12			
55	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:运距由投标人自行考虑 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m ³	6.46			
56	040202011004	碎石摊铺	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m ²	1.57			
57	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.53			
58	011702001001	基础	1. 基础模板	m ²	26.88			
59	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C2	m ³	2.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5					
60	011702005001	基础梁	1. 现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	m ²	23.68			
61	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	1.04			
62	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	0.376			
63	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.332			
64	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 柱截面:DN120mm*3.5 3. 工作内容:包含制作运输安装	t	0.869			
65	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 柱、梁截面:50*30*3 3. 工作内容:包含制作运输安装	t	1.566			
66	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:圆管、方通架 2. 油漆品种、刷漆遍数:黄色漆刷两道	m ²	104.44			
		绿化工程						
67	050102001001	栽植乔木	1. 种类:芒果 2. 株高、冠径:3-3.5m 3. 起挖方式:四脚桩支撑 5. 养护期:6个月	株	200			
		其他						
68	04B001	运动器械	1. 运动器械	套	10			
69	04B002	成品座凳	1. 成品座凳	张	10			
70	04B003	指示牌	1. 指示牌	个	10			
71	04B004	入口村牌	1. 入口村牌	处	1			
72	04B005	农家小品	1. 农家小品	套	122			
73	04B006	成品陶罐	1. 成品陶罐	套	122			
74	04B007	垃圾桶	1. 垃圾桶	个	10			
		机械进出场						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
75	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦 标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境
 村人居环境整治提升工程 环境整治提升工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

规费、税金项目计价表

工程名称：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程
标段：白沙县七坊镇可好村委会子邦村人居环境整治提升工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。