

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

海南省图书馆西楼公共  
阅读空间项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日

# 海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

## 工程量清单编制说明

一、**委托人：**海南省图书馆。

二、**工程概述：**

1、工程名称：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目；

2、建设地点：海南省海口市；

3、项目基本情况：本项目位于海南省海口市国兴大道 36 号海南省图书馆西楼 1 层，面积约 1928.22 平方米，净层高约 5.4 米。该项目作为省图已有阅读空间的功能补充，设置公共阅读服务空间、廉洁文化公共阅读专区、24 小时自助图书馆、讲座专区等公共空间。

三、**编制范围：**

本次编制范围包括：本项目拆改、室内装修、室内软装及定制家具、室内公共艺术、导向标识、电气、消防、通风等设计图纸范围内的所有工程。工程范围详见招标文件。

四、**编制原则：**

1、严格执行国家法律、行政法规及有关强制性文件规定的原则；

2、全面、概括、准确的原则；

3、客观、公正、公平的原则。

五、**编制依据：**

1、《房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则》（2013-海南）；

2、《海南省装饰装修工程综合定额》（2021版）

3、《海南省建筑与装饰工程综合定额》（2017版）；

4、《海南省安装工程综合定额》（2017版）；

5、海南省设计研究院有限公司设计的本工程施工图纸；

六、**编制程序：**

1、收集业务资料；

2、熟悉施工图纸及相关文件；

3、编制工程量、材料、计价依据、取费及整理反馈意见；

4、编制清单、预算说明；

- 5、业务部门复核；
- 6、管理部门审核；
- 7、负责人审批；
- 8、整理定稿。

七、**编制结果：**具体见报告附件。

#### 八、有关问题说明：

- 1、墙面龙骨及书柜钢架工程量暂估，结算时据实调整；
- 2、灯槽按外轮廓面积计算（含龙骨），造型及材料消耗量综合考虑；
- 3、吊顶转换层及反向支撑钢架已单独计算；
- 4、定制家具品牌及做法详见品牌表、家具配套方案及施工图纸；
- 5、建筑垃圾装车、运输、弃置综合考虑到综合单价中；
- 6、图案、标识应结合图纸、方案、说明综合考虑到综合单价中；
- 7、艺术字结合图纸、方案、说明综合考虑到综合单价中；
- 8、立面图与节点图不符的本次按节点图综合考虑；
- 9、地面按照设计要求不在本次装修范围中。
- 10、安装工程抗震设计中需专业公司二次设计，抗震支架数量为暂估数量，算时据实调整

#### 其他：

1、社会保障费为不可竞争性费用，投标人应如实报价，社会保障费的结算按定额有关规定执行。

2、专业工程暂估价 50000 元（其中：广告字及画面（不含标识），共计 50000 元，计入装饰工程中。

#### 九、其他声明：

1、发包人有权根据实际情况对某些工程进行取消或增加，如取消或增加，此部分费用相应减增。

2、工程量清单项目特征描述只是常规性描述，投标人报价时应结合清单计价规范及相关施工规范、施工工序进行综合报价，后期结算时只要本清单子目做法不发生实质性改变均不调整综合单价；

3、投标人投标报价应确保其综合单价的合理性，对于明显脱离市场价的报价，招标人有权对严重脱离市场价且对招标人不利的综合单价进行修正，并按修正后的

综合单价办理工程价款支付和结算。

4、除合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、剔凿，洞口修补、报建、验收、第三方检测费、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5、工程量清单中投标人未填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

6、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

7、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

8、暂列金额说明：由招标人列出，投标人按招标人提供的金额计入投标总价。

9、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。（业主出具书面更正的除外）

10、金额（价格）均应以人民币表示。

## 十、附件

1、单项工程汇总表；

2、单位工程招标控制价汇总表；

3、分部分项工程量清单与计价表；

4、措施项目清单与计价表（一）；

5、其他项目清单计价表（含暂列金额暂明细表、材料暂估单价表、专业工程暂估价表、计日工表和总承包服务费计价表）；

6、规费、税金项目清单与计价表。

苏世建设管理集团有限公司

年 月 日



(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段: 海南省图书馆西楼公共阅读  
空间项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A001拆除工程		
1.2	A002门厅部分		
1.3	A003东坡书坊		
1.4	A00424小时阅读区		
1.5	A005公共阅读区、廉洁文化专区		
1.6	A006枯山水景观区		
1.7	A007廉洁区北墙面		
1.8	A008家具库		
1.9	A009会物间		
1.10	A011景观		
1.11	A013其他部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
2.6	其中: 测量放线费		
2.7	其中: BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目
第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	A001	拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:C50轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:双层石膏板 3. 部位:门厅及公共空间局部	m <sup>2</sup>	414			
2	011601001001	砖砌体拆除	墙体拆除 1、砌块砖墙体拆除 2、投标人根据自身情况综合报价;	m <sup>3</sup>	19.05			
3	011610002001	金属门窗拆除	原门窗拆除 1、原走廊防火门m; 2、投标人根据自身情况综合报价;	樘	2			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:阻燃板基层 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨骨架装饰板面层 3. 部位:大厅	m <sup>2</sup>	77.15			
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝方通吊顶 3. 部位:门厅	m <sup>2</sup>	5.04			
6	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:挡烟垂壁 3. 部位:防火玻璃及防火布拆除	m <sup>2</sup>	154.02			
7	010103002001	垃圾外运	建筑垃圾外运、弃置 1、建筑垃圾运距:由投标人自行考虑; 2、投标人根据自身情况综合报价,应综合考虑装车、运输、弃置等全部费用;	m <sup>3</sup>	155			
8	01B001	其他零星拆除	1. 原不锈钢踢脚线、灯具、烟感拆除	项	1			
	A002	门厅部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A002001	顶面部分						
9	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨双层石膏板吊顶 (投影面积) 1、双层9.5mm厚普通纸面石膏板 2、用自攻螺丝与龙骨固定 3、造型处18mm单层阻燃板 4、吊顶龙骨及反支撑利用已有龙骨及支撑，个别进行调整。 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	178.53			
10	010810002001	木窗帘盒	1. 材质、规格：木龙骨18mm阻燃板基层，9.5mm厚普通纸面石膏板面层 2. 批腻子两遍，乳胶漆底漆一遍，乳胶漆面漆两遍；	m	19.3			
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：清理抹灰面基层 2. 喷刷涂料部位：天棚吊顶 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带刮腻子找平； 5. 涂料品种、喷刷遍数：满刷防潮涂料两遍，横纵各刷一道，白色无机涂料饰面两遍	m <sup>2</sup>	186.25			
	A002002	墙面						
	A002002001	立面图-01						
12	011207001001	墙面装饰板	墙面：白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层 (B1	m <sup>2</sup>	41.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			级防火) 3、Q100系列轻钢龙骨基层骨架；50*100镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明；岩板专用点挂挂件固定 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
13	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:古木纹石材踢脚线	m	12.82			
14	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:大理石地台 2. 结构:L5角钢骨架 3. 面层材料品种:古木纹大理石地台 4. 防护材料种类:大理石洁净处理	m2	9.27			
15	011207001002	墙面装饰板(隐形门钢架构造)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:1. 隐形门内部钢架 30*50镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格:包含其他轴承等 3. 基层材料种类、规格:基层及面层算入立面面层中	个	3			
16	010808001001	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:闸机出门套 2. 门窗套展开宽度:门套侧面宽度900-1000mm 3. 基层材料种类:12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:木饰面免漆板	m	8.42			
17	011210006002	轻钢龙骨阻燃板隔墙	1、100系列轻钢龙骨 2、双面单层12mm阻燃板 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征	m2	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
18	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：L5角钢固定四周 2. 玻璃品种、规格、颜色：5+5mm钢化夹绢玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：密封胶打胶	m2	19.11			
	A002002002	立面图-02						
19	011207001003	墙面装饰板	原墙面：白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层  岩板专用点挂挂件固定材质及排布详见图纸及设计说明； 3、利用原有骨架 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	19.1			
20	011207001004	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、原有骨架尽量保留利用 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	6.5			
21	011502001001	金属装饰线	1. 宽度：60mm 2. 线条材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢线条 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层	m	15.72			
22	011502001002	金属装饰线	1. 宽度：10mm	m	38.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 线条材料品种、规格、颜色：古铜色不锈钢线条 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层					
23	011105002002	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：古木纹石材踢脚线	m	2.47			
24	010802003001	钢质防火门（原门利旧，安装费）	1. 门代号及洞口尺寸：原防火门利旧	樘	1			
	A002002003	立面图-03						
25	011207001005	墙面装饰板	原墙面：白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层  岩板专用点挂挂件固定材质及排布详见图纸及设计说明； 3、原有骨架尽量保留利用 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	38.3			
26	011105002003	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：古木纹石材踢脚线	m	11.1			
	A002002004	立面图-04						
27	011207001006	墙面装饰板	原墙面：白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层  岩板专用点挂挂件固定材质及排布详见图纸及	m <sup>2</sup>	19.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计说明： 3、原有骨架尽量保留利用 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
28	011207001007	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、原有骨架尽量保留利用 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	6.5			
29	011502001003	金属装饰线	1. 宽度:60mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢线条 3. 基层材料种类:12mm阻燃板基层	m	15.72			
30	011502001004	金属装饰线	1. 宽度:10mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢线条 3. 基层材料种类:12mm阻燃板基层	m	38.04			
31	011105002004	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:古木纹石材踢脚线	m	2.47			
32	010802003002	钢质防火门((原门利旧, 安装费))	1. 门代号及洞口尺寸:原防火门利旧	樘	1			
	A003	东坡书坊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A003001	顶面						
33	011302001002	吊顶天棚	轻钢龙骨木纹铝方通吊顶 (投影面积计算) 1、外框尺寸1500*1500mm 2、方通外边框材质50*50*1.0mm 内部方通尺寸25*50*1.0mm 单项间距80mm 3、@08钢筋吊顶，双向中距横向≤1200，纵向≤1500吊杆上部与底板固定，反向支撑：按照设计图纸要求做法做L4角钢反向支撑 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	43.25			
34	011302001003	吊顶天棚	轻钢龙骨木纹铝单板吊顶 (面层投影面积) 1、1.2mm铝单板 2、12mm阻燃板基层 3、@08钢筋吊顶，双向中距≤1200，吊杆上部与底板固定，U型承载主龙骨60*27，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，U型轻钢覆面次龙骨C60*27≤400，用挂件与承载龙骨来联结，U型轻钢横承龙骨C60*27≤400，用挂件与次龙骨来联结，反向支撑：按照设计图纸要求做法做L4角钢反向支撑 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	42.13			
	A003002	立面-05						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	011207001008	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	11.4			
36	011207001009	墙面装饰板	原墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面 1、9.5mm普通纸面石膏板面 2、12厘阻燃板基层 3、批腻子两遍无机涂料三遍  饰面 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	4.8			
37	011501006001	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	45.93			
38	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:成品金属踢脚线	m	3.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A003003	立面-06						
39	011207001010	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  预留LED屏幕尺寸；材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	17.42			
40	011207001011	墙面装饰板造型圆柱	木饰面免漆板造型柱 1、木饰面免漆板、实木弧形板刷漆 2、12厘阻燃板基层 3、25*50钢架骨架 4、阴雕文字油漆处理含大理石底座  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	6			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m2	11.28			
42	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	8.3			
	A003004	立面-07						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011207001012	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明： 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	11.43			
44	011207001013	墙面装饰板	原墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面 1、9.5mm普通纸面石膏板面 2、12厘阻燃板基层  3、批腻子两遍无机涂料三遍  材 质及排布详见图纸及设计说明： 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	6			
45	011501006002	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	18.24			
46	011501006026	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板）	m2	45.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目 第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
47	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 成品踢脚线及安装	m	6.25			
48	010805007001	复合免漆木门	1. 门代号及洞口尺寸:高度2900mm 2. 框、扇材质:复合实木门 3. 玻璃品种、厚度:古铜色不锈钢收边造型  4. 包含合页。	m <sup>2</sup>	24.34			
49	010801006001	门锁 门拉手	1. 锁品种:铜质门锁 2. 锁规格:含安装 长度1500mm	个	12			
50	010808001002	木门窗套（双包门套）	1. 窗代号及洞口尺寸:立面07 2. 门窗套展开宽度:门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类:50*100mm方管骨架，12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:木饰面免漆板	m	45			
51	011207001014	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙（造型柱子） 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报	m <sup>2</sup>	9.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			价。					
52	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 乙级防火门 2. 不含门套等3. 门套内50*100mm方管骨架龙骨	樘	1			
53	010808001003	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸： 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度500mm 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板	m	5.72			
54	011207001015	墙面装饰板(隐形门钢架构造)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：1. 隐形门内部钢架 30*50镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格：包含其他轴承等 3. 基层材料种类、规格：基层及面层算入立面面层中	个	1			
	A003005	立面-08						
55	011207001016	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.9			
56	011207001017	墙面装饰板造型半圆柱	原墙面：木饰面免漆板造型柱 1、木饰面免漆板、实木弧形板刷漆 2、12厘阻燃板基层 3、25*50钢架骨架 4、阴雕文字油漆处理	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			含大理石底座 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
57	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:清理抹灰基层, 满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 刷底涂料一遍, 白色无机涂料两遍。 3. 备注:工程量按照展开实际面积计算	m <sup>2</sup>	22.8			
58	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格: 成品金属踢脚线	m	7.6			
	A004	24小时阅读区						
	A004001	顶部						
59	011302001004	吊顶天棚	轻钢龙骨双层石膏板吊顶 (投影面积) 1、双层9.5mm厚普通纸面石膏板 2、用自攻螺丝与龙骨固定 3、造型处18mm单层阻燃板 4、@08钢筋吊顶, 双向中距≤1200, 吊杆上部与底板固定, U型承载主龙骨60*27, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平, U型轻钢覆面次龙骨C60*27≤400, 用挂件与承载龙骨来联结, U型轻钢横承龙骨C60*27≤400, 用挂件与次龙骨来联结, 反向支撑: 按照设计图纸要求做法做L4角钢反向支撑	m <sup>2</sup>	314.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
60	010810002002	木窗帘盒	1. 材质、规格：木龙骨18mm阻燃板基层，9.5mm厚普通纸面石膏板面层 2. 批腻子两遍，乳胶漆底漆一遍，乳胶漆面漆两遍；	m	15.15			
61	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：清理抹灰面基层 2. 喷刷涂料部位：天棚吊顶 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带刮腻子找平； 5. 涂料品种、喷刷遍数：满刷防潮涂料两遍，横纵各刷一道，白色无机涂料饰面两遍	m <sup>2</sup>	403.9			
62	011207001018	墙面装饰板	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、软膜灯箱处四周立面造型板 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	51.26			
	A004002	立面-09						
63	011207001019	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层	m <sup>2</sup>	29.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
64	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m <sup>2</sup>	25.05			
65	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	14.65			
66	011207001020	免漆板造型桌子 桌面宽度500mm	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、25*50钢龙骨骨架，具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	11.5			
67	010808001004	木门窗套（门套）	1. 窗代号及洞口尺寸：立面07 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板	m	9.7			
	A004003	立面-10						
68	011210006003	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、Q100系列轻钢龙骨 2、双面双层9.5m普通纸面石膏板 3、内填隔音岩棉	m <sup>2</sup>	105.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
69	011207001021	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、25*50mm方管骨架，12厘阻燃板基层，材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	37.3			
70	011207001022	墙面装饰板（借阅机上口）	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、织纹木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、25*50方管骨架 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	18.22			
71	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：甲级防火门 2. 不含门套等	樘	2			
72	010808001005	木门窗套（门套）	1. 窗代号及洞口尺寸：立面10 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类：25*50方管骨架，12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板	m	12.08			
73	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰	m2	43.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算					
74	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格： 成品金属踢脚线	m	31.77			
75	011207001023	墙面装饰板(隐形门钢架构造)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:1. 隐形门内部钢架 30*50镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格: 包含其他轴承等 3. 基层材料种类、规格: 基层及面层算入立面面层中	个	1			
	A004004	立面-11						
76	011207001024	墙面装饰板	原墙面墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、25*50方管骨架，12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	24.32			
77	011501006003	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报	m2	13.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目 第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			价。					
78	011207001025	免漆板造型桌子 桌面宽度	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明： 3、25*50钢龙骨骨架，具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	10.54			
79	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	5.74			
80	010808001006	木门窗套（门套）	1. 窗代号及洞口尺寸：立面07 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板	m	12.08			
81	011207001026	墙面装饰板（隐形门钢架构造）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：隐形门内部钢架30*50镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格：包含其他轴承等 3. 基层材料种类、规格：基层及面层算入立面面层中	个	1			
	A004005	立面-12						
82	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：50*50方管骨架 古铜色喷砂不锈钢边框 2. 玻璃品种、规格、颜色：5+5钢化夹绢玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：中性密封胶打胶	m <sup>2</sup>	16.53			
	A004006	立面-13						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	011207001027	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、25*50方管，12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	25.3			
84	011207001028	墙面装饰板 (借阅机上口)	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、织纹木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、25*50方管骨架 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	31.6			
85	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m2	47.41			
86	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	30.17			
	A004007	立面-14						
87	011207001029	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计	m2	19.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计说明： 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
88	011207001030	免漆板造型桌子 桌面宽度500mm	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、25*50钢龙骨骨架，具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	20.6			
89	011207001031	墙面装饰板-桌子中部造型	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	2			
	A004008	立面-15						
90	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格 木纹铝板定制隔断 单个尺寸900*2900mm 2. 玻璃品种、规格、颜色：半透经编布透光率20% 3. 嵌缝、塞口材料品种：中性密封胶打胶  4、部位： 书桌边	m <sup>2</sup>	32.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A005	公共阅读区、廉洁文化专区						
	A005001	顶面						
91	011302001006	吊顶天棚	轻钢龙骨木纹铝方通吊顶 (投影面积计算) 1、外框尺寸1550*1500mm 2、方通外边框材质50*50*1.0mm 内部方通尺寸25*50*1.0mm 单项间距80mm 3、@08钢筋吊顶，双向中距横向≤1200，纵向≤1500吊杆上部与底板固定，反向支撑：按照设计图纸要求做法做L4角钢反向支撑 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	160.97			
92	011302001007	吊顶天棚	轻钢龙骨双层石膏板吊顶 (投影面积) 1、双层9.5mm厚普通纸面石膏板 2、用自攻螺丝与龙骨固定 3、造型处18mm单层阻燃板 4、@08钢筋吊顶，双向中距≤1200，吊杆上部与底板固定，U型承载主龙骨60*27，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，U型轻钢覆面次龙骨C60*27≤400，用挂件与承载龙骨来联结，U型轻钢横承龙骨C60*27≤400，用挂件与次龙骨来联结 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据	m2	64.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			图纸及设计说明进行报价...					
93	010810002003	木窗帘盒	1. 材质、规格:木龙骨18mm阻燃板基层, 9.5mm厚普通纸面石膏板面层 2. 批腻子两遍, 乳胶漆底漆一遍, 乳胶漆面漆两遍;	m	3.45			
94	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:清理抹灰面基层 2. 喷刷涂料部位:天棚吊顶 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带刮腻子找平; 5. 涂料品种、喷刷遍数:满刷防潮涂料两遍, 横纵各刷一道, 白色无机涂料饰面两遍	m <sup>2</sup>	64.76			
	A005002	立面-16						
95	011207001032	墙面装饰板	原墙面:木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明; 3、具体做法详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	29.76			
96	011207001033	墙面装饰板	墙面:白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、Q100系列轻钢龙骨; 25*50镀锌方钢龙骨; 材质及排布详见图纸及设计说明; 岩板专用点挂挂件固定	m <sup>2</sup>	60.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
97	011207001034	墙面装饰板	白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层岩板专用点挂挂件固定，100*50方管钢架龙骨 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	8.68			
98	011502001005	金属装饰线	1. 宽度:60mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:古铜色喷砂不锈钢线条 3. 基层材料种类:12mm阻燃板基层	m	8.78			
99	011105002005	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:专用粘接剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:古木纹石材踢脚线	m	22.43			
100	011207001035	墙面装饰板(隐形门钢架构造)	1. 龙骨材料种类、规格、间距:1. 隐形门内部钢架 30*50镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格:包含其他轴承等 3. 基层材料种类、规格:基层及面层算入立面面层中	个	1			
101	011501001001	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图	m	4.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸及设计说明； 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..					
102	011210006004	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、Q100系列轻钢龙骨 2、双面双层普通纸面石膏板 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	39.7			
103	011501006004	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm（投影面积计算） 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	6			
	A005003	立面-17						
104	011207001036	墙面造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C100轻钢龙骨骨架@50*100方管钢架龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 岩板饰面 3. 基层材料种类、规格：5+5钢化夹绢玻璃饰面 4. 面层材料品种、规格、颜色：墙面古铜不锈钢造型 5. 压条材料种类、规格：古铜色喷砂不锈钢踢脚线 6. 其他：其他具体做法参	m2	20.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			照设计图纸					
105	011207001037	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	8.86			
106	011501020001	服务台	1. 25*50方管骨架 2. 12mm阻燃板基层 3、免漆饰面板造型 4、包含五金件门子等	m	2.5			
	A005004	立面-18						
107	011501006005	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	51.5			
108	011207001038	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：25*50方管 2. 基层材料种类、规格：3mm冷轧钢板	m <sup>2</sup>	17.37			
109	011207001039	墙面装饰板（门 上口及墙面）	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明；	m <sup>2</sup>	8.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
110	011207001040	墙面装饰板（小隔断）	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、25*50方管骨架 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	19.5			
111	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:成品金属踢脚线	m	12.94			
112	010808001007	木门窗套（双包门套）	1. 窗代号及洞口尺寸:立面18 2. 门窗套展开宽度:门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类:12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:木饰面免漆板	m	12.14			
	A005005	立面-19						
113	011207001041	墙面造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨骨架@50*100方管骨架 2. 隔离层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 白色岩板饰面 3. 压条材料种类、规格:古铜色喷砂不锈钢踢脚线 4. 其他:具体做法参照设计图纸(隔断投影面积,圆弧造型不扣除)	m <sup>2</sup>	15.75			
114	011501006006	书柜	造型书柜	m <sup>2</sup>	22.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
115	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:成品金属踢脚线	m	2.72			
116	011207001042	墙面装饰板	墙面：木饰面免漆板造型墙-套口 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.11			
	A005006	立面-20						
117	011207001043	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:根据规范制作 2. 隔离层材料种类、规格:粘贴仿古青砖样式瓦片（树脂装饰立瓦）3. 此部位隔墙后50*100方管加固	m2	6.3			
118	011207001044	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及	m2	14.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目 第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
119	011501006007	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	37.08			
120	011501001002	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明； 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	3.58			
121	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m2	12.59			
122	011210003004	玻璃隔断	1. 50*100方管钢骨架，边框材料种类、规格：12mm钢化超白玻璃 2. 玻璃品种、规格、颜色：古铜喷砂不锈钢饰面套口	m2	4.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料品种： 中性玻璃胶打胶收口					
123	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格： 成品金属踢脚线	m	3.6			
124	011210006005	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、Q100系列轻钢龙骨 2、双面双层9.5m普通纸面石膏板 3、满填岩棉隔音板 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	63.5			
125	011210006006	轻钢龙骨阻燃板隔墙	1、100系列轻钢龙骨 2、双面单层12mm阻燃板 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	37.5			
	A005007	立面-21						
126	011207001045	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	8.85			
127	011501006008	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明	m2	13.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
128	011207001046	墙面装饰板	墙面：白色岩板墙面 1、白色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明；岩板专用点挂挂件固定 4、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	20.16			
129	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:成品金属踢脚线	m	13.07			
130	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注:工程量按照展开实际面积计算	m2	8.5			
	A005008	立面-22						
131	011501006009	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	14.32			
132	011207001047	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板 造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层	m2	10.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
133	011501001003	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明； 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	10.1			
	A005009	立面-23						
134	011501006010	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	35.43			
135	011207001048	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板 造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明；	m2	2.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
136	011207001049	墙面装饰板 包柱子	原柱面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	12.64			
137	011207001050	墙面装饰板	原墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面 1、9.5mm石膏板面 2、12厘阻燃板基层  3、批腻子两遍无机涂料三遍  材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	2.61			
	A005010	立面-24						
138	011501006011	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未	m2	47.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
139	010808001008	木门窗套 (门套)	1. 窗代号及洞口尺寸: 立面07 2. 门窗套展开宽度: 门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类: 12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格: 木饰面免漆板	m	6.1			
140	011207001051	墙面装饰板 (门上部及墙面局部)	原墙面: 木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明: 3、具体做法详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.61			
	A005011	立面-25						
141	011501006012	书柜	造型书柜 1、造型书柜 (木饰面免漆板) 2、25*50钢架边框, 15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带 (安装单独列项) 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	35.43			
142	011207001052	墙面装饰板	原墙面: 木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计	m2	2.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计说明： 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
143	011207001053	墙面装饰板 包柱子 (基层利用)	原柱面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 (利用) 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	10.21			
144	011207001054	墙面装饰板 (隐形门钢架构造)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：1. 隐形门内部钢架 30*50镀锌方管 2. 隔离层材料种类、规格：包含其他轴承等 3. 基层材料种类、规格：基层及面层算入立面面层中	个	1			
	A005012	立面-26						
145	011501006013	书柜	造型书柜 1、造型书柜 (木饰面免漆板) 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带 (安装单独列项) 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	84.18			
146	011207001055	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板	m <sup>2</sup>	2.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
	A005013	立面-27						
147	011501006014	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	19.5			
148	011207001056	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板 造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.21			
149	011501001004	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明；	m	6.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..					
	A005014	立面-28						
150	011501006015	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	19.5			
	A005015	立面-29						
151	011207001057	墙面装饰板-包柱子	原柱面：木饰面免漆板 造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质 及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.25			
152	011501006016	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图	m2	4.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目 第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸及设计说明进行报价。					
153	011501001005	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明； 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	1.5			
154	011207001058	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	3.25			
155	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	2.23			
	A005016	立面-30						
156	011501006017	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图	m <sup>2</sup>	10.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸及设计说明进行报价。					
157	011207001059	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	4.62			
158	011207001060	墙面装饰板	墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面 1、9.5mm石膏板面 2、12厘阻燃板基层  3、批腻子两遍无机涂料三遍  材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.36			
159	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	2.23			
	A005017	立面-31						
160	011207001061	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据	m2	10.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			图纸及设计说明进行报价。					
161	011501006018	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	16.42			
162	011207001062	墙面装饰板	墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面 1、9.5mm石膏板面 2、12厘阻燃板基层  3、批腻子两遍无机涂料三遍  材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	3.36			
163	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:成品金属踢脚线	m	2.23			
	A005018	立面-32						
164	011501006019	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未	m2	9.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
165	011207001063	墙面装饰板	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	5.23			
166	011207001064	墙面装饰板	原墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面 1、9.5mm石膏板面 2、12厘阻燃板基层  3、批腻子两遍无机涂料三遍  材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	3.36			
167	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格： 成品金属踢脚线	m	2.23			
	A005019	立面-33						
168	011501006020	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm （投影面积计算） 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未	m <sup>2</sup>	7.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
169	011207001065	墙面装饰板	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	4.27			
170	011207001066	墙面装饰板-套口	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	0.97			
	A005020	立面-34						
171	011501006021	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm （投影面积计算） 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	38.46			
172	011207001067	墙面装饰板	墙面：木饰面免漆板造型墙	m2	3.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目 第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层  材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
173	011501001006	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明； 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	1.4			
	A005021	立面-35						
174	011501006022	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm （投影面积计算） 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	14.3			
	A005022	立面-36						
175	011207001068	墙面造型	1. 龙骨材料种类、规格、间距:C100轻钢龙骨骨架@50*100方管骨架单列	m <sup>2</sup>	15.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目 第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 隔离层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 岩板饰面 3. 压条材料种类、规格：古铜色喷砂不锈钢踢脚线 4. 其他：具体做法参照设计图纸（隔断投影面积，圆弧造型不扣除）					
176	011501006023	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm（投影面积计算） 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	28.19			
177	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	3.72			
178	011501001007	造型座椅	造型座椅 1、立面格栅板免漆板饰面 平面免漆板饰面 2、12厘阻燃板基层 3、靠背及做垫定做乳胶坐垫 4、25*50镀锌方钢龙骨，材质及排布详见图纸及设计说明； 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	3.83			
179	011207001069	墙面装饰板	原墙面1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明；	m <sup>2</sup>	13.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
	A005023	立面-37、38						
180	011501006024	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm (投影面积计算) 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	96.85			
	A005024	立面-39						
181	011207001070	墙面装饰板	原墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	30.82			
182	011207001071	墙面装饰板	原墙面：阻燃板基层石膏板无机涂料饰面。 1、9.5mm石膏板面 2、12厘阻燃板基层 3、批腻子两遍无机涂料三遍 材 质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及	m2	7.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价...					
183	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:成品金属踢脚线	m	12			
184	011207001072	免漆板造型桌子 桌面宽度500mm	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、25*50钢龙骨骨架，具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m	11.35			
185	010808001009	木门窗套（包门套）	1. 窗代号及洞口尺寸:立面07 2. 门窗套展开宽度:门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类:12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:木饰面免漆板	m	20.6			
186	011207001073	墙面装饰板-套口	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	26.15			
	A006	枯山水景观区						
187	011302001008	吊顶天棚	轻钢龙骨双层石膏板吊顶（投影面积）	m2	20.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1、双层9.5mm厚普通纸面石膏板 2、用自攻螺丝与龙骨固定 3、造型处18mm单层阻燃板 4、@08钢筋吊项，双向中距≤1200，吊杆上部与底板固定，U型承载主龙骨60*27，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，U型轻钢覆面次龙骨C60*27≤400，用挂件与承载龙骨来联结，U型轻钢横承龙骨C60*27≤400，用挂件与次龙骨来联结，反向支撑：按照设计图纸要求做法做L4角钢反向支撑 5、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
188	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：清理抹灰面基层 2. 喷刷涂料部位：天棚吊项 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带刮腻子找平； 5. 涂料品种、喷刷遍数：满刷防潮涂料两遍，横纵各刷一道，白色无机涂料饰面两遍	m2	20.82			
189	011207001074	墙面装饰板	墙面：白色岩板墙面 1、灰色岩板饰面 2、12厘阻燃板基层 岩板专用点挂挂件固定	m2	59.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			材质及排布详见图纸及设计说明；50*100mm钢龙骨骨架 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
190	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m2	39.25			
	A007	廉洁区北墙面						
191	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 原固定扇拆除，新作通原材质开启窗	m2	2.45			
192	011207001075	墙面装饰板	墙面：木饰面免漆板造型墙 1、木饰面免漆板 2、12厘阻燃板基层 材质及排布详见图纸及设计说明； 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	5.36			
193	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	1.65			
194	010808001010	木门窗套（门套）	1. 窗代号及洞口尺寸：立面07 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板	m	51.65			
195	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍	m2	15.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算					
	A008	家具库						
196	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m <sup>2</sup>	96.74			
197	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：成品金属踢脚线	m	29.06			
198	010808001011	木门窗套（包门套）	1. 窗代号及洞口尺寸：立面07 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板	m	11.6			
199	011210006007	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、Q100系列轻钢龙骨 2、双面双层9.5m普通纸面石膏板 内加岩棉 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	52.64			
	A009	会物间						
200	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求：清理抹灰基层，满刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，白色无机涂料两遍。 3. 备注：工程量按照展开实际面积计算	m <sup>2</sup>	61.04			
201	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：	m	19.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			成品金属踢脚线					
202	011302001010	吊顶天棚	铝板吊顶 1、600*600*0.8mm铝板吊顶 2、@08钢筋吊顶，双向中距≤1200，吊杆上部与底板固定，U型承载主龙骨60*27，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，反向支撑：按照设计图纸要求做法做L4角钢反向支撑 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m <sup>2</sup>	34.65			
203	010808001012	木门窗套（包门套）	1. 窗代号及洞口尺寸：立面07 2. 门窗套展开宽度：门套侧面宽度800mm以内 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：木饰面免漆板。	m	5.8			
204	010810002004	木窗帘盒	1. 材质、规格：木龙骨18mm阻燃板基层，9.5mm厚普通纸面石膏板面层 2. 批腻子两遍，乳胶漆底漆一遍，乳胶漆面漆两遍；	m	3.85			
205	011501006025	书柜	造型书柜 1、造型书柜（木饰面免漆板） 2、25*50钢架边框，15*25方管骨架 3、暗藏LED灯带（安装单独列项） 4、厚度450mm （投影面积计算） 具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未	m <sup>2</sup>	15.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
206	011210006008	轻钢龙骨隔墙	1、Q100系列轻钢龙骨 2、单面双层9.5m纸面石膏板单面单层阻燃板 内加岩棉 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	38.57			
207	011210006009	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、Q100系列轻钢龙骨 2、双面双层9.5m普通纸面石膏板，内加岩棉 3、具体做法详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	m2	26.62			
208	010801006002	门锁 门拉手	1. 锁品种：铜质门锁 2. 锁规格：含安装 长度1500mm	个	1			
209	010805007002	复合免漆木门	1. 门代号及洞口尺寸：高度2900mm 2. 框、扇材质：复合实木门 3. 玻璃品种、厚度：古铜色不锈钢收边造型	m2	3.68			
	A011	景观						
210	01B004	枯山水景观	1. 仿真植物、青苔、山石等	项	1			
211	01B005	座椅处景观、隔断处景观	1. 仿真植物、石子主子等	组	6			
212	01B006	24小时阅读区中间景观	1. 仿真植物、石子主子等	组	1			
213	01B007	拴马桩 1200*250mm	1. 拴马桩 1200*250mm	组	6			
	A013	其他部分						
214	011502001006	金属装饰线(部分地面开槽布)	1. 宽度：30mm 2. 线条材料品种、规	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		线)	格、颜色：古铜色不锈钢线条 3. 基层材料种类：12mm阻燃板基层					
215	011407002010	天棚喷刷涂料	原顶（未喷涂或破损处的天花及设备管线涂料喷涂和原天花同色的无机涂料）	m <sup>2</sup>	500			
		措施项目						
216	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 投标人根据自身情况综合报价，投标报价综合单价应综合考虑脚手架相关费用，不得以脚手架材质、搭设方式及搭设高度等因素提出调整	m <sup>2</sup>	1953.16			
217	011701003001	里脚手架	里脚手架 投标人根据自身情况综合报价，投标报价综合单价应综合考虑脚手架相关费用，不得以脚手架材质、搭设方式及搭设高度等因素提出调整	m <sup>2</sup>	1953.16			
218	011707007001	已完工程及设备保护	地面成品保护 投标人根据自身情况综合报价，不得以材质、保护方式等因素提出调整	m <sup>2</sup>	1953.16			
219	011707007002	已完工程及设备保护	门窗成品保护 投标人根据自身情况综合报价，不得以材质、保护方式等因素提出调整	m <sup>2</sup>	700			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程      标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程      标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程      标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	B001强电工程		
1.2	B002应急照明		
1.3	B003消防电气、排烟程		
1.4	B004弱电工程		
1.5	B005东坡讲坛音响设备及显示屏		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	B001	强电工程						
	B001001	配管配线						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:4AL1强电箱 2. 安装方式:挂墙暗装 底边距地:1.6m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:4AL2强电箱 2. 安装方式:挂墙暗装 底边距地:1.6m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:4AL3强电箱 2. 安装方式:挂墙暗装 底边距地:1.6m	台	1			
4	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100 国标厚度	m	34.5			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	1924.88			
6	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 砖结构 3. 剔槽、修复	m	85			
7	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:槽内配线 3. 型号:WDZBN-BYJ2.5	m	6249.6			
8	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ2.5	m	3124.8			
9	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	3749.76			
10	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	2499.84			
11	030404031001	小电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm <sup>2</sup> 以内	个	38			
12	030404031002	小电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm <sup>2</sup> 以内	个	181			
	B001002	开关、插座、灯具						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:内嵌筒灯 2. 型号:功率>10W, 色温4000K 3. 规格:75*H100 压铸铝白色	套	113			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:明装筒灯 2. 型号:功率>15W, 色温4000K 3. 规格:70*H100 压铸铝木纹	套	5			
15	030412001003	普通灯具	1. 名称:吊装筒灯 2. 型号:功率>30W, 色温4000K 3. 规格:的20*H150长度1600-2200mm	套	91			
16	030412001004	普通灯具	1. 名称:石膏射灯 2. 型号:功率>10W, 色温4000K 3. 规格:75*H100 压铸铝白色	套	71			
17	030412001005	普通灯具	1. 名称:长杆射灯 2. 型号:功率>10W, 色温4000K 3. 规格:400mm 压铸铝黑	套	11			
18	030412001015	普通灯具	1. 名称:投影射灯 2. 型号:功率>20W LED光源 3. 规格:轨道式	套	13			
19	030412001016	普通灯具	1. 名称:投影射灯 2. 型号:功率>20W LED光源 3. 规格:吸顶式	套	2			
20	030412001006	普通灯具	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:功率>15W, 色温4000k 3. 规格:D67*H155 压铸铝黑	套	63			
21	030412001007	普通灯具	1. 名称:长条吊灯 (利旧) 2. 型号:功率>30W, 色温4000k 3. 规格:4寸	套	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030412001008	普通灯具	1. 名称:长条嵌入灯200*3000 2. 型号:功率>12W, 色温4000k 3. 规格:4寸	套	10			
23	030412001009	普通灯具	1. 名称: 70宽柔性线条灯 2. 规格:功率>12W, 色温4000k	米	38.11			
24	030412001010	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 规格:功率>12W, 色温4000k	米	52.06			
25	030412001011	普通灯具	1. 名称: 20宽柔性线条灯 含变压器 2. 规格:功率>10W, 色温4000k	米	1210			
26	030412001014	普通灯具	1. 名称: 300宽柔性线条灯 2. 规格:功率>65W, 色温4000k	米	33			
27	030412004001	装饰灯	1. 名称:吊灯 含变压器 2. 规格:功率>12W, 色温3000K到6000k	套	1			
28	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二极、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	121			
29	030404035002	插座带USB T-C	1. 名称:安全型单相二极、三极暗插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	109			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:颜色根据图示所示 3. 安装方式:安装	个	28			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:颜色根据图示所示 3. 安装方式:安装	个	17			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 单控及双控 2. 材质:颜色根据图示所示	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			示 3. 安装方式: 安装					
	B002	应急照明						
33	030404017004	配电箱	1. 名称: 应急照明A型集中电源箱 2. 规格: 400*500*220 3. 安装方式: 挂墙明装 (利旧) 底边距地: 1.4m	台	1			
34	030412004002	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 (A型) 2. 规格: LED DC36V 3W 3. 安装形式: 门头上方0.15米处壁装	套	9			
35	030412004003	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (A型) 2. 规格: LED DC36V 3W 3. 安装形式: 壁装, 距地0.5米	套	23			
36	030412001013	普通灯具	1. 名称: 集中电源疏散照明灯 (A型) 2. 规格: LED DC36V 10W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	35			
37	030412004004	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 (A型) 2. 规格: LED DC36V 3W 3. 安装形式: 门头上方0.15米处壁装	套	3			
38	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	100			
	B003	消防电气、排烟程						
	B003001	消防电器部分						
39	030904001001	点型探测器 (利旧)	1. 名称: 感烟探测器 (利旧) 2. 包含底座安装 3. 安装方式: 吸顶安装	个	24			
40	030904005001	声光报警器 (利旧)	1. 名称: 火灾声光报警器 (利旧) 2. 安装方式: 壁装; 距地	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.5米					
41	080702018001	按钮 (利旧)	1. 名称:手动报警按钮 (利旧) 2. 安装方式:消火栓箱内	个	7			
42	030904003001	按钮 (利旧)	1. 名称:消火栓按钮 (利旧) 2. 安装方式:消火栓箱内	个	10			
43	030904007001	消防广播 (扬声器) (利旧)	1. 名称:火灾警报扬声器 (利旧) 2. 安装方式:吸顶	个	5			
44	030904008001	模块	1. 名称:输入输出控制模块 2. 安装方式:受控模块附近	个	13			
45	030904008002	模块	1. 名称:防火门控制模块 2. 安装方式:受控模块附近	个	5			
46	030215008001	电磁分离器	1. 名称:防火门门磁开关 2. 安装方式:受控模块附近	台	5			
47	030904009001	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:距地1.3米	台	1			
48	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	180			
49	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVDP 2*2.5	m	150			
50	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS 2*1.5	m	60			
51	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	91			
52	030404031003	小电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm <sup>2</sup> 以内	个	9			
53	030904006001	消防报警电话插孔 (电话)	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式:底距地:1.3 m					
54	080903021001	消防广播、消防通信、电梯调试	1. 名称:电话插孔, 广播喇叭系统调试	个	16			
55	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:64点以内	系统	1			
	B003002	排烟部分						
56	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*630 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支吊架制作安装及其刷油防腐等 7. 接口形式:咬口连接	m2	58.66			
57	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*500 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支吊架制作安装及其刷油防腐等 7. 接口形式:咬口连接	m2	85.2			
58	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*400 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支吊架制作安装及其刷油防腐等 7. 接口形式:咬口连接	m2	74.4			
59	030702008001	柔性软风管	1. 名称:帆布软接头	m2	13.84			
60	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1050*320	个	5			
61	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号:800*320					
62	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:1250*320 L=1.0m	个	1			
63	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:导流叶片 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	1.91			
64	030703007001	单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1100*1100	个	2			
65	030703007002	单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*600	个	12			
66	030703007003	单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*400	个	3			
67	030703007004	单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:1100*1100	个	2			
68	030703007005	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口加调节阀 2. 规格:1100*1100	个	2			
69	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 挡烟垂壁	m2	136.51			
70	080807009001	支架、吊架	1. 100*100mm金属桥架抗震支架及安装 2. 支架安装3. 数量据实结算	套	6			
71	080807009002	支架、吊架	1. 65消防管抗震支架及安装 2. 支架安装 3. 数量据实结算	套	5			
	B004	弱电工程						
	B004002	配管、配线						
72	030507008001	监控摄像设备 (利旧)	1. 名称:UNV 摄像头 (同原摄像头) 2. 类别:300万高清枪机 3. 安装方式:吊挂安装	台	25			
73	030507008002	监控摄像设备 (新增)	1. 名称:UNV 摄像头 (同原摄像头) 2. 类别:300万高清枪机	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装方式：吊挂安装					
74	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电脑网络插座	个	29			
75	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配	m	444			
76	030411004007	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：UTPCat6	m	978.42			
77	030411004008	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架配线 3. 型号：UTPCat6	m	1262.08			
78	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：弱电箱 2. 规格：600*500*300 3. 安装方式：明装	个	1			
79	030501009001	路由器	1. 名称：路由器	台	1			
80	030501012001	交换机	1. 名称：交换机	台	1			
81	030502010001	配线架	1. 名称：配线架	个	1			
82	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 安装形式：暗装	个	43			
83	030501012002	交换机	1. 名称：24口交换机 2. 安装方式：明装	台	2			
84	030501012003	交换机	1. 名称：24口交换机POE 2. 安装方式：明装	台	1			
85	030502010002	配线架	1. 配线架	个	2			
86	030502001001	机柜、机架	1. 名称：机柜 1500mm 2. 安装方式：明装	台	1			
	B005	东坡讲坛音响设备及显示屏						
87	030506007001	视频系统设备	50寸液晶电视： 1. 网络连接：需无线/有线两种形式 2. CPU:ARM Cortex-A35 GPU:Mali-G31 3. 运行内存：2GB 4. 存储内存：16GB 5. 操作系统：安卓 6. 分辨率：1920*1080 质保期限3年。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
88	琼030507021001	电视机支架	移动带滚轮落地支架： 1. 滚轮带限位器 2. 支架高度：1900mm 3. 可实现上下调节高度 4. 适应32-70寸液晶电视 5. 冷轧钢材质	个	1			
89	03B001	成品讲台	1. 成品讲台尺寸：(配1个固定麦克风2个移动麦克风) 800*520*1140mm 2. 讲台自带电脑与投影仪的视频高清HDMI连接线及接口。2. 讲台自带音频接口输入，即电脑声音可以通过连接线输入到天花吊装音响 3. 讲台自带蓝牙功能，使用方便插电即用。 4. 讲台自带固定麦克风可音频接口输入，即麦克风声音可以通过连接线输入到天花吊装音响。	套	1			
90	030506001001	扩声系统设备	八寸*2对 (4台) (配备原装吊装支架配、电源适配器、无线接收器) 系统类型System type: 8"2单元2分频扬声器 低音LF driver: 1×8" 高音HF driver: 1×3" 频响范围Frequency response (Hz): 60-18 KHz (±3dB) 阻抗Impedance (ohms): 8Ω 额定功率Rms power (W): 100W 峰值功率Peak power (W): 320W 灵敏度Sensitivity (SPL 1W@1M): 95dB 箱体结构Structure:	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			优质高密度板 箱体表面处理Finish: 黑色耐磨PVC 连接器Connector : 2 x Speakon					
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程      标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

标段：海南省图书馆西楼公共  
阅读空间项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	C001通风设备		
1.2	C002风管		
1.3	C004空调水系统		
1.4	C005支架及其他		
1.5	C006拆除部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	C001	通风设备						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:空调室内机 (利旧) 2. 型号:原机组 3. 规格:制冷量16KW, 制热量18KW输, 功率130KW, 电压220V, 风量1200m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式:吊装 5. 减振器、支架形式、材质:减振弹簧支吊架、支架除锈、非保温的明装金属管道、管件及所有支架应先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 6. 试压要求:满足设计及规范要求	台	4			
2	030701003001	空调器-空调分空间控制		台	15			
	C002	风管						
3	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:普通通风、空调风管、新风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:按图纸尺寸 展开面积 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支吊架制作安装及其刷油防腐等 7. 接口形式:咬口连接	m <sup>2</sup>	137.1			
4	031208003001	通风管道防火绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温板 2. 绝热保护:30mm	m <sup>3</sup>	1.5			
5	030702008002	柔性软风管	1. 名称:帆布软接头	m <sup>2</sup>	13.84			
6	030703007006	单层百叶风口	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格:600*600	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030703007007	单层百叶风口	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 3500*200	个	6			
8	030703007008	单层百叶风口	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 2000*200	个	2			
9	030703007009	单层百叶风口	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 1200*200	个	2			
10	030703007010	单层百叶风口	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 新风风口600*600	个	3			
	C004	空调水系统						
	C004001	管道						
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC-DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计规范要求	m	31.21			
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC-DN40 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计规范要求	m	10.54			
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC-DN32 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计规范要求	m	58.11			
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格:	m	50.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			UPVC-DN25 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计规范要求					
15	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 通算 4. 连接形式: 氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计规范要求	m	42.31			
	C004002	阀部件						
16	030804010001	分歧器	1. 材质: 紫铜 2. 名称: 分歧器 3. 焊接方法: 氧乙炔焊	个	17			
17	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道管卡 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN50	个	33			
18	031002001002	管道支架	1. 名称: 管道管卡 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN40	个	7			
19	031002001003	管道支架	1. 名称: 管道管卡 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN32	个	184			
20	031002001004	管道支架	1. 名称: 管道管卡 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN20	个	28			
	C005	支架及其他						
21	031208003002	通风管道防火绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级发泡橡塑保温板 2. 绝热保护: 30mm	m <sup>3</sup>	11.99			
22	031208002001	水管管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑 2. 绝热厚度: 13mm	m <sup>3</sup>	1.39			
23	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 不燃A1级铝箔 2. 对象: 风管	m <sup>2</sup>	350.34			
24	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种: 清漆两遍 2. 结构类型: 管道支架	kg	2398.95			
	C006	拆除部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	031001006005	塑料管	1. 安装部位：冷凝、冷媒水管拆除	m	814.54			
26	030701004002	风机盘管	1. 名称：设备拆除	台	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新风空调工程      标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新风空调工程

标段：海南省图书馆西楼公共  
阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防喷淋工程
标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	D001消防		
1.2	D002喷淋		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	D001	消防						
1	030901001001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 5. 其它:沟槽弯头、沟槽三通、沟槽四通、机械三通、沟槽大小头等	m	66.9			
2	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:单阀单出口室内减压稳压消火栓 3. 附件材质、规格:采用带灭火器带消防卷盘组合式消火栓。消火栓箱内的消火栓规格SN65,水龙带长25米,水枪规格DN19. 消火栓连接管DN65,内径为19mm,消防卷盘喷嘴口径为6mm 4. 其他满足设计及相关规范要求	套	4			
3	030901001002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65	m	12			
4	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:拆除消火栓 2. 型号、规格:单阀单出口室内减压稳压消火栓	套	2			
	D002	喷淋						
5	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求	m	350			
6	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:楼板下 2. 材质、型号、规格:闭式玻璃球喷头 DN25	个	140			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 连接形式: 螺纹连接					
7	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 拆除 2. 材质、型号、规格: 闭式玻璃球喷头 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	140			
8	030901013001	灭火器	1. 形式: 灭火器 2. 规格、型号: 两具配备箱子一个	具	20			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程      标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防喷淋工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：消防喷淋工程

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防喷淋工程

标段：海南省图书馆西楼公共  
阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	E001窗帘家具部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	E001	窗帘家具部分						
	E001001	窗帘部分						
1	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:仿麻卷帘 2. 窗帘高度、宽度:定尺	m2	249.82			
	E001002	家具						
	A002002001	24小时阅读区						
2	011501015001	复合实木桌	-24小时阅读区 1800*1200*750mm - 实木贴面, 环保漆 - 粉末涂层钢 具体做法样式详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	16			
3	011501001008	阅读椅	阅读椅 - 木质框架 - 布艺软包 具体做法样式详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..	个	64			
4	011501015002	复合实木圆桌 直径1200mm	复合实木圆桌 直径1200mm	个	6			
5	011501001009	阅读椅-圆桌处配椅	阅读椅-圆桌处配椅 - 木质框架 - 布艺软包 具体做法样式详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..	个	24			
6	011501001010	吧椅2	吧椅2 - 橡木贴皮, - 开放漆 具体做法样式详见图纸及设计说明, 本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			报价。					
7	011501001011	阅读椅-中间位置	中间位置椅子及立面11处 - 木质框架 - 布艺软包 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	27			
8	011501001012	玄关柜子 1500mm	玄关柜子 1500mm - 橡木贴皮， - 开放漆 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	2			
	A002002002	东坡书房						
9	011501015003	复合实木桌	-2000*1200*750mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢 带滚轮及限位器 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	12			
10	011501015004	复合实木桌	-2750*1200*750mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢，带滚轮及限位器 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	3			
11	011501001013	黑色折叠椅	黑色折叠椅 - 木质框架 - 布艺软包，带滚轮及限位器 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特	个	66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..					
	A002002003	公共阅读区、廉洁阅读区						
12	011501015005	复合实木桌	-1200*1800*750mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	19			
13	011501015006	复合实木桌	-2750*1200*750mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	8			
14	011501001014	公共阅读区阅读椅	公共阅读区阅读椅 - 木质框架 - 布艺软包 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..	个	124			
15	011501015007	复合实木圆桌 直径1200mm	-24小时阅读区 复合实木 圆桌 直径1200mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	19			
16	011501001015	阅读椅-圆桌处配椅	阅读椅-圆桌处配椅 - 木质框架 - 布艺软包. 具体做法样式详见图纸	个	66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。					
17	011501001016	吧椅3	吧椅3 - 橡木贴皮， - 开放漆 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	10			
18	011501001017	茶几 直径500mm	茶几 直径500mm - 抛光大理石几面 - 铝合金底座 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	10			
19	011501001018	服务台椅子	服务台椅子 - 木质框架 - 布艺软包 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	2			
20	011501001019	定制桌 查询台柜子 750*500mm	定制桌 查询台柜子 750*500mm - 桌面多层板基材 - 桌脚密度板基材 - 白色烤漆桌面 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	1			
21	011501001020	定制桌 查询台柜子 400*500mm	定制桌 查询台柜子400*500mm - 桌面多层板基材 - 桌脚密度板基材 - 白色烤漆桌面 具体做法样式详见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼  
公共阅读空间项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。						
	A002002004	会务间							
22	011501015008	复合实木桌	-2500*1200*750mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	1				
23	011501015009	复合实木桌	-2100*1200*750mm - 实木贴面，环保漆 - 粉末涂层钢 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价。	个	1				
24	011501001021	办公椅	办公椅 - 木质框架 - 布艺软包 具体做法样式详见图纸及设计说明，本项目特征未明事宜由投标人根据图纸及设计说明进行报价..	个	7				
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘家具

标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	0				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	0				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 窗帘家具

标段: 海南省图书馆西楼公共阅读空间项目

单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》, 软件中单方价格取自2-5的中间值3.5, 仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》, 软件中单方价格取自8-15的中间值11.5, 仅作参考。
合 计								

编制人(造价人员): \_\_\_\_\_ 复核人(造价工程师): \_\_\_\_\_

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：窗帘家具  
标段：海南省图书馆西楼公共阅读空间项目  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

