

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1拆除工程		
1.2	2清理工程		
1.3	3破除路面及修复		
1.4	4新建路面		
1.5	5排水沟		
1.6	6铺装		
1.7	7外围墙改造工程		
1.8	8球场翻新		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土墩拆除	m3	0.53			
2	041001004001	铣刨路面(球场面层拆除)	1. 材质:原球场面层拆除	m2	533			
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:(切割)拆除原排水沟(砖砌)	m3	2.69			
4	041001006001	拆除管道	1. 材质:双臂波纹管	m	490.41			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:5KM	m3	39.11			
2		清理工程						
6	040101005001	挖淤泥、流砂及外运	1. 挖掘深度:0.5m 2. 运距:5km	m3	37.9			
3		破除路面及修复						
3.1		破除路面						
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm	m2	129.47			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除混凝土路面及碎石 2. 运距:5km	m3	129.47			
3.2		破除路面修复						
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	392.33			
10	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	392.33			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 路面:拉防滑条,塑料膜养护 4. 嵌缝:石油沥青木板	m2	392.33			
4		新建路面						
4.1		新建混凝土路						
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	537.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	537.19			
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	1627.86			
15	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	1627.86			
16	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:20cm 3. 路面:拉防滑条,塑料膜养护 4. 嵌缝:石油沥青木板	m2	1627.86			
17	040402018001	施工缝	1. 类别:路面切缝,深6cm	m	1627.86			
	4.2	新建红色透水混凝土						
18	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	36.54			
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	36.54			
20	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	76.13			
21	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:30cm	m2	76.13			
22	080106004001	砂滤层	1. 材料品种:砂滤层 2. 厚度:30mm厚	m3	2.28			
23	040203006001	透水混凝土	1. 透水混凝土种类:150mm厚10mm粒径C25透水混凝土+30mm厚6mm粒径C25强固透水混凝土 2. 其他:双丙聚氨酯密封处理 3. 路面:拉防滑条,塑料膜养护 4. 嵌缝:石油沥青木板	m2	76.13			
24	040402018002	施工缝	1. 类别:路面切缝,深6cm	m	19.03			
	4.3	沥青路拓宽						
25	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	375.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	375.41			
27	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	873.04			
28	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:20cm	m2	873.04			
29	040203007003	20cm厚水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:20cm 3. 路面:拉防滑条,塑料膜养护 4. 嵌缝:石油沥青木板	m2	873.04			
30	040402018003	施工缝	1. 类别:路面切缝,深6cm	m	218.26			
31	040203006002	粗粒式沥青	1. 沥青品种:粗粒式沥青 2. 沥青混凝土种类:AC-25 3. 厚度:4CM	m2	873.04			
32	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	873.04			
33	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青 2. 沥青混凝土种类:AC-20 3. 厚度:4CM	m2	873.04			
34	040901008001	植筋	1. 材料种类:HRB400 2. 材料规格:φ14	根	1247			
35	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:φ14	t	1.056			
5		排水沟						
5.1		新建排水沟						
5.1.1		新建排水沟						
36	040101001005	挖一般土方(装车)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	448.79			
37	040101001006	挖一般土方(不装车)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	555.3			
38	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一二类土方 2. 填方来源、运距:沟槽原土回填	m3	555.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m ³	448.79			
40	040305001001	渠道碎石垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m ³	111.06			
41	040305001002	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20混凝土 2. 厚度：100mm	m ³	59.8			
42	041102001001	渠道垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	142.38			
43	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：见详图 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板	m	711.92			
44	020803009001	抹灰 底面	1. 底层厚度、砂浆配合比：1：2.5	m ²	213.58			
45	011201001001	抹灰 立面	1. 底层厚度、砂浆配合比：1：2.5	m ²	808.74			
	5.1.2	新建排水沟预制盖板						
46	040402016001	沟道盖板(制作、安装及运输)	1. 材质：混凝土预制 2. 规格尺寸：600*400*100 3. 强度等级：C20	m	711.92			
47	011702020001	盖板模板	1. 盖板模板	m ²	199.34			
48	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.75			
	5.2	增加预制盖板						
49	040402016002	沟道盖板(制作、安装及运输)	1. 材质：混凝土预制 2. 规格尺寸：600*400*100 3. 强度等级：C20	m	162.42			
50	011702020002	盖板模板	1. 盖板模板	m ²	45.48			
51	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.171			
	5.3	更换DN300波纹管						
52	040101001007	挖一般土方(装车)	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	34.65			
53	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	389.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一二类土方 2. 填方来源、运距：沟槽原土回填	m ³	389.06			
55	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m ³	34.65			
56	040501004001	DN300双壁波纹管	1. 材质及规格：DN300双壁波纹管	m	490.41			
	6	铺装						
	6.1	铺装						
57	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：27cm	m ³	112.94			
58	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m ³	112.94			
59	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m ²	418.3			
60	040202011005	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m ²	418.3			
61	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	41.83			
62	040204002001	30厚300x600烧面芝麻白	1. 块料品种、规格：30厚300x600烧面芝麻白	m ²	418.3			
63	040204002002	30厚200*400荔枝面芝麻灰（收边）	1. 块料品种、规格：30厚200*400荔枝面芝麻灰（收边）	m ²	32.88			
	6.2	坐人树池						
64	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	6.42			
65	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：一二类土方 2. 填方来源、运距：沟槽原土回填	m ³	4.12			
66	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m ³	6.42			
67	040305001003	碎石垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m ³	2.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	040305001004	混凝土垫层	1. 材料品种、规格:C15 混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m3	1.02			
69	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	3.3			
70	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度 等级:见详图	m3	0.83			
71	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:见详图	m3	1.43			
72	011102001001	50厚400*600光 面海南黑压顶	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:2.5水泥砂 浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:50厚400*600光 面海南黑压顶	m2	6.6			
73	011204001001	100-300自然面 块石	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:2.5水泥砂 浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:100-300自然面 块石	m2	13.2			
7		外围墙改造工程						
7.1		墙面铲除						
74	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面层及 水泥砂浆层结合层	m2	402.16			
75	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑 垃圾 2. 运距:5KM	m3	20.11			
7.2		外围墙粉刷						
76	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:水泥砂浆1: 2.5找平 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 10厚白色涂料面层	m2	402.16			
7.3		栏杆						
77	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:镀锌 钢栏杆	t	1.033			
78	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:镀锌钢栏杆 2. 腻子种类:满刮抗裂腻 子三遍,光面腻子二遍	m2	70.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刮腻子要求:满刮抗裂腻子三遍,光面腻子二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆,中间漆,金属氟碳漆,氟碳罩面清漆等					
79	011204001002	100-300自然面块石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200-400自然面块石	m ²	38.63			
	8	球场翻新						
	8.1	地面						
80	041001004002	基层打磨	1. 结构形式:原球场打磨	m ²	538.65			
81	040205006001	标线	1. 材料品种:反光材料(玻璃珠) 2. 线型:球场标线	m ²	18			
82	琼011104006001	球场面层	1. 面层材料种类、厚度:6mm厚硅PU(红色)	m ²	538.65			
	8.2	围网						
83	040101001009	挖一般土方(装车)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	10.79			
84	040101001010	挖一般土方(不装车)	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	59			
85	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一二类土方 2. 填方来源、运距:沟槽原土回填	m ³	59			
86	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土方 2. 运距:5km	m ³	10.79			
87	040305001005	水泥石粉垫层	1. 材料品种、规格:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:100mm	m ³	2.9			
88	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:基础 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.89			
89	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础	m ²	51.04			
90	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:5mm厚镀锌钢管	t	4.485			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		球场灯						
1	040101001001	挖一般土方 (不装车)	1. 土壤类别：机械挖土一、二类土	m3	9.09			
2	010101001001	原土夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥95%	m2	10.5			
3	040101001002	挖一般土方 (装车)	1. 土壤类别：机械挖土一、二类土	m3	2.82			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:5km	m3	2.82			
5	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. 100厚C20混凝土	m3	2.82			
6	011702001001	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	14.08			
7	040901009001	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺丝 2. M8膨胀螺栓	t	0.044			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300, 直径8mm	t	0.024			
9	040806001001	底盘	1. 底盘: 20*330*330	块	4			
10	040806001002	接地极	1. 50X5X2500热镀锌角钢	根	4			
11	040807003001	接地装置调试	1. 接地装置调试 2. 铜芯塑料绝缘电线	台	4			
12	040802001001	金属电杆	1. 金属立杆 2. 高度: 12m	根	4			
13	040805003001	单臂悬挑灯架	1. 金属灯杆 2. 单臂悬挑灯架 臂长2m	套	4			
14	040805001001	常规照明灯	1. 照明灯: 密封性 2. 成套灯头 150W LED光源	套	4			
2		线路敷设						
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人工挖土一、二类土	m3	21			
16	040103001001	回填方	1. 素土夯实, 夯实度≥97%	m3	21			
17	030404017001	配电箱	1. 名称:ALE 照明配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格:按图纸设计要求	台	1			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1整理绿化种植地		
1.2	2乔木		
1.3	3灌木		
1.4	4地被		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		整理绿化种植地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:平整及回填种植土 2. 回填厚度:30cm	m ²	502.1			
2		乔木						
2	050102004001	椰子树A株	1. 种类:棕榈类 2. 株高、地径:胸径30-35cm 高4.5-5m 3. 养护期:6个月	株	5			
3	050102001001	凤凰木A	1. 种类:凤凰木A 2. 胸径或干径:胸径15-18cm 高4.5-5.5m 3. 养护期:6个月	株	1			
4	050102001002	重阳木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径12-13cm 高3.5-4m 3. 养护期:6个月	株	3			
5	050102001003	紫花风铃木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径12-13cm 高3.8-4.2m 3. 养护期:6个月	株	9			
6	050102001004	黄槐	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 高2.5-3.5m 3. 养护期:6个月	株	2			
7	050102001005	火山榕	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 高1.5-1.8m 3. 养护期:6个月	株	116			
3		灌木						
8	050102002001	龙血树	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:龙血树 高1-1.2m 冠幅1.2-1.5m 3. 养护期:6个月	株	6			
9	050102002002	黄榕球	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:黄榕球 高1.2-1.5m 冠幅1-1.2m 3. 养护期:6个月	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	050102002003	小叶紫薇	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:小叶紫薇 高2-2.2m 冠幅2-2.5m 3. 养护期: 6个月	株	2			
11	050102002004	多色三角梅	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:多色三角梅 高1.2-1.5m 冠幅1-1.2m 3. 养护期: 6个月	株	22			
12	050102002005	大红花	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:大红花 高1-1.2m 冠幅1.2-1.5m 3. 养护期: 6个月	株	28			
4		地被						
13	050102008006	小叶龙船花	1, 材料规格: 小叶龙船花 自然高30-35, 冠幅20-25 2养护期: 6个月	m2	4.1			
14	050102008003	红背桂	1, 材料规格: 红背桂 自然高30-35, 冠幅20-25 2养护期: 6个月	m2	20.9			
15	050102008004	花叶良姜	1, 材料规格: 花叶良姜 自然高40-45, 冠幅35-40 2养护期: 6个月	m2	16.6			
16	050102008002	翠芦莉	1, 材料规格: 翠芦莉 自然高30-35, 冠幅20-25 2养护期: 6个月	m2	20.4			
17	050102008005	满天星	1, 材料规格: 满天星 自然高25-30, 冠幅20-25 2养护期: 6个月	m2	5.1			
18	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草 2. 养护期:6个月	m2	435			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

