

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	041001008001	拆除现状公厕建筑	1. 拆除现状公厕建筑 2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况综合考虑 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	63.9			
2	041001001001	拆除路面	1. 破除原有混凝土面层及碎石垫层 2. 厚度: 300mm 3. 运距: 投标人根据施工现场实际情况综合考虑 5. 其他详见设计图纸及说明	m2	883.1			
3	041001008002	破除原有台阶	1. 破除原有台阶 2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况综合考虑 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	12.5			
4	050101002001	挖树根 (莞)	1. 挖大乔木 2. 胸径300mm 3. 距离100m 4. 其他详见设计图纸及说明	株	3			
5	050102001001	栽植大乔木	1. 种类: 大乔木 2. 胸径: 300mm 3. 移栽原有树 4. 措施项目: 四脚桩支撑 5. 养护期: 3个月 6. 运距: 50m 7. 其他详见设计图纸及说明	株	3			
6	050101002002	挖树根 (莞)	1. 挖小乔木 2. 胸径100mm 3. 距离100m 4. 其他详见设计图纸及说明	株	2			
7	050102001002	栽植小乔木	1. 种类: 小乔木 2. 胸径: 100mm 3. 移栽原有树 4. 措施项目: 四脚桩支撑 5. 养护期: 3个月 6. 运距: 50m	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 其他详见设计图纸及说明					
		地面工程						
		祭拜长廊						
		土方工程						
8	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	143.82			
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸及说明	m ³	46.5			
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:利用方	m ³	31.54			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	14.96			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	47.52			
13	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	4.75			
14	011702001001	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	15.84			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及说明	m ³	9.91			
16	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	53.46			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带	t	0.231			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ 10mm 2. 其他详见设计图纸及说明					
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ 14mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.264			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 > Φ 10mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	2.977			
20	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他详见设计图纸及说明	t	1.036			
21	010501006001	设备基础	1. C30细石砼后浇 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	3.17			
		钢结构						
22	010603001001	实腹钢柱	1. HW100x100x6x10厚型钢, 浅灰色氟碳漆喷涂 2. 其他详见设计图纸及说明	t	4.369			
23	010604001001	钢梁	1. 200*200*8厚镀锌方管 浅灰色氟碳漆喷涂 2. 其他详见图纸及说明	t	3.794			
24	010606012001	钢支架	1. 80*100*5厚镀锌钢管 浅灰色氟碳漆喷涂 2. 其他详见设计图纸及说明	t	3.224			
25	010606002001	钢檩条	1. 30*50*3厚镀锌钢管 浅灰色氟碳漆喷涂 2. 其他详见设计图纸及说明	t	1.527			
26	010901002001	型材屋面	1. 2厚铝单板包边浅灰色石纹转印饰面 2. 其他详见图纸及说明	m2	246.09			
27	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 2厚铝单板包边浅灰色石纹转印饰面 2. 其他详见图纸及说	m2	87.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			明					
		铺装						
28	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	143.08			
29	010404001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm 4. 其他详见设计图纸及说明	m3	100.22			
30	011702001003	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	16.22			
31	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面黄锈石花岗岩500*500*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	68.66			
32	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻黑花岗岩150*600*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	12.17			
		坐凳						
33	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	24.86			
34	010404001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm 4. 其他详见设计图纸及说明	m3	1.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	011702001004	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	7.46			
36	010401003001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌MU7.5机制砖(320厚) 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	3.96			
37	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 25-60厚1:2(白水泥:石粒)水磨石面层,涂草酸,上蜡 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他详见设计及说明	m2	40.06			
		屏风鱼群小品						
38	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	3.84			
39	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	0.26			
40	011702001005	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	1.92			
41	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:详见设计图纸及说明	m3	0.1			
42	011702001006	基础	1. 基础类型:带形基础模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	1.73			
43	031001006001	塑料管	1. 预置塑料胀管 2. 其他详见设计图纸及说明	m	9.6			
44	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	010603001002	实腹钢柱	1. ϕ 50*5厚镀锌钢圆管，间距160mm，浅灰色/黑色氟碳漆喷涂 2. 其他详见设计图纸及说明	t	1.002			
46	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:80*60*5厚镀锌钢方管 2. 油漆种类及遍数和:线灰色氟碳漆喷涂 3. 其他: 详见设计图纸及说明	t	0.098			
		休息亭						
		土方工程						
47	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 详见设计图纸及说明	m3	8.41			
48	010101001002	平整场地	1. 机械原土夯实	m2	10.61			
49	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范的要求	m3	5.35			
50	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3.06			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
51	040202011005	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	8.64			
52	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm厚C20混凝土垫层 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	1.38			
53	011702001007	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	5.98			
54	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他详见设计图纸及说明					
55	011702001008	基础	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	9.12			
56	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及说明	m3	0.52			
57	011702005001	基础梁	1. 基础类型:基础梁模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	5.2			
58	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ 10mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.07			
59	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ 18mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.09			
60	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 ≤ Φ 10mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.037			
61	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.1			
		钢结构						
62	010603001003	实腹钢柱	1. 8厚200x200方钢, 刷白色氟碳漆 2. 其他详见设计图纸及说明	t	1.085			
63	010604001002	钢梁	1. 8厚150x150方钢, 8厚150x200方钢, 刷白色氟碳漆 2. 其他详见图纸及说明	t	1.584			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
64	010602001001	钢屋架	1. 5厚80x80镀锌方钢, 刷白色氟碳漆 2. 3厚50*50镀锌方钢, 刷白色氟碳漆 3. 其他详见设计图纸及说明	t	1.008			
65	010606002002	钢檩条	1. 2厚25*25镀锌方钢, 刷白色氟碳漆 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.171			
66	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:50x70 木椽 @210 2. 防护材料种类:刷白色防腐漆 3. 其他: 详见设计图纸及说明	m3	0.62			
67	010901001001	瓦屋面	1. 黑灰色沥青油毡瓦屋面 2. 油毡防水层 3. 20厚杉木望板 4. 其他详见图纸及说明	m2	12.6			
68	010901004001	玻璃钢屋面	1. 8+0.76pvb+8透明钢化夹胶玻璃 2. 深灰色硅酮结构胶填缝 3. 其他详见图纸及说明	m2	8.78			
69	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 2厚镀锌钢包边 2. 其他详见图纸及说明	m2	4.99			
70	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 2厚镀锌钢包边 2. 其他详见图纸及说明	m2	22.5			
71	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷白灰色真石漆 2. 其他详见图纸及说明	m2	27.49			
		铺装						
72	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	18.13			
73	010404001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm 4. 其他详见设计图纸及	m3	18.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
74	011702001009	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	3.57			
75	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面黄锈石花岗岩500*500*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	12.77			
76	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻黑花岗岩300*600*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	5.36			
		水景祭拜区						
		1-1剖面节点						
77	010101001003	平整场地	1. 机械原土夯实	m2	54.72			
78	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	13.6			
79	010404001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100/150厚 4. 其他详见设计图纸及说明	m3	6.06			
80	011702001010	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	9.44			
81	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:1000*1200*50厚光面雪	m2	13.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			花白仿大理石 3. 其他详见设计图纸及说明					
82	011204001001	石材墙面	1. 20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	17.52			
83	011102001006	石材楼地面	1. 100厚光面黑金沙灰花岗岩 2. 规格：900*300*100mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	6.72			
84	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他详见设计图纸及说明	m ³	2.06			
85	041102034001	池底模板	1. 池底模板	m ²	1.92			
86	070101002001	池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他详见设计图纸及说明	m ³	2.28			
87	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 池壁模板	m ²	26.88			
88	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ10mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.509			
89	010515001008	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 ≤ Φ10mm 2. 其他详见设计图纸及说明	t	0.166			
90	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他详见设计图纸及说明	m ³	0.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	011702001011	基础	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	1.44			
92	010401001001	砖基础	1. 砖基础 2. M7.5水泥砂浆砌MU7.5机制砖 3. 其他详见设计图纸及说明	m3	1.06			
93	010401003002	实心砖墙	1. 370厚M7.5水泥砂浆砌MU7.5机制砖 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	2.72			
94	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	20.62			
95	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	26.38			
96	011102003001	块料楼地面	1. 6厚马赛克泳池砖(灰蓝色) 2. 15厚聚合物水泥砂浆 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	20.62			
97	011204001002	石材墙面	1. 20厚光面芝麻白花岗岩压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	8.58			
		2-2剖面节点						
98	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	6.12			
99	010404001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100厚 4. 其他详见设计图纸及说明	m3	0.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	011702001012	基础	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	4.32			
101	050201003001	路牙铺设	1. 200x300x600机切面芝麻黑路沿石 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3. 其他详见设计图纸及说明	m	24			
102	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求	m3	0.56			
103	020705002001	满铺不拼花	1. 规格、颜色:50mm直径10-15mm砾石,灰色90%,白色10% 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	5.6			
104	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	20.62			
105	031001006002	塑料管	1. 合成树脂渗水管,管壁钻孔 2. 土工布包裹	m	8			
		坡道						
106	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚级配碎石垫层 2. 面层厚度:100厚 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m2	15.66			
107	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰烧面花岗岩	m2	15.66			
108	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:φ50*3不锈钢管 2. 其他详见设计图纸及说明	m	22.74			
109	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 其他详见设计图纸及说明					
		挡土墙种植池						
110	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	3.96			
111	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	2.04			
112	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	1.92			
113	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石	m3	0.71			
114	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15	m3	0.49			
115	011702001013	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	2.22			
116	010401001002	砖基础	1. 240厚M7.5水泥砂浆砌MU7.5机制砖 2. 其他详见设计图纸及说明	m3	0.72			
117	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.16			
118	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型：压顶模板	m2	2.66			
119	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径≤Φ10mm	t	0.027			
120	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.009			
121	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	6.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
122	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：喷外墙灰色涂料饰面 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	6.32			
123	011108001001	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类：25厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚芝麻灰烧面花岗岩 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	1.77			
		挡土墙						
124	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	47.08			
125	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	34.37			
126	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m ³	7.55			
127	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm 4. 其他详见设计图纸及说明	m ³	2.28			
128	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 垫层模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	4.65			
129	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他详见设计图纸及说明	m ³	3.71			
130	041102002001	基础模板	1. 基础模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	6.74			
131	040305004001	砖基础	1. 240厚M7.5水泥砂浆	m ³	3.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砌MU7.5机制砖 2.其他详见设计图纸及说明					
132	040305004002	砖砌体	1.240厚M7.5水泥砂浆砌MU7.5机制砖 2.其他详见设计图纸及说明	m3	5.06			
133	040303016001	挡墙压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见设计图纸及说明	m3	1.21			
134	041102018001	压顶模板	1.压顶模板 2.其他详见设计图纸及说明	m2	10.11			
135	040501004001	塑料管	1.PVC50排水管 2.其他详见设计图纸及说明	m	2.45			
136	011204001003	青灰色文化石	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚青灰色文化石 3.其他详见设计图纸及说明	m2	30.02			
137	011102001007	光面芝麻灰	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚300x600光面芝麻灰 3.其他详见设计图纸及说明	m2	6.32			
138	040601025001	反滤包	1.反滤包 2.其他详见设计图纸及说明	m3	0.08			
139	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:带肋钢筋HRB400 直径≤Φ10mm 2.其他详见设计图纸及说明	t	0.052			
140	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢筋	t	0.032			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			HPB300 箍筋直径≤Φ10mm					
141	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ50*3不锈钢管 2. 其他详见设计图纸及说明	m	10			
		排水沟						
142	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	6.85			
143	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	2.05			
144	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m ³	4.8			
145	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C25	m ³	4.8			
146	011702001014	基础	1. 基础类型：垫层模板	m ²	13.84			
147	010507003001	地沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C25	m	68.5			
148	011702026001	电缆沟、地沟	1. 部位：地沟模板	m ²	68.6			
149	040402016001	沟道盖板	1. 材质：圆孔芝麻灰排水沟盖板 2. 规格尺寸：600*300*5厚	m	68.5			
150	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：镀锌角钢 2. 规格：30*30*4 3. 其他详见设计图纸及说明	t	0.245			
		广场铺装						
151	010103001004	回填方	1. 外购土方回填 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	140.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
152	050201001001	园路	1. 部位:园路土基 整理路床 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	934.98			
153	040202011009	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	934.98			
154	010404001010	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm 4. 其他详见设计图纸及说明	m3	93.5			
155	011102001008	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻白花岗岩200*400*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	234.67			
156	011102001009	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻黑花岗岩200*400*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	41.28			
157	011102001010	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻白花岗岩500*500*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	237.9			
158	011102001011	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰	m2	90.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			花岗岩500*500*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明					
159	011102001012	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面芝麻黑花岗岩(波打线)300*600*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	80.41			
160	011102001013	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:荔枝面黄锈石花岗岩300*600*30mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	163.3			
		台阶						
161	050201001002	园路	1. 部位:园路土基 整理路床 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	11.06			
162	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	11.06			
163	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300mm 2. C15混凝土 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	2.49			
164	011702027002	台阶	1. 台阶模板 2. 其他详见设计图纸及说明	m2	7.32			
165	011702027003	台阶铺装	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 600X300X50厚荔枝面芝麻灰花岗岩,侧切斜角 3. 300X150X20厚荔枝面	m2	12.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			芝麻灰花岗岩 4.其他详见设计图纸及说明					
		路沿石						
166	050201003002	路牙铺设	1. 30厚1:3水泥砂浆 2. 200*300*600芝麻黑路沿石 3. 其他详见设计图纸及说明	m	44.77			
		草石隔离带						
167	050201001003	园路	1. 部位:园路土基 整理路床 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	56.75			
168	020705002002	满铺不拼花	1. 砂浆配合比:30mm1:3水泥砂浆 2. 规格、颜色:80mm直径10-15mm砾石,灰色90%,白色10% 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	56.75			
		路面						
169	050201001004	园路	1. 部位:园路土基 整理路床 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	13.14			
170	040202011011	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:250mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	13.14			
171	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:120 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	13.14			
		宣传墙						
172	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:清洗原有瓷砖表面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷白色真石漆涂料 3. 其他详见设计图纸及说明	m ²	124.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品鱼小品		6000			成品鱼小品30个
2	贝壳雕塑小品		18000			1. 贝壳雕塑小品 2. 规格:2.18m*1.67m*1.5m
3	成品无边亚克力字		3000			1. 灰色成品无边亚克力字, 由专业厂家定制2. 规格:w130mm*h150mm*20厚
4	宣传墙		28000			1. 50*2厚不锈钢方管 2. 80*2厚不锈钢方管 3. 成品不锈钢文字
5	304不锈钢草石隔离带		7520			一共75.2m, 100元/米
合 计			62520			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化地及回填		
1.2	乔木		
1.3	灌木		
1.4	片栽灌木与地被		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化地及回填						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	418.8			
2	05B001	外购种植土	1. 外购种植土(含运输) 2. 其他详见设计图纸及说明	m ³	126.24			
		乔木						
3	050102001003	黄金熊猫	1. 种类:黄金熊猫 2. 胸径:15cm 3. 自然高:450-500cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 净杆高:250-300cm 6. 土球:60cm 7. 支撑:预制支架支撑 8. 养护期:三个月 9. 其他详见设计图纸及说明	株	1			
		灌木						
4	050102002001	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径:120cm 3. 自然高:80cm 4. 冠幅:30cm 5. 净杆高:4cm 6. 养护期:三个月 7. 其他详见设计图纸及说明	株	4			
5	050102002002	非洲茉莉	1. 种类:非洲茉莉 2. 胸径:80cm 3. 自然高:70cm 4. 冠幅:30cm 5. 净杆高:10cm 6. 养护期:三个月 7. 其他详见设计图纸及说明	株	10			
6	050102002003	细叶棕竹	1. 种类:细叶棕竹 2. 胸径:90-100cm 3. 自然高:70-80cm 4. 冠幅:30cm	株	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 净杆高:13cm 6. 养护期:三个月 7. 其他详见设计图纸及说明					
7	050102002004	清香木	1. 种类:清香木 2. 胸径:100-120cm 3. 自然高:100-120cm 4. 冠幅:25cm 5. 净杆高:10cm 6. 养护期:三个月 7. 其他详见设计图纸及说明	株	10			
		片栽灌木与地被						
8	050102008001	蜘蛛兰	1. 花卉种类:蜘蛛兰 2. 自然高:25cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:25袋/m ² 5. 养护期:三个月 6. 其他:详见设计图纸及说明	m ²	29.3			
9	050102008002	银边山菅兰	1. 花卉种类:银边山菅兰 2. 自然高:25cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:25袋/m ² 5. 养护期:三个月 6. 其他:详见设计图纸及说明	m ²	3.1			
10	050102008003	蔓花生	1. 花卉种类:蔓花生 2. 自然高:25cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:25袋/m ² 5. 养护期:三个月 6. 其他:详见设计图纸及说明	m ²	202.6			
11	050102012001	台湾草	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:三个月	m ²	183.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外给排水						
		室外给排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC DN50 4. 连接形式: 粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	35.59			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U DN50 4. 连接形式: 粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	32.5			
3	031003001001	球阀	1. 名称: 塑料球阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘结	个	2			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	40.19			
5	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 一二类土	m ³	40.19			
		DN300双壁波纹管						
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	18.75			
7	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 一二类土	m ³	7.46			
8	010103001007	回填中粗砂	1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 机制砂	m ³	7.49			
9	040305001001	粗砂垫层	1. 材料品种、规格: 粗砂垫层 2. 厚度: 100mm	m ³	1.54			
10	040501004002	DN300双壁波纹管	1. 材质及规格: DN300双壁波纹管 2. 其他详见设计图纸及说明	m	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰工程		
1.8	天棚工程		
1.9	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	84			
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m ³	96.82			
3	010103001008	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：利用方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	68.25			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人根据现场自行考虑	m ³	28.57			
		砌筑工程						
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：C15实心混凝土砌块 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M5专用砂浆砌筑	m ³	3.72			
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌体 2. 墙体类型：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑 4. 砌筑高度：3.6, m以内	m ³	13.01			
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌体 2. 墙体类型：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑 4. 砌筑高度：3.6, m以外	m ³	1.74			
8	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆内加防水剂	m ²	7.6			
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：Φ1.2mm钢丝网	m ²	34.56			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	6.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C15					
11	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.43			
12	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.73			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.2			
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.7			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.11			
16	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.44			
17	010503004001	圈梁 (坎台)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.82			
18	010507005002	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.21			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm	t	0.215			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤φ10mm	t	2.349			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤φ18mm	t	2.348			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤φ25mm	t	0.633			
23	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 箍筋直径≤φ10mm	t	1.147			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：市殡仪馆祭拜长廊 第 3 页 共 7 页
改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010515001016	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格：：圆钢筋HPB300 直径Φ8mm	t	0.208			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格：≤Φ25	个	64			
		门窗工程						
26	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金玻璃平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M2040、M1040 3. 门框、扇材质：普通铝合金，铝材壁厚2.0mm 4. 玻璃品种、厚度：隔热金属多腔密封窗框12mm钢化玻璃 5. 其他详见设计图纸及说明	m ²	12			
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金玻璃平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C1040 3. 框、扇材质：普通铝合金，铝材壁厚1.4mm 4. 玻璃品种、厚度：隔热金属多腔密封窗框12mm钢化玻璃 5. 其他详见设计图纸及说明	m ²	20			
28	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金玻璃推拉窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C2020 3. 框、扇材质：普通铝合金，铝材壁厚1.4mm 4. 玻璃品种、厚度：隔热金属多腔密封窗框12mm钢化玻璃 5. 其他详见设计图纸及说明	m ²	8			
29	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 窗代号及洞口尺寸：GSC1040 3. 框、扇材质：普通铝合金，铝材壁厚1.4mm 4. 玻璃品种、厚度：隔热金属多腔密封窗框12mm	m ²	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：市殡仪馆祭拜长廊 第 4 页 共 7 页
改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢化玻璃 5. 其他详见设计图纸及说明					
30	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸: GSC1040 2. 80*80*4000铝合金格栅(间距104) 3. 其他: 详见设计图纸及说明	m2	16			
31	010810001001	绒布窗帘	1. 窗帘材质: 织布窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 4000*3100mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	24.8			
32	010810001002	百叶窗帘	1. 窗帘材质: 百叶窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 1000*4000mm 3. 其他详见设计图纸及说明	m2	40			
		屋面及防水工程						
33	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土(内配钢筋双向Φ4@100), 细石混凝土保护层6mx6m分缝缝宽10mm~缝宽20mm建筑密封膏嵌缝 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 80mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体), 素水泥砂浆粘结 5. 1.5厚高分子防水涂料 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 8. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m2	88.16			
		楼地面装饰工程						
34	011102003003	块料楼地面	参照图集15ZJ001	m2	94.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			201/27 1. 8~10厚地砖铺实拍平, 白水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 80厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实(室内回填土采用非膨胀土)					
35	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚面砖, 水泥浆擦缝	m2	5.47			
		墙、柱面装饰工程						
		内墙面						
36	011201001002	内墙抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	108.34			
37	011407001004	内墙喷刷涂料	1. 刮腻子要求:满刮腻子一遍 2. 底漆:刷底涂料一遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料二遍	m2	108.34			
		外墙面						
38	011201001003	外墙抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 刷专用界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	212.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	011407001005	外墙喷刷涂料	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 涂料品种、喷刷遍数： 喷或滚刷面层涂料一遍	m ²	212.67			
		天棚工程						
40	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 参照图集ZJ001 顶9/ 87 2. 基层类型：现浇钢筋混 凝土板底面清理干净 3. 刮腻子要求：2~3厚柔 韧型腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数： 防霉无机涂料二遍	m ²	153.56			
		其他						
		散水						
41	010507001002	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹 平压光 2. 素水泥浆一遍 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实，向外坡4%	m ²	15			
		坡道						
42	010507001003	坡道	1. 8~14厚地砖，横向铺 配套防滑条地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂 浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚或100厚C15混凝 土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单项 工程设计)	m ²	2.16			
		措施项目						
43	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：单层建 筑综合脚手架 建筑面积 500m ² 以内	m ²	84			
44	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：4.5米	m ²	76.15			
45	011702001015	基础	1. 基础类型：垫层模板	m ²	9.54			
46	011702001016	基础	1. 基础类型：带形基础模 板	m ²	29.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	防雷接地系统		
1.3	综合布线		
1.4	设备		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 安装方式:距地1.8 3. 无端子外部接线 3. 满足设计及规范要求	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地 4. 满足设计及规范要求	m	10			
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 满足设计及规范要求	m	70.27			
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 满足设计及规范要求	m	76.81			
5	030413002001	凿 (压) 槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	392.6			
6	030408001001	电力电缆 WDZNYJE22-4x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-3x16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 满足设计及规范要求	m	10			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面16mm ² 以内 3. 满足设计及规范要求	个	2			
8	030411004001	配线	1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:暗配照明 3. 穿管配线 4. 满足设计及规范要求	m	140.54			
9	030411004002	配线	1. 名称:BV-4 2. 配线形式:暗配照明 3. 穿管配线 4. 满足设计及规范要求	m	152.91			
10	030411004003	配线	1. 名称:BV-6 2. 配线形式:暗配照明 3. 穿管配线	m	77.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计及规范要求					
11	030412001001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:220V 2*18W (LED光源) 3. 满足设计及规范要求	套	6			
12	030412001002	座灯	1. 名称:裸灯头 2. 满足设计及规范要求	套	4			
13	030404035001	壁挂式空调插座	1. 名称:安全型壁挂式空调插座 2. 规格:86Z13K-20A 3. 满足设计及规范要求	个	1			
14	030404035002	安全型空调柜机插座	1. 名称:安全型空调柜机插座 2. 规格:86Z13K-20A 3. 满足设计及规范要求	个	1			
15	030404035003	安全型二三极双联接地插座	1. 名称:安全型二三极双联接地插座 2. 规格:R86Z223A-10A 3. 满足设计及规范要求	个	29			
16	030404034001	86型一极大板开关	1. 名称:86型一极大板开关 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计及规范要求	个	1			
17	030404034002	86型三极大板开关	1. 名称:86型三极大板开关 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计及规范要求	个	2			
18	030413002002	凿 (压)槽	1. 名称:凿 (压)槽 2. 满足设计及规范要求	m	18.9			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关 (插座)盒 2. 满足设计及规范要求	个	34			
20	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 满足设计及规范要求	个	10			
		防雷接地系统						
21	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:沿折板支架 5. 满足设计及规范要求	m	40.93			
22	030409005002	避雷网	1. 名称:基础基地	m	40.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:均压环敷设利用圈梁钢筋 3. 满足设计及规范要求					
23	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作安装 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 满足设计及规范要求	m	24			
24	030409008001	测量接地电阻	1. 名称:测量接地电阻 2. 满足设计及规范要求	块	2			
25	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 满足设计及规范要求	m	2			
26	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 (户外) 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 满足设计及规范要求	m	6			
27	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位连接端子箱 2. 满足设计及规范要求	台	1			
28	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 满足设计及规范要求	台	1			
29	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 满足设计及规范要求	系统	1			
		综合布线						
30	030502003001	网络楼层箱	1. 名称:弱电户内箱 2. 满足设计及规范要求	个	1			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称:catUTP6 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	256.3			
32	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 满足设计及规范要求	m	256.3			
33	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 满足设计及规范要求	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰工程		
1.8	天棚工程		
1.9	坡道		
1.10	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	48.45			
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m ³	77.09			
3	010103001009	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：利用方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	53.39			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人根据现场自行考虑	m ³	23.7			
		砌筑工程						
5	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	3.61			
6	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体类型：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m ³	16.01			
7	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体类型：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑 4. 砌筑高度：3.6, m以外	m ³	0.32			
8	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体类型：240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m ³	3.62			
9	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆内加防水剂	m ²	7.06			
10	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：φ1.2mm钢丝网	m ²	29.82			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	4.82			
12	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.51			
13	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.7			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.04			
15	010505001002	有梁板(斜板)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.48			
16	010503004002	圈梁(坎台)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.72			
17	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.15			
18	010507005003	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.29			
19	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径 $\leq \phi 10$ mm	t	0.227			
20	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\leq \phi 10$ mm	t	1.233			
21	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\leq \phi 18$ mm	t	1.02			
22	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 箍筋直径 $\leq \phi 10$ mm	t	0.477			
23	010515001021	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径 $\phi 8$ mm	t	0.013			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: $\leq \phi 16$	个	8			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金门平开门 2. 门代号及洞口尺寸:M0921 3. 门框或扇外围尺寸:900*2100 4. 门框、扇材质:普通铝合金, 铝材壁厚门2.0mm 5. 玻璃品种、厚度:隔热金属多腔密封窗框-6中透光Low-E+12空气+6透明(磨砂玻璃)	m2	3.78			
26	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212、C1206 2. 框、扇材质:普通铝合金窗, 铝材壁厚窗1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:隔热金属多腔密封窗框-6中透光Low-E+12空气+6透明(磨砂玻璃)	m2	4.32			
		屋面及防水工程						
27	010901001002	瓦屋面	1. 灰色波纹瓦 2. 木挂瓦条30*40, 中距按瓦规格(防腐处理) 3. 木顺水条30*70, 中距500(防腐处理) 4. C20细石混凝土找平层, 厚35, (配Φ4@150*150钢筋网) 5. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(保温层) 6. 1.5厚高分子防水涂料 7. 20厚1:3水泥砂浆 8. 钢筋混凝土屋面板, 预埋Φ10钢筋头双向间距900, 伸出屋面保温层30	m2	64			
		楼地面装饰工程						
28	011102003004	卫生间地面	参照图集15ZJ001 201/28 1. 8~10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	36.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 3厚聚合物水泥基防水涂料(防水层四周沿墙柱上翻高度300,与楼地面门口或阳台板相接时刷出宽度300) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏 5. 刷基层处理剂一遍 6. 80厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实(室内回填土采用非膨胀土)					
29	011102003005	走廊及预进间地面	参照图集15ZJ001 201/27 1. 8~10厚地砖铺实拍平,白水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 80厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实(室内回填土采用非膨胀土)	m2	14.66			
		墙、柱面装饰工程						
		内墙						
30	011201001004	内墙抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	54.08			
31	011407001006	内墙喷刷涂料	1. 刮腻子要求:满刮腻子一遍 2. 底漆:刷底涂料一遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料二遍	m2	54.08			
32	011204003001	墙裙	参照图集15ZJ001 内24/64 1. 墙体清理干净 2. 刷界面处理剂 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 2厚聚合物水泥基防水涂料(防水层四周沿墙柱	m2	69.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			上翻：卫生间高度2000) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 4~5釉面砖,白水泥浆擦缝					
		外墙						
33	011201001005	外墙抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 刷专用界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	91.21			
34	011407001007	外墙喷刷涂料	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷面层涂料一遍	m2	91.21			
35	011204003002	面砖外墙	1. 墙体清理干净 2. 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆,分两次涂抹 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 5. 8~10厚面砖,陶瓷砖专用胶粘剂粘贴,水泥浆擦缝	m2	19.92			
		天棚工程						
36	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 参照图集ZJ001 顶9/87 2. 基层类型:现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 刮腻子要求:2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:防霉无机涂料二遍	m2	153.56			
		坡道						
37	010507001004	坡道	1. 8~14厚地砖,横向铺配套防滑条地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂	m2	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚或100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单项工程设计)					
		其他						
38	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：2600*1500大镜子 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	3.9			
39	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：30厚白色大理石台板 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	2.61			
40	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：详见图集国标02J915 4/41 2. 其他详见设计图纸及说明	m ²	45.44			
41	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见图集国标02J915 8/88 2. 其他详见设计图纸及说明	m	3.8			
42	011503005001	金属靠墙扶手	1. 详见图集国标02J915 6/87 2. 其他详见设计图纸及说明	m	6			
		措施项目						
43	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：单层建筑综合脚手架 建筑面积500m ² 以内	m ²	48.45			
44	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：4.1米	m ²	61.6			
45	011702001017	基础	1. 基础类型：垫层模板	m ²	7.56			
46	011702001018	基础	1. 基础类型：带形基础模板	m ²	23.82			
47	011702005003	基础梁	1. 部位：基础梁模板	m ²	28			
48	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱模板	m ²	36.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	防雷接地系统		
1.3	给水系统		
1.4	污废水系统		
1.5	卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电系统						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 安装方式:距地1.8 3. 无端子外部接线 3. 满足设计及规范要求	台	1			
2	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地 4. 满足设计及规范要求	m	40			
3	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 满足设计及规范要求	m	112.56			
4	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	392.6			
5	030408001002	电力电缆 WDZNYJE22-4x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-3x16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 满足设计及规范要求	m	40			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面16mm2以内 3. 满足设计及规范要求	个	2			
7	030411004004	配线	1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:暗配照明 3. 穿管配线 4. 满足设计及规范要求	m	225.13			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮防水(防护等级IP54) 2. 规格:LED光源 18W 3. 安装形式:吸顶	套	23			
9	030404034003	86型三极大板开关	1. 名称:86型三极大板开关 2. 规格:250V 10A 3. 满足设计及规范要求	个	2			
10	030404034004	86型四极大板开关	1. 名称:86型四极大板开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 满足设计及规范要求					
11	030413002005	凿 (压) 槽	1. 名称: 凿 (压) 槽 2. 满足设计及规范要求	m	9.3			
12	030411006003	接线盒	1. 名称: 暗装开关 (插座) 盒 2. 满足设计及规范要求	个	3			
13	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 满足设计及规范要求	个	23			
		防雷接地系统						
14	030409005003	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 10$ 4. 安装形式: 沿折板支架 5. 满足设计及规范要求	m	39.26			
15	030409005004	避雷网	1. 名称: 基础基地 2. 材质: 均压环敷设利用圈梁钢筋 3. 满足设计及规范要求	m	36.68			
16	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 断接卡子、箱材质、规格: 断接卡子制作安装 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 满足设计及规范要求	m	24			
17	030409008004	测量接地电阻	1. 名称: 测量接地电阻 2. 满足设计及规范要求	块	1			
18	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 满足设计及规范要求	m	10			
19	030409002004	接地母线	1. 名称: 接地母线 (户外) 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 满足设计及规范要求	m	7.5			
20	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位连接端子箱 2. 满足设计及规范要求	台	2			
21	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地系统测试 2. 满足设计及规范要求	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		给水系统						
22	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R塑料 给水管DN15 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 管道消毒、冲洗	m	5			
23	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R塑料 给水管DN20 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 管道消毒、冲洗	m	10			
24	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PP-R塑料 给水管DN25 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 管道消毒、冲洗	m	65.2			
25	031003013001	水表	1. 名称: 水表 2. 安装部位: 室内 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
26	031003001002	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
27	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
28	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 沟槽挖填 普通土	m ³	19.6			
		污废水系统						
29	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC-U塑 料排水管DN50 4. 连接形式: 粘接	m	5			
30	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水	m	63.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊
改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 包含管件					
31	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN100	个	3			
32	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: BZHC-1A-I 2m ³ 3. 做法详见图集14SS706	座	1			
33	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 沟槽挖填普通土	m ³	28			
		卫生洁具						
34	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 整套 4. 附件名称、数量: 详见设计	组	3			
35	031004006001	大便器	1. 名称: 瓷蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 整套	组	9			
36	031004006002	大便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 整套	组	2			
37	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 冲水阀小便器 3. 组装形式: 成套型	组	3			
38	031004004001	拖布池	1. 名称: 拖布池	组	1			
		措施项目						
39	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	元	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：市殡仪馆祭拜长廊改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

