

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	677901.01	
1.1	结构部分	132856.58	
1.2	建筑部分	545044.43	
二	措施项目费	62381.25	
1	施工技术措施项目费	35442.38	
2	施工组织措施项目费	26938.87	
2.1	其中：安全文明施工费	18306.73	
2.2	其中：临时设施费	6030.67	
2.3	其中：雨季施工增加费	1773.73	
2.4	其中：夜间施工增加费	827.74	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	28573.88	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	28573.88	—
五	税金	69197.05	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		838,053.19	

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			m					
		新建工程					494471.04	
		砌筑工程					105905.98	
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块200厚 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m3	155.92	662.42	103284.53	
19	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块100厚 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m3	3.53	742.62	2621.45	
		楼地面装饰工程					16038.76	
20	011102003001	块料楼地面15ZJ001(楼201)陶瓷地砖楼面适用于卫生间楼面砖改造	1、拆除原有楼面至钢筋混凝土板, 表面清扫干净 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面上撒黄沙(卫生间上翻600mm, 走廊上翻300mm) 两道防水 5. 25厚1:2水泥砂浆 6. 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	41.76	257.8	10765.73	
21	011102003002	块料楼地面15ZJ001楼 201陶瓷地砖楼面(由下至上)适用于室内楼面砖改造	1、现浇钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净或一层基土压实(夯实系数 ≥ 0.9) 4) 100厚C15混凝土 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(防滑地砖、防滑等级为Aw级)	m2	38.38	137.39	5273.03	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					237254.22	
22	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙 1除新增及卫生间墙体外)	1、拆除原有内墙涂料面, 清理干净 2、满刮腻子二遍	m2	688.14	27.03	18600.42	
本页小计							140545.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		(15ZJ001棚 7(由内至外)适用于楼梯间)	涂料 4、清理基层 2、基层配套界面处理 5、满刮无机涂料专用腻子 3、2厚聚合物水泥防水涂料(III型) 6、刷涂两遍无机涂料(燃烧性能等级为A级)					
29	011302001001	吊顶天棚(15ZJ001外墙 17(由内至外)用于修复外立面面砖)	1. 拆除原有吊顶清理干净 2. 配套铝合金龙骨(应选用达到耐火性能A级的材料) 3. 铝合金方形板,规格为600X600(应选用达到耐火性能A级的材料)底标高贴梁底	m2	72.43	140.19	10153.96	
		门窗工程					95481.98	
30	010802001001	金属(塑钢)门	铝合金平开门	m2	10.08	989.94	9978.6	
31	010802001002	金属(塑钢)门	成品平开防盗门	m2	17.37	581.18	10095.1	
32	010801001001	木质门	高级实木门	m2	16.2	1061.58	17197.6	
33	010802001004	金属(塑钢)门	乙级防火门	m2	9.45	541.6	5118.12	
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	90系列铝合金玻璃推拉窗+6mm透明(窗台净高900mm)可根据现场调整	m2	126.45	419.87	53092.56	
		其他					1414.36	
35	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	成品烟道	m	12.7	65.45	831.22	
36	010505003001	平板	取餐台平板 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 含模板	m3	0.41	1422.29	583.14	
		措施项目					35442.38	
37		综合脚手架		项	808.08	15.43	12468.67	
38		垂直运输		项	808.08	28.43	22973.71	
本页小计							142492.68	
合 计							713343.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费			11824.85			
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2	11824.85			
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	50	5912.43			
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	569.45			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费			6030.67			
9	7.1	临时设施费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02	6030.67			
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
造项目

工程名称: 综合楼改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表7)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		28573.88
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JSGR)*56.03	23.5	28573.88
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	69197.05
合计					97770.93

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称: 综合楼改造工程

单位：元

[illegible]

主材表

工程名称：综合楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	323728.51	
1.1	拆除工程	3118.73	
1.2	强电	124572.96	
1.3	弱电	66111.41	
1.4	消防	22036.42	
1.5	给排水	107888.99	
二	措施项目费	22884.92	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	22884.92	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6806.67	
2.2	其中：临时设施费	13230.83	
2.3	其中：雨季施工增加费	2280.92	
2.4	其中：夜间施工增加费	566.5	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	12261.8	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	12261.8	—
五	税金	32298.77	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		391,174.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 7 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	031103006002	刚性阻燃管敷设	1、铺设刚性阻燃管 PC 20	m	1817.91	13.02	23669.19	
36	080106002001	剔堵槽、沟	1、剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	98.2	17.57	1725.37	
37	030412001001	吸顶灯	1、防潮圆球吸顶LED灯	套	22	158.73	3492.06	
38	030412001002	紫外线灯	1、紫外线灯	套	28	233.12	6527.36	
39	030412005001	荧光灯	1、荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	42	153.74	6457.08	
40	030412001003	灯座LED灯	1、普通灯座LED灯	套	30	67.42	2022.6	
41	030404033001	风扇	1、风扇(带防护罩)	台	21	186.61	3918.81	
42	030404019001	风扇开关	1、集中空调开关、请勿 打扰装置安装 风扇调速 开关	个	8	54.05	432.4	
43	030404019002	紫外线灯开关	紫外线灯开关(带防误开 装置)	个	3	38.53	115.59	
44	030404019003	四联开关	1、紫外线灯开关(带防 误开装置)	个	3	43.1	129.3	
45	030404019004	三联开关	1、跷板式三联开关	个	13	38.53	500.89	
46	030404019005	双联开关	1、跷板式双联开关	个	4	33.65	134.6	
47	030404019006	单联开关	1、跷板式单联开关	个	16	26.48	423.68	
48	030404035001	插座	1、安全型插座	个	19	29.5	560.5	
49	030404035002	挂壁式插座	1、安全壁挂式空调插座	个	11	36.17	397.87	
50	030404035003	防溅水插座	1、安全防溅水型卫生间 插座	个	6	39.99	239.94	
51	030404035004	安全插座	1、安全型单相二三极两 用插座	个	18	25.38	456.84	
52	030411006001	接线盒	1、接线盒 2、开关盒	个	99	18.71	1852.29	
53	030409008001	等电位连接端子箱	1、等电位连接端子箱	台	1	249.22	249.22	
54	080604010001	系统调试	1、输电配电装置系统调 试 1kV以下交流供电	系统	1	395.04	395.04	
		弱电					66111.41	
55	030411003002	桥架	1、弱电缆桥架100*1 00	m	105	88.42	9284.1	
56	030411005001	接线箱	1、弱电配电箱	个	6	335.16	2010.96	
57	030404035005	电视出线盒	1、电视出线盒	个	10	28.24	282.4	
本页小计							65278.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 7 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气火灾监控系统					4807.1	
81	030904008001	消防模块箱安装	1、火灾监控探测器-HS-L150S	台	5	574.14	2870.7	
82	030411004007	配线	1、多芯软导线 多芯软导线 RVVSP2X1.0	m	75.2	3.97	298.54	
83	030411001005	配管	1、镀锌钢管 DN20	m	75.2	21.78	1637.86	
		火灾自动报警系统					6439.53	
84	080604010003	系统调试	1、自动报警系统调试 64点以内	系统	1	4150.07	4150.07	
85	030904005001	声光报警器	1、火灾声光报警器	个	2	181.65	363.3	
86	030904001001	点型探测器	1、可燃气体探测器	个	1	183.53	183.53	
87	030904007001	消防广播(扬声器)	1、扬声器	个	3	190.51	571.53	
88	030411004008	配线	1、多芯软导线 多芯软导线 RVS-2X1.5	m	80.36	4.72	379.3	
89	030411001006	配管	1、镀锌钢管 SC15	m	41.85	18.92	791.8	
		给排水					107888.99	
		给水					75609.35	
90	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	m	5	28.32	141.6	
91	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径30mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	m	87.9	32.41	2848.84	
92	031001006003	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	m	39.7	40.88	1622.94	
93	031001006004	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	m	27	46.27	1249.29	
本页小计							17109.30	

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 6 页 共 7 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	031001006007	塑料管	1、塑料污水管 DN100	m	55.31	63.61	3518.27	
110	031001006008	塑料管	1、塑料污水管 DN100	m	10	63.61	636.1	
111	031002003001	套管	1一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	9	66.03	594.27	
112	031001003001	不锈钢管	1、无缝钢管 2、钢性防水套管	m	3	468.41	1405.23	
113	03B001	雨水篦子	1、混凝土雨水篦子	座	3	1285.42	3856.26	
114	021002034001	边沟混凝土	1、边沟混凝土	m3	15	1297.58	19463.7	
115	03B002	地漏	1、地漏 DN100	个	3	91.95	275.85	
		废水					2376.91	
116	031001006009	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	m	6	100.46	602.76	
117	031001006010	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	25	63.61	1590.25	
118	03B003	地漏	1、地漏 DN100	个	2	91.95	183.9	
		冷凝水					153.05	
119	031001006011	塑料管	1、空调凝结水塑料管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	5	30.61	153.05	
		措施项目						
本页小计							32279.64	
合 计							323728.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	4360.58			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	2180.29			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	265.8			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	13230.83			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	566.5			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	3.06	2280.92			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
造项目

工程名称: 综合楼安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					22884.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表7)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		12261.8
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	12261.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	32298.77
合计					44560.57

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称：综合楼安装工程 单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	20.4046	76.58	111.7	35.12	716.61
2	综合人工	工日	633.29118	115	145	30	18998.74
3	水	m3	7.8	4.17	3.5	-0.67	-5.23
4	汽油 70#~90#	kg	0.096	8.03	10.52	2.49	0.24
5	扁钢 59以内	kg	3.75	3.33	4.088	0.758	2.84
6	圆钢 φ10~14	kg	1.1376	2.49	3.843	1.353	1.54
7	砂子	m3	0.342	125	263.248	138.248	47.28
8	水	m3	5.36745	4.17	3.5	-0.67	-3.6
9	板枋材	m3	0.0144	1500	1447.19	-52.81	-0.76
10	塑料薄膜	m2	25.139	2.5	8.49	5.99	150.58
11	钢板(综合)	kg	0.574	2.99	3.929	0.939	0.54
12	汽油(综合)	kg	34.80621	6.24	10.64	4.4	153.15
13	标准砖 240×115×53	千块	4.209	420	513.27	93.27	392.57
14	热轧厚钢板 δ10~20	kg	17.019	2.99	4.01	1.02	17.36
15	热轧厚钢板 δ12~20	kg	3.045	2.99	4.04	1.05	3.2
16	镀锌扁钢(综合)	kg	3.6	5	4.088	-0.912	-3.28
17	42.5(R)水泥	kg	7.602	0.37	0.535	0.165	1.25
18	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.72745	2.99	3.98	0.99	0.72
19	烧结粉煤灰砖 240*115*5	千块	0.384	200	513.27	313.27	120.3
20	预拌混凝土 C20	m3	15.15	305	515.53	210.53	3189.53
21	预拌混凝土 C15	m3	0.402	295	505.83	210.83	84.75
22	预拌混凝土 C25	m3	2.362	325	525.24	200.24	472.97
23	预拌混凝土 C10	m3	1.115	285	495.83	210.83	235.08
24	人工	工日	1.29073	115	145	30	38.72
25	柴油	kg	18.40447	5.78	7.65	1.87	34.42
	合计						24649.52

主材表

工程名称：综合楼安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	1-ZAP配电箱	台	1	3200	3200
2	1-AL配电箱	台	1	1400	1400
3	2-AL~3-AL配电箱	台	2	2800	5600
4	CFAP 厨房配电箱	台	1	1400	1400
5	2-GGAL 配电箱	台	1	1600	1600
6	2-ZAL~3-ZAL配电箱	台	2	2300	4600
7	2-ALE 配电箱	台	1	1680	1680
8	圆钢(综合)	kg	13	3.88	50.44
9	扁钢(综合)	kg	35.75	4.088	146.15
10	角钢(综合)	kg	121.875	3.831	466.9
11	钢管 SC40	m	29.561	21.48	634.97
12	冷凝水 DN32	m	5.1	8.3	42.33
13	电缆桥架 150*100	m	106.05	79.92	8475.52
14	弱电电缆桥架100*100	m	106.05	65.13	6907.04
15	铜芯电力电缆 YJV-3X6	m	7.07	29.36	207.58
16	铜芯电力电缆 NG-A(BTLY)-3X6	m	7.07	33.89	239.6
17	铜芯电力电缆 YJY22-4x16	m	7.07	96.88	684.94
18	铜芯电力电缆 YJY22-4x10	m	7.07	61.44	434.38
19	铜芯电力电缆 YJY-4x10	m	28.987	58.32	1690.52
20	防火堵料	t	0.10368	3150.44	326.64
21	等电位连接端子箱	台	1	42.04	42.04
22	JDG20	m	149.35	6.47	966.29
23	镀锌钢管 DN20	m	77.456	9.73	753.65
24	镀锌钢管 SC15	m	227.4652	7.63	1735.56
25	刚性阻燃管 PC32	m	68.9	10.89	750.32
26	刚性阻燃管 PC20	m	3327.1068	2.44	8118.14
27	摄像机支架	套	13	52.57	683.41
28	绝缘电线 BYJ-5X4	m	39.6	4.27	169.09
29	绝缘电线 BYJ-3X4	m	2816.99	3.84	10817.24
30	绝缘电线 BYJ-3X2.5	m	2805.2628	2.48	6957.05
31	绝缘电线 WDZN-BYJ-2x2.5	m	441.3104	2.48	1094.45
32	多芯软导线 RVV2*1.0	m	156.6	2.21	346.09

主材表

工程名称：综合楼安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
33	多芯软导线 通讯线:NH-RVS-2*1.5	m	17.28	2.9	50.11
34	多芯软导线 RVVSP2X1.0	m	81.216	2.21	179.49
35	多芯软导线 RVS-2X1.5	m	86.7888	2.9	251.69
36	弱电配电箱	个	6	189.16	1134.96
37	接线盒	个	131.58	2	263.16
38	开关(插座)盒	个	100.98	2	201.96
39	防潮圆球吸顶LED灯 220V 11W	套	22.22	128.32	2851.27
40	自带电源非集中控制型楼层指示标志灯 DC36V 1W (LED)	套	6.06	61.72	374.02
41	自带电源非集中控制型消防应急照明灯 DC36V 6W(LED)	套	20.2	98.25	1984.65
42	自带电源非集中控制型安全出口标志灯 DC36V 1W (LED)	套	2.02	61.72	124.67
43	紫外线灯 220V 36W	套	28.28	199.12	5631.11
44	双管荧光灯 220V 2*36W(T8灯)	套	42.42	115.48	4898.66
45	普通壁灯	套	30.3	39.42	1194.43
46	紫外线灯开关(带防误开装置) 10A 220V	套	3.06	26.28	80.42
47	跷板式四联开关 10A 220V	套	3.06	27.44	83.97
48	跷板式三联开关 10A 220V	套	13.26	26.28	348.47
49	跷板式双联开关 10A 220V	套	4.08	21.5	87.72
50	跷板式单联开关 10A 220V	套	16.32	14.47	236.15
51	砵篦子	套	3	580	1740
52	安全型插座 220V, 10A	套	19.38	17.7	343.03
53	安全壁挂式空调插座 220V, 16A 卧室用 带开关	套	11.22	19.8	222.16
54	安全防溅水型卫生间插座 220V, 10A 卫生间用 带开关, IP54	套	6.12	25.66	157.04
55	安全型单相二三极两用插座 220V, 10A	套	18.36	11.33	208.02
56	电视出线盒 86ZD	个	10.1	18	181.8
57	单口信息插座 86ZD	个	19.19	20.33	390.13
58	单口电话插座 86ZD	个	9.09	15.05	136.8
59	风扇调速开关	个	8.08	30.97	250.24

主材表

工程名称：综合楼安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
60	风扇(带防护罩)	台	21	113.27	2378.67
61	大对数电缆	m	86.7	9.03	782.9
62	双绞线缆	m	772.6005	2.21	1707.45
63	SYV-75-5	m	405.6968	3.68	1492.96
64	切换器	台	1	1182.74	1182.74
65	球形摄像机	台	13	398.23	5176.99
66	监视器柜	台	1	1950	1950
67	电源	台	13	72.27	939.51
68	低压螺纹阀门 DN32	个	6.06	32.39	196.28
69	截止阀 DN20	个	6	27.08	162.48
70	截止阀 DN25	个	2	33.98	67.96
71	截止阀 DN40	个	4	41.95	167.8
72	截止阀 DN50	个	1	56.65	56.65
73	灭火器 MF/ABC5型, 5kg装	个	6	94.88	569.28
74	可燃气体探测器	个	1	115.65	115.65
75	火灾声光报警器	个	2	55	110
76	扬声器	个	3	116	348
77	火灾监控探测器-HS-L150S	个	5	483.61	2418.05
78	塑料给水管 DN20	m	5.08	2.47	12.55
79	塑料给水管 DN25	m	89.3064	4.6	410.81
80	塑料给水管 DN32	m	40.3352	7.35	296.46
81	塑料给水管 DN40	m	27.432	9.26	254.02
82	塑料给水管 DN50	m	12.192	18.23	222.26
83	塑料给水管 DN65	m	25.4	46.55	1182.37
84	塑料排水管 DN100	m	23.75	15.52	368.6
85	塑料污水管 DN100	m	62.0445	15.52	962.93
86	塑料排水管 DN150	m	5.7	38.4	218.88
87	室内塑料给水管热熔管件 dn25	个	6.125	2.67	16.35
88	室内塑料给水管热熔管件 dn32	个	95.0199	3.14	298.36
89	室内塑料给水管热熔管件 dn40	个	35.2139	6.86	241.57

主材表

工程名称：综合楼安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
90	室内塑料给水管热熔管件 dn50	个	20.034	6.97	139.64
91	室内塑料给水管热熔管件 dn63	个	7.908	8.2	64.85
92	室内塑料给水管热熔管件 dn75	个	15.075	16.88	254.47
93	室内塑料排水管粘接管件 dn110	个	104.39836	10.67	1113.93
94	室内塑料排水管粘接管件 dn160	个	3.57	19.46	69.47
95	空调凝结水室内塑料管热熔管 dn32	个	3.4	8.32	28.29
96	自动排气阀 DN15	个	4	36.11	144.44
97	碳钢平焊法兰	片	2	58.96	117.92
98	碳钢平焊法兰DN32	片	2	17.85	35.7
99	螺纹Y型过滤器 DN32	个	3	61.59	184.77
100	Y型过滤器DN32	个	1	189.42	189.42
101	螺纹水表 DN32	个	3	115.04	345.12
102	法兰水表DN65	个	1	551.53	551.53
103	法兰水表DN32	个	1	338.94	338.94
104	法兰闸阀DN65	个	2	115.84	231.68
105	法兰闸阀DN32	个	2	79.65	159.3
106	法兰止回阀DN65	个	1	210.68	210.68
107	法兰止回阀DN32	个	1	115.04	115.04
108	倒流防止器 DN32	个	3	256	768
109	长颈水嘴 DN15	个	3.03	26	78.78
110	角型阀(带铜活) DN15	个	75.75	43	3257.25
111	金属软管 DN15	根	75.75	12.04	912.03
112	洗脸盆	个	27.27	336.23	9168.99
113	洗脸盆排水附件	套	27.27	20.35	554.94
114	立式水嘴 DN15	个	3.03	29	87.87
115	混合冷热龙头	个	24.24	110.62	2681.43
116	瓷蹲式大便器	个	24.24	275.22	6671.33
117	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	24.24	208	5041.92
118	冲洗管 DN32	根	24.24	28.32	686.48

主材表

工程名称: 综合楼安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
119	大便器存水弯 DN100	个	24.24	28.39	688.17
120	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	25.2	4	100.8
121	埋入式感应控制器	个	12.12	348.06	4218.49
122	挂式小便器	个	12.12	393.5	4769.22
123	小便器排水附件	套	12.12	5.31	64.36
124	小便器冲水连接管 DN15	根	12.12	7.96	96.48
125	成品拖布池	套	3.03	760	2302.8
126	存水弯 DN50	个	3.03	22.3	67.57
127	排水栓带链堵	套	3.03	24.95	75.6
128	双管成品淋浴器(含固定件)	套	3	922.41	2767.23
129	地漏 DN100	个	5.05	26	131.3
130	无缝钢管 D159*4.5	m	1.272	87.42	111.2
131	塑料管 dn160	m	2.862	37.87	108.38
132	钢性防水套管	个	3	68.5	205.5
133	Y型过滤器DN65	个	1	169.91	169.91
134	液晶监视器	台	1	800	800
135	打印机	台	1	4800	4800
合计					175816.22

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：室外配套
 单位：元
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外工程	497775.12		10574.71	14781.73
2	室外安装工程	585071.93		5667.86	9879.95
合计		1082847.05		16242.57	24661.68

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	402805.4	
二	措施项目费	16087.29	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	16087.29	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	10574.71	
2.2	其中：临时设施费	4847.62	
2.3	其中：雨季施工增加费	485.24	
2.4	其中：夜间施工增加费	179.72	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	23000	—
3.1	其中：暂列金额	23000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14781.73	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	14781.73	—
五	税金	41100.7	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		497,775.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					402805.4	
1	010401014001	围墙	1、本工程围墙采用墙下毛石基础:由于无地质报告。地基应根据开挖的实际情况进行处理地基承载力特征值设计暂按 $fak>120\text{ Kpa}$ 估取。基础埋深暂定为-1.2m(具体由施工现场实际情况确定 2、本工程系用砖混结构,砖墙为180mm实心砖(或灰砂砖),地上部分采用砖强度为:MU7.5混合砂浆M5.0.地下部分采用砖MU7.5 水泥砂浆M5.0筑 3、本工程除垫层外、全部构件混凝土强度等级为C15 4、本图施工利用省标《结构构配图集》98HG合订本中的98HG21详图及《平法》11G101-1中的有关规定施工。 5、地基开挖须验槽后方可进行后续施工,若实际情况与设计不符,请及时通知有关设计人员。6、未详见部分按国家有关规范执行及设计总说明中所示	m	32.73	1374.03	44972	
2	011101001001	戏水池	1、8厚23X23双色蓝玻璃马赛克 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、10厚1:2.5水龙砂浆两层聚合物防水涂粒 4、10厚1:2.5水泥砂浆 5、75厚300x600水打面浅灰麻 6、60厚M5砂浆夸砌 7、200厚P6抗渗C30钢筋混凝土	m2	40.8	570.55	23278.44	
本页小计							68250.44	

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011101001006	路面硬化	100厚C20混凝土垫层（面层抹光） 100厚4%水泥稳定石屑 压实路基（压实度≥92%）	m2	218.51	140.47	30694.1	
8	05B001	拆除树池	拆除树池硬化重做树池	项	1	500	500	
9	011407001001	墙面喷刷涂料（原围墙修复）	1. 15厚1:3水泥砂浆修复面层平整 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚刷涂料二遍	m2	245	117.02	28669.9	
10	040205012001	木制成品护栏		m	15.59	400	6236	
11	010103002001	垃圾外运		m3	3	54.16	162.48	
		措施项目						
本页小计							66262.48	
合 计							402805.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			6824.31			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	6824.31			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	3412.16			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	338.24			
8	1.4	临时设施费			4847.62			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	4847.62			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	179.72			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	485.24			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

工程名称: 室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计					16087.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 项目名称可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表7)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		23000		—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		14781.73
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	14781.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	41100.7
合计					55882.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称: 室外工程

单位：元

[illegible]

主材表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	506489.32	
1.1	强电工程	182651.11	
1.2	弱电工程	9436.7	
1.3	给水	134098.75	
1.4	污水	40700.32	
1.5	雨水	68286.18	
1.6	污水处理设备	71316.26	
二	措施项目费	20393.97	
1	施工单价措施项目费	1771.06	
2	施工总价措施项目费	18622.91	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5667.86	
2.2	其中：临时设施费	10660.74	
2.3	其中：雨季施工增加费	1837.85	
2.4	其中：夜间施工增加费	456.46	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	9879.95	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	9879.95	—
五	税金	48308.69	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		585,071.93	

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					506489.32	
		强电工程					182651.11	
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 20kW	台	1	39968.24	39968.24	
2	040807002001	供电系统调试	1. 发电机系统调试	系统	1	14781.38	14781.38	
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7	741.8	5192.6	
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	4.7	93.46	439.26	
5	010103001001	回填方	沟槽、基坑回填 天然砂	m3	14.81	371.91	5507.99	
6	030412007001	庭院灯	1. 名称:LED庭院灯 6米	套	11	1809.74	19907.14	
7	030404017001	配电箱	1. 名称:2-ZAP~3ZAP 2. 规格:半周长1.5m以内	台	1	6555.84	6555.84	
8	010501003001	独立基础	庭院灯基础	m3	8.45	1054.84	8913.4	
9	030409002001	接地母线	接地扁铁	m	16.5	71.39	1177.94	
10	030409001001	接地极		根	6	77.01	462.06	
11	030408001001	电力电缆	1. 规格:电力电缆 YJV2-4X70 2. 敷设方式、部位: 排管内	m	40	315.66	12626.4	
12	030408001002	电力电缆	1. 规格:电力电缆 YJY-4x10 2. 敷设方式、部位: 排管内	m	70	62.94	4405.8	
13	030408001003	电力电缆	1. 规格:电力电缆 YJY-4x16 2. 敷设方式、部位: 排管内	m	95	100.31	9529.45	
14	030411001001	配管	1. 规格:钢管 SC40	m	165	38.29	6317.85	
15	030411001002	配管	1. 规格:钢管 SC100	m	40	78.54	3141.6	
16	040803005001	电缆终端头	1. 名称: 电缆截面70mm2以内	个	2	236.21	472.42	
17	040803005002	电缆终端头	1. 名称: 电缆截面70mm2以内	个	4	100.29	401.16	
18	040803005003	电缆终端头	1. 名称: 电缆截面70mm2	个	4	75.92	303.68	
本页小计							140104.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			以内					
19	030408005001	铺砂、盖保护板		m	70	113.9	7973	
20	041001001001	拆除路面	开挖路面	m2	30	108.59	3257.7	
21	040203007001	水泥混凝土	修复路面	m2	30	517.37	15521.1	
22	010401011001	手孔井	1. M7.5水泥砂浆砖砌体 2. 1:2.5水泥砂浆抹面 3. C15混凝土垫层 4. C25钢筋混凝土盖板 5. 3*Φ175碳素纤维管 C25混凝土包封	座	10	1579.51	15795.1	
		弱电工程					9436.7	
23	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机	台	5	679.4	3397	
24	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机电源	台	5	112.34	561.7	
25	030404017002	配电箱	1. 名称:室外立杆防水箱	台	10	240.94	2409.4	
26	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:室外防水音箱	台	5	174.02	870.1	
27	031101024001	设备电缆、软光纤	1. 规格:光纤SYV-75-9	m	50	8.43	421.5	
28	030411001003	配管	1. 规格:钢管 SC32	m	50	35.54	1777	
		给水					134098.75	
29	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	395.6	4.65	1839.54	
30	040103002001	余方弃置	1. 运距:5KM	m3	79.4	16.76	1330.74	
31	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	316.2	27.54	8708.15	
32	031003013001	水表	1. 型号、规格:水表DN40	个	3	448.11	1344.33	
33	031003013002	水表	1. 型号、规格:法兰水表DN65	个	1	1159.64	1159.64	
34	031003013003	水表	1. 型号、规格:法兰水表DN100	个	1	1455	1455	
35	031003013004	水表	1. 型号、规格:法兰水表DN100 2. 附件配置:法兰闸阀DN100法兰止回阀 DN100	个	1	2615.98	2615.98	
36	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 DN40	个	2	147.7	295.4	
37	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN40	个	2	103.55	207.1	
本页小计							70939.48	

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	3513.54			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	1756.77			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	397.55			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	10660.74			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	456.46			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	3.06	1837.85			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

工程名称: 室外安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					18622.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 项目名称可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表7)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		9879.95
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	9879.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	48308.69
合计					58188.64

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称：室外安装工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	488.37613	115	145	30	14651.28
2	板枋材	m3	1.35371	1500	2208.85	708.85	959.58
3	中砂	m3	0.25241	125	263.248	138.248	34.9
4	蒸压灰砂砖 240*115*53	千块	3.69854	388	513.27	125.27	463.32
5	32.5(R) 水泥	t	-0.14107	331	517.7	186.7	-26.34
6	水	m3	8.32279	4.17	3.5	-0.67	-5.58
7	天然砂（中砂）	m3	19.1049	120	263.248	143.248	2736.74
8	汽油 70#~90#	kg	0.336	8.03	10.52	2.49	0.84
9	水	m3	77.53044	4.17	3.5	-0.67	-51.95
10	板枋材	m3	0.09	1500	1447.19	-52.81	-4.75
11	塑料薄膜	m2	95.375	2.5	8.49	5.99	571.3
12	柴油	kg	31.08	5.7	7.54	1.84	57.19
13	钢板(综合)	kg	5.5	2.99	3.929	0.939	5.16
14	汽油(综合)	kg	2.752	6.24	10.64	4.4	12.11
15	标准砖 240×115×53	千块	9.275	420	513.27	93.27	865.08
16	砂子 中粗砂	m3	6.797	125	263.248	138.248	939.67
17	圆钢 Φ8~14	kg	3.36	2.49	3.843	1.353	4.55
18	热轧厚钢板 δ12~20	kg	3.344	2.99	4.04	1.05	3.51
19	镀锌扁钢(综合)	kg	1.56	5	4.088	-0.912	-1.42
20	碎石 30~50	m3	7.5	120	177.568	57.568	431.76
21	混凝土 C25	m3	9.9	287.44	525.24	237.8	2354.22
22	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	1.00219	2.99	3.98	0.99	0.99
23	预拌混凝土 C20	m3	8.53248	274.36	515.53	241.17	2057.78
24	预拌混凝土 C15	m3	4.545	265.81	505.83	240.02	1090.89
25	预拌混凝土 C30	m3	7.07	335	534.95	199.95	1413.65
26	预拌混凝土 C15	m3	3.35	295	505.83	210.83	706.28
27	人工	工日	28.72737	115	145	30	861.82
28	柴油	kg	523.70887	5.78	7.65	1.87	979.34
29	汽油	kg	67.95666	6.83	10.64	3.81	258.91
	合计						31370.83

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	255421.94	
1.1	建筑部分	255421.94	
二	措施项目费	22655.44	
1	施工技术措施项目费	12466.64	
2	施工组织措施项目费	10188.8	
2.1	其中：安全文明施工费	6923.07	
2.2	其中：临时设施费	2281.54	
2.3	其中：雨季施工增加费	671.04	
2.4	其中：夜间施工增加费	313.15	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	9035.22	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	9035.22	—
五	税金	25840.13	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		312,952.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		陶瓷地砖楼面（由下至上）适用于室内楼面砖改造	层基土压实（夯实系数≥0.94）100厚C15混凝土 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（防滑地砖、防滑等级为Aw级）					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					95696.14	
12	011407001001	墙面喷刷涂料（内墙 1除新增及卫生间墙体外适用于改造面层涂料墙体及修复墙体）	1、拆除原有内墙涂料面，清理干净 2、满刮腻子二遍 3、刷底涂料一遍 4、白色无机涂料二遍	m2	517.25	27.03	13981.27	
13	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙 2除原墙及卫生间墙体外适用于局部新增墙体加固梁、柱位置）	1、墙体清理干净，界面剂一道甩毛（甩前墙面用水淋湿） 界面剂为：108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5% 108胶） 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2水泥砂浆 4、清理基层 5、满刮腻子二遍 6、刷底涂料一遍 7、白色无机涂料二遍	m2	219.35	64.16	14073.5	
14	011204003001	块料墙面（内墙 3适用于卫生间墙体）	1、15厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 3. 3~4厚专用粘结剂粘贴 4. 4厚釉面砖，白水泥浆擦缝 注：结合层与防水层材料应相容	m2	315.08	214.68	67641.37	
		天棚工程					20349.94	
15	011407002001	天棚喷刷涂料（15ZJ001顶9（由内至外）除楼梯间、卫生间、厨房外所有顶棚）	1. 拆除原有顶棚面层涂料清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 内墙涂料一底两面（应选用达到耐火性能A	m2	335.32	31.4	10529.05	
本页小计							106225.19	

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费			4473.61			
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2	4473.61			
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	50	2236.81			
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	212.65			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费			2281.54			
9	7.1	临时设施费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02	2281.54			
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
造项目

工程名称: 宿舍改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.14	313.15			
14	9	雨季施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.3	671.04			
合 计					10188.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表7)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		9035.22
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JSGR)*56.03	23.5	9035.22
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	25840.13
合计					34875.35

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称: 宿舍改造工程

单位：元

[illegible]

主材表

工程名称：宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	147060.16	
1.1	拆除工程	3046.59	
1.2	强电	82560.02	
1.3	弱电	11207.83	
1.4	防雷系统	12720.59	
1.5	给排水	37525.13	
二	措施项目费	8832.44	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	8832.44	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2638.68	
2.2	其中：临时设施费	5096.86	
2.3	其中：雨季施工增加费	878.67	
2.4	其中：夜间施工增加费	218.23	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4723.5	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	4723.5	—
五	税金	14455.45	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		175,071.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	1679.81			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	839.91			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	118.96			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	5096.86			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	218.23			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	3.06	878.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

工程名称: 宿舍安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					8832.44			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表7)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4723.5
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4723.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	14455.45
合计					19178.95

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称: 宿舍安装工程

单位：元

[illegible]

主材表

工程名称：宿舍安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	AL1配电箱	台	9	1400	12600
2	AL2配电箱	台	2	1400	2800
3	2-ZAL配电箱	台	1	2800	2800
4	3-ZAL配电箱	台	1	2800	2800
5	钢管 SC50	m	125.145	29.18	3651.73
6	电力电缆 YJV22-4X16	m	47.369	96.88	4589.11
7	电力电缆 YJV22-4X10	m	47.369	61.44	2910.35
8	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3X6	m	233.9665	29.36	6869.26
9	Φ12镀锌圆钢	m	198.429	4.21	835.39
10	接地极	根	8	28.04	224.32
11	接地母线	m	45.15	23.89	1078.63
12	等电位端子盒	个	11	87.17	958.87
13	等电位连接端子箱	台	1	42.04	42.04
14	镀锌钢管 SC50	m	104.9364	29.18	3062.04
15	刚性阻燃管 PC25	m	245.549	3.35	822.59
16	刚性阻燃管 PC20	m	462.9762	2.44	1129.66
17	绝缘电线 BV-3X2.5	m	967.3356	2.24	2166.83
18	绝缘电线 BV-3X4	m	1637.856	3.6	5896.28
19	接线箱	个	2	88.27	176.54
20	接线盒	个	151.98	2	303.96
21	防潮圆球吸顶灯 220V 8W(LED光源)	套	11.11	83.73	930.24
22	普通灯座 220V 8W(LED光源)	套	39.39	80.3	3163.02
23	跷板式双联开关 10A 250V	套	22.44	21.5	482.46
24	跷板式单联开关 10A 250V	套	4.08	14.47	59.04
25	高位空调插座 250V, 16A	套	13.26	19.8	262.55
26	安全防溅水型卫生间插座 250V, 10A	套	11.22	14.01	157.19
27	安全型单相二三极两用插座	套	49.98	12.39	619.25
28	厨房插座 250V, 10A	套	11.22	15.36	172.34
29	单口信息插座 86ZD	个	24.24	20.33	492.8
30	电视出线盒 86ZD	个	11.11	18	199.98
31	双绞线缆	m	280.119	2.21	619.06

主材表

工程名称：宿舍安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
32	光缆	m	91.8	15	1377
33	同轴电缆	m	249.1165	2.16	538.09
34	同轴电缆 SYWV-75-7	m	50.5	2.16	109.08
35	截止阀 DN20	个	11	27.08	297.88
36	闸阀DN40	个	4	69.6	278.4
37	止回阀 DN40	个	2	85.66	171.32
38	灭火器 MF/ABC3型, 3kg装	个	4	59.45	237.8
39	塑料给水管 DN40	m	64.008	9.26	592.71
40	塑料给水管 DN20	m	41.656	2.47	102.89
41	塑料排水管 DN100	m	54.4635	15.52	845.27
42	室内塑料给水管热熔管件 dn20	个	62.32	1.19	74.16
43	室内塑料给水管热熔管件 dn40	个	55.881	6.86	383.34
44	室内塑料排水管粘接管件 dn110	个	66.27348	10.67	707.14
45	螺纹IC卡水表 DN40	个	2	115.04	230.08
46	螺纹IC卡水表 DN20	个	11	54.42	598.62
47	角型阀(带铜活) DN15	个	33.33	43	1433.19
48	金属软管 DN15	根	33.33	12.04	401.29
49	洗脸盆	个	11.11	336.23	3735.52
50	洗脸盆排水附件	套	11.11	20.35	226.09
51	混合冷热龙头	个	11.11	110.62	1228.99
52	瓷蹲式大便器	个	11.11	275.22	3057.69
53	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	11.11	208	2310.88
54	冲洗管 DN32	根	11.11	28.32	314.64
55	大便器存水弯 DN100	个	11.11	28.39	315.41
56	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	11.55	4	46.2
57	双管成品淋浴器(含固定件)	套	11	922.41	10146.51
58	Y型过滤器 DN40	个	2.02	76.46	154.45
合计					92790.17