

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	结构部分		
1.2	建筑部分		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		结构部分						
		框柱加固						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 加固框柱	m ²	123.12			
2	010606001001	框柱加固	框柱角钢加固 1. 纵向角筋: 4L75X5 2. 横向缀板: 40X4@200	t	1.476			
3	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位: 钢板表面 2. 胶泥种类、配合比: 环氧胶泥	m ²	101.75			
4	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 25mmM15水泥砂浆 2. 水泥砂浆内铺设钢丝网以防砂浆开裂	m ²	123.12			
		框梁加固						
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 加固钢柱	m ²	323.5			
6	090701005001	碳纤维粘贴加固	框梁碳纤维加固	m ²	171.44			
7	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 25mmM10水泥砂浆 2. 水泥砂浆内铺设钢丝网以防砂浆开裂	m ²	123.12			
		建筑部分						
		拆除工程						
8	011601001001	砖砌体拆除	拆除墙体	m ³	162.43			
9	011610002001	金属门窗拆除	拆除原有门	樘	21			
10	011610002002	金属门窗拆除	拆除原有窗	樘	32			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 台阶	m ³	3.24			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 地砖	m ²	81.58			
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除	m	12.6			
14	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原有内墙涂料	m ²	688.14			
15	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原有顶棚涂料	m ²	841.37			
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 铝合金吊顶	m ²	43.2			
17	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运	m ³	180			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距: 15km					
		新建工程						
		砌筑工程						
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块200厚 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m ³	155.92			
19	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块100厚 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m ³	3.53			
		楼地面装饰工程						
20	011102003001	块料楼地面15ZJ001(楼201)陶瓷地砖楼面适用于卫生间楼面砖改造	1、拆除原有楼面至钢筋混凝土板, 表面清扫干净 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面上撒黄沙(卫生间上翻600mm, 走廊上翻300mm) 两道防水 5. 25厚1:2水泥砂浆 6. 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	41.76			
21	011102003002	块料楼地面15ZJ001楼 201陶瓷地砖楼面(由下至上)适用于室内楼面砖改造	1、现浇钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净或一层基土压实(夯实系数 ≥ 0.94) 100厚C15混凝土 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(防滑地砖、防滑等级为 Aw级)	m ²	38.38			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙 1除新增及卫生间墙体外适用于改造面层涂	1、拆除原有内墙涂料面, 清理干净 2、满刮腻子二遍 3、刷底涂料一遍	m ²	688.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		料墙体及修复墙体)	4、白色无机涂料二遍					
23	011407001002	墙面喷刷涂料(内墙 2除原墙及卫生间墙体外适用于局部新增墙体加固梁、柱位置)	1、墙体清理干净,界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 界面剂为:108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%108胶) 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2水泥砂浆 4、清理基层 5、满刮腻子二遍 6、刷底涂料一遍 7、白色无机涂料二遍	m ²	1093.57			
24	011204003001	块料墙面(内墙 3适用于卫生间墙体)	1、15厚1:3水泥砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3、3~4厚专用粘结剂粘贴 4、4厚釉面砖,白水泥浆擦缝 注:结合层与防水层材料应相容	m ²	422.28			
25	011204003002	块料墙面(15ZJ001外墙 17(由内至外)用于修复外立面面砖)	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚抗裂砂浆+玻纤网格布 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 4. 5厚小面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝(选用同原外墙颜色及规格)	m ²	253.95			
26	011210003001	玻璃隔断		m ²	16.5			
		天棚工程						
27	011407002001	天棚喷刷涂料(15ZJ001顶9(由内至外)除楼梯间、卫生间、厨房外所有顶棚)	1. 拆除原有顶棚面层涂料清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 内墙涂料一底两面(应选用达到耐火性能A级的材料)	m ²	704.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011407002002	天棚喷刷涂料(15ZJ001棚 7(由内至外)适用于楼梯间)	1、拆除原有顶棚面层涂料 4、清理基层 2、基层配套界面处理 5、满刮无机涂料专用腻子 3、2厚聚合物水泥防水涂料(III型) 6、刷涂两遍无机涂料(燃烧性能等级为A级)	m ²	64.48			
29	011302001001	吊顶天棚(15ZJ01外墙 17(由内至外)用于修复外立面面砖)	1. 拆除原有吊顶清理干净 2. 配套铝合金龙骨(应选用达到耐火性能A级的材料) 3. 铝合金方形板,规格为600X600(应选用达到耐火性能A级的材料)底标高贴梁底	m ²	72.43			
		门窗工程						
30	010802001001	金属(塑钢)门	铝合金平开门	m ²	10.08			
31	010802001002	金属(塑钢)门	成品平开防盗门	m ²	17.37			
32	010801001001	木质门	高级实木门	m ²	16.2			
33	010802001004	金属(塑钢)门	乙级防火门	m ²	9.45			
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	90系列铝合金玻璃推拉窗+6mm透明(窗台净高900mm)可根据现场调整	m ²	126.45			
		其他						
35	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	成品烟道	m	12.7			
36	010505003001	平板	取餐台平板 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 含模板	m ³	0.41			
		措施项目						
37		综合脚手架		项	808.08			
38		垂直运输		项	808.08			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS _{GR} +JSGR+JSCS _{JSGR})*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	强电		
1.3	弱电		
1.4	消防		
1.5	给排水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011612002001	大便器拆除	1、大便器拆除 2、水箱拆除	套	12			
2	011612002002	洗脸盆拆除	1、洗脸盆拆除	套	6			
3	011612002003	拖把池拆除	1、拖把池拆除	套	3			
4	011612001001	管道拆除	1、塑料管拆除 公称口径25mm以内	m	18			
5	011612001002	管道拆除	1、塑料管拆除 公称口径20mm以内	m	39			
6	011612001003	管道拆除	1、塑料管拆除 公称口径15mm以内	m	27			
7	011612001004	管道拆除	1、塑料排水管拆除 公称直径75mm以内	m	9			
8	011612001005	管道拆除	1、塑料排水管拆除 公称直径100mm以内	m	9			
9	011612001006	管道拆除	1、塑料管拆除 公称口径20mm以内	m	56			
10	011613001001	灯具拆除	1、拆除灯具 2、拆除开关	套	6			
11	011613001002	排气扇拆除	1、排气扇 拆除	套	3			
		强电						
12	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 1-ZAP配电箱	台	1			
13	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 1-AL配电箱 1-AL配电箱	台	1			
14	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 2-AL 3-AL配电箱	台	2			
15	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 CFAP 厨房配电箱	台	1			
16	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 2-GGAL 配电箱	台	1			
17	040801009006	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		箱	挂嵌入式 半周长1.5m以内 2-ZAL~3-ZAL配电箱					
18	030411003001	电缆桥架	1、电缆桥架安装 150*100	m	105			
19	040801032001	铁构件制作、安装	1、铁构件制作、安装	kg	162.5			
20	011615001001	预留孔洞	1、预留孔洞 2、防火堵料	个	4			
21	030408001001	室内敷设电力电缆	1、室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设铜芯电力电缆 YJV-3X6	m	7			
22	030408001002	室内敷设电力电缆	1、室内敷设电力电缆铜芯电力电缆铜芯电力电缆 NG-A (BTLTY)-3X6	m	7			
23	030408001003	室内敷设电力电缆	1、室内敷设电力电缆铜芯电力电缆铜芯电力电缆 YJY22-4x16	m	7			
24	030408001004	室内敷设电力电缆	1、室内敷设电力电缆铜芯电力电缆铜芯电力电缆 YJY22-4x10	m	7			
25	030408001005	室内敷设电力电缆	1、室内敷设电力电缆铜芯电力电缆铜芯电力电缆 YJY-4x10	m	28.7			
26	030411001001	配管	1、地下铺设钢管 SC40	m	28.7			
27	040803005001	电缆终端头	1、电力电缆终端头制作安装 2、截面10mm ² 以内	个	16			
28	040803005002	电缆终端头	1、电力电缆终端头制作安装 2、截面16mm ² 以内	个	2			
29	040803005003	无端子外部接线	1、无端子外部接线 2、截面6mm ² 以内	个	93			
30	040803005004	无端子外部接线	1、无端子外部接线 2、截面2.5mm ² 以内	个	55			
31	031103006001	刚性阻燃管敷设	1、铺设刚性阻燃管 PC32	m	65			
32	030411004001	配线	1、穿照明线 绝缘电线 BYJ-5X4	m	36			
33	030411004002	配线	1、穿照明线 绝缘电线 BYJ-3X4	m	2560.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	030411004003	配线	1、穿照明线 绝缘电线 BYJ-3X2.5	m	2418.33			
35	031103006002	刚性阻燃管敷设	1、铺设刚性阻燃管 PC20	m	1817.91			
36	080106002001	剔堵槽、沟	1、剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	98.2			
37	030412001001	吸顶灯	1、防潮圆球吸顶LED灯	套	22			
38	030412001002	紫外线灯	1、紫外线灯	套	28			
39	030412005001	荧光灯	1、荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	42			
40	030412001003	灯座LED灯	1、普通灯座LED灯	套	30			
41	030404033001	风扇	1、风扇(带防护罩)	台	21			
42	030404019001	风扇开关	1、集中空调开关、请勿打扰装置安装 风扇调速开关	个	8			
43	030404019002	紫外线灯开关	紫外线灯开关(带防误开装置)	个	3			
44	030404019003	四联开关	1、紫外线灯开关(带防误开装置)	个	3			
45	030404019004	三联开关	1、跷板式三联开关	个	13			
46	030404019005	双联开关	1、跷板式双联开关	个	4			
47	030404019006	单联开关	1、跷板式单联开关	个	16			
48	030404035001	插座	1、安全型插座	个	19			
49	030404035002	挂壁式插座	1、安全壁挂式空调插座	个	11			
50	030404035003	防溅水插座	1、安全防溅水型卫生间插座	个	6			
51	030404035004	安全插座	1、安全型单相二三极两用插座	个	18			
52	030411006001	接线盒	1、接线盒 2、开关盒	个	99			
53	030409008001	等电位连接端子箱	1、等电位连接端子箱	台	1			
54	080604010001	系统调试	1、输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		弱电						
55	030411003002	桥架	1、弱电电缆桥架100*100	m	105			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	030411005001	接线箱	1、弱电配电箱	个	6			
57	030404035005	电视出线盒	1、电视出线盒	个	10			
58	030404035006	光纤插座	1、单口信息插座	个	19			
59	030404035007	电话插座	1、单口电话插座	个	9			
60	030507008001	监控摄像设备	1、球形摄像机	台	13			
61	080604010002	系统调试	1、电视监视系统调试	系统	1			
62	琼030507021001	摄像机支架	1、摄像机支架	个	13			
63	琼030507022001	监视器柜	1、监视器柜	台	1			
64	030501003001	控制设备	1、切换器	台	1			
65	031101001001	电源	1、监控摄像设备 电源	架	13			
66	080901006001	打印机	1、打印机	台	1			
67	080904009001	监视器	液晶监视器	台	1			
68	031102004001	同轴电缆	管内穿放视频同轴电缆 SYV-75-5	m	401.68			
69	030411001002	配管	1、铺设刚性阻燃管 PC20	m	1320.87			
70	030502005001	双绞线缆	1、双绞线缆	m	735.81			
71	030502005002	大对数线缆	1、大对数线缆	m	85			
72	030411004004	配线	1、多芯软导线 RVV2*1.0	m	145			
73	030411001003	配管	1、镀锌钢导管 JDG20	m	145			
		消防						
		应急照明系统						
74	040801009007	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 2-ALE 配电箱	台	1			
75	040205014001	楼层指示标志灯	1、自带电源非集中控制型楼层指示标志灯	套	6			
76	040205014002	照明灯	1、自带电源非集中控制型消防应急照明灯	套	20			
77	040205014003	安全出口标志灯	1、自带电源非集中控制型安全出口标志灯	套	2			
78	030411004005	配线	1、穿照明线 绝缘电线	m	380.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			WDZN-BYJ-2x2.5					
79	030411004006	配线	1、多芯软导线 通讯线： NH-RVS-2*1.5	m	16			
80	030411001004	配管	1、镀锌钢管 SC15	m	178.99			
		电气火灾监控系统						
81	030904008001	消防模块箱安装	1、火灾监控探测器-HS-L150S	台	5			
82	030411004007	配线	1、多芯软导线 多芯软 导线 RVVSP2X1.0	m	75.2			
83	030411001005	配管	1、镀锌钢管 DN20	m	75.2			
		火灾自动报警系统						
84	080604010003	系统调试	1、自动报警系统调试 6 4点以内	系统	1			
85	030904005001	声光报警器	1、火灾声光报警器	个	2			
86	030904001001	点型探测器	1、可燃气体探测器	个	1			
87	030904007001	消防广播(扬声器)	1、扬声器	个	3			
88	030411004008	配线	1、多芯软导线 多芯软 导线 RVS-2X1.5	m	80.36			
89	030411001006	配管	1、镀锌钢管 SC15	m	41.85			
		给排水						
		给水						
90	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室内塑 料给水管(热熔连接) 公 称外径25mm以内 2、支架及其他 管道消 毒、冲洗 公称直径20mm 以内	m	5			
91	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室内塑 料给水管(热熔连接) 公 称外径30mm以内 2、支架及其他 管道消 毒、冲洗 公称直径25mm 以内	m	87.9			
92	031001006003	塑料管	1、给排水管道 室内塑 料给水管(热熔连接) 公 称外径40mm以内	m	39.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内					
93	031001006004	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	m	27			
94	031001006005	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	m	12			
95	031001006006	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径75mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	m	25			
96	031003002001	截止阀	1、截止阀 DN20	个	6			
97	031003002002	截止阀	1、截止阀 DN25	个	2			
98	031003002003	截止阀	1、截止阀 DN40	个	4			
99	031003002004	截止阀	1、截止阀 DN50	个	1			
100	031003002005	排气阀	1、自动排气阀 DN15	个	4			
101	010401011001	水表井	1、砖砌矩形水表井 2、法兰水表组成安装 公称直径 80mm以内 3、法兰水表组成安装 公称直径 50mm以内 4、倒流防止器组成安装 公称直径 32mm以内	座	1			
102	031004006001	瓷蹲式大便器	1、瓷蹲式大便器安装	组	24			
103	031004003001	洗脸盆	1、洗脸盆 台上式 冷水	组	24			
104	031004010001	淋浴器	1、双管成品淋浴器(含固定件)	套	3			
105	031004007001	小便器	1、壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	031008006001	成品拖布池安装	1、成品拖布池安装	组	3			
107	031004003002	洗手盆	1、洗手盆 立柱式 冷水	组	3			
108	030901013001	灭火器	1、灭火器 MF/ABC5型, 5kg装	组	6			
		污水						
109	031001006007	塑料管	1、塑料污水管 DN100	m	55.31			
110	031001006008	塑料管	1、塑料污水管 DN100	m	10			
111	031002003001	套管	1一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	9			
112	031001003001	不锈钢管	1、无缝钢管 2、刚性防水套管	m	3			
113	03B001	雨水篦子	1、混凝土雨水篦子	座	3			
114	021002034001	边沟混凝土	1、边沟混凝土	m ³	15			
115	03B002	地漏	1、地漏 DN100	个	3			
		废水						
116	031001006009	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	m	6			
117	031001006010	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	25			
118	03B003	地漏	1、地漏 DN100	个	2			
		冷凝水						
119	031001006011	塑料管	1、空调凝结水塑料管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010401014001	围墙	<p>1、本工程围墙采用墙下毛石基础：由于无地质报告。地基应根据开挖的实际情况进行处理地基承载力特征值设计暂按$f_{ak}>120$ Kpa估取。基础埋深暂定为-1.2m(具体由施工现场实际情况确定)</p> <p>2、本工程系用砖混结构，砖墙为180mm实心砖(或灰砂砖)，地上部分采用砖强度为：MU7.5混合砂浆M5.0。地下部分采用砖MU7.5 水泥砂浆M50筑</p> <p>3、本工程除垫层外、全部构件混凝土强度等级为C15</p> <p>4、本图施工利用省标《结构构配图集》98HG合订本中的98HG21详图及《平法》11G101-1中的有关规定施工。</p> <p>5、地基开挖须验槽后方可进行后续施工，若实际情况与设计不符，请及时通知有关设计人员。6、未详见部分按国家有关规范执行及设计总说明中所示</p>	m	32.73			
2	011101001001	戏水池	<p>1、8厚23X23双色蓝玻璃马赛克</p> <p>2、20厚1：2.5水泥砂浆找平层</p> <p>3、10厚1：2.5水龙砂浆两层聚合物防水涂粒</p> <p>4、10厚1：2.5水泥砂浆</p> <p>5、75厚300x600水打面浅灰麻</p> <p>6、60厚M5砂浆夸砌</p> <p>7、200厚P6抗渗C30钢筋混凝土</p> <p>8、100厚C15混凝土层</p>	m ²	40.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9、150厚碎石垫层 10、素土分实					
3	011101001003	戏沙池	1、300厚细沙 2、250G/平米土工布隔离层 3、150厚碎石垫层 4、素土碾压密实)0.96 5、20厚300*300光面海南黑 6、20厚1：2.5水泥砂浆结合层 7、M5水泥砂浆MU10砖砌体 8、100厚C15混凝土垫层	m2	40.8			
4	011101001002	升旗台	1、12厚600*600防滑砖 2、20厚1:3 水泥砂浆粘结层砖砌体 3、100厚混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 6、C25 钢筋混凝土基础 7、100厚C15混凝土垫层 8、100厚碎石垫层素土夯实	m2	9			
5	011101001004	安全地垫面层	1、悬浮地垫(软)100厚 2、C20混凝土垫层100厚 3、4%水泥稳定石屑 4、压实路基(压实度>92%)	m2	714.35			
6	011101001005	丙烯酸涂料地面	1、色涂(终饰层):用丙烯酸色料加水全场涂刮 2、色涂《纹理层》:用丙烯酸色料加石英砂、水全场涂刮中涂层:用内烯酸底料、石英砂、水按一定比例刮涂场地 3、底涂《加强层》:用水泥修补剂搅砂、水、水泥涂刮修复破损混凝土面层抹平(打磨)	m2	558.73			
7	011101001006	路面硬化	100厚C20混凝土垫层(面层抹光) 100厚4%水泥稳定石屑	m2	218.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			压实路基 (压实度≥92%)					
8	05B001	拆除树池	拆除树池硬化重做树池	项	1			
9	011407001001	墙面喷刷涂料 (原围墙修复)	1. 15厚1:3水泥砂浆修复面层平整 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚刷涂料二遍	m ²	245			
10	040205012001	木制成品护栏		m	15.59			
11	010103002001	垃圾外运		m ³	3			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	草坡山丘虫洞	项	5000	最终据实结算
2	电动伸缩围墙大门	项	10000	最终据实结算
3	平开围墙大门	项	8000	最终据实结算
合 计			23000	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
1.2	弱电工程		
1.3	给水		
1.4	污水		
1.5	雨水		
1.6	污水处理设备		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电工程						
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2 0kW	台	1			
2	040807002001	供电系统调试	1. 发电机系统调试	系统	1			
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	4.7			
5	010103001001	回填方	沟槽、基坑回填 天然砂	m ³	14.81			
6	030412007001	庭院灯	1. 名称:LED庭院灯 6米	套	11			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:2-ZAP~3ZAP 2. 规格:半周长1.5m以内	台	1			
8	010501003001	独立基础	庭院灯基础	m ³	8.45			
9	030409002001	接地母线	接地扁铁	m	16.5			
10	030409001001	接地极		根	6			
11	030408001001	电力电缆	1. 规格:电力电缆 YJV22-4X70 2. 敷设方式、部位:排管内	m	40			
12	030408001002	电力电缆	1. 规格:电力电缆 YJY-4x10 2. 敷设方式、部位:排管内	m	70			
13	030408001003	电力电缆	1. 规格:电力电缆 YJY-4x16 2. 敷设方式、部位:排管内	m	95			
14	030411001001	配管	1. 规格:钢管 SC40	m	165			
15	030411001002	配管	1. 规格:钢管 SC100	m	40			
16	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆截面70mm ² 以内	个	2			
17	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电缆截面16mm ² 以内	个	4			
18	040803005003	电缆终端头	1. 名称:电缆截面10mm ² 以内	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030408005001	铺砂、盖保护板		m	70			
20	041001001001	拆除路面	开挖路面	m ²	30			
21	040203007001	水泥混凝土	修复路面	m ²	30			
22	010401011001	手孔井	1. M7.5水泥砂浆砖砌体 2. 1:2.5水泥砂浆抹面 3. C15混凝土垫层 4. C25钢筋混凝土盖板 5. 3*Φ175碳素纤维管 C25混凝土包封	座	10			
		弱电工程						
23	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机	台	5			
24	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机电源	台	5			
25	030404017002	配电箱	1. 名称:室外立杆防水箱	台	10			
26	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:室外防水音箱	台	5			
27	031101024001	设备电缆、软光纤	1. 规格:光纤SYV-75-9	m	50			
28	030411001003	配管	1. 规格:钢管 SC32	m	50			
		给水						
29	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	395.6			
30	040103002001	余方弃置	1. 运距:5KM	m ³	79.4			
31	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m ³	316.2			
32	031003013001	水表	1. 型号、规格:水表DN40	个	3			
33	031003013002	水表	1. 型号、规格:法兰水表DN65	个	1			
34	031003013003	水表	1. 型号、规格:法兰水表DN100	个	1			
35	031003013004	水表	1. 型号、规格:法兰水表DN100 2. 附件配置:法兰闸阀DN100 法兰止回阀 DN100	个	1			
36	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 DN40	个	2			
37	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN40	个	2			
38	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:安全闸阀 DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	031001007001	复合管	1. 材质、规格：钢骨架塑料复合管 DN40	m	45.1			
40	031001007002	复合管	1. 材质、规格：钢骨架塑料复合管 DN50	m	55			
41	031001007003	复合管	1. 材质、规格：钢骨架塑料复合管 DN65	m	5			
42	031001007004	复合管	1. 材质、规格：钢骨架塑料复合管 DN100	m	117			
43	031006015001	水箱	1. 材质、类型：成品消防水箱 2. 型号、规格：10000*4000*3500	台	1			
		污水						
44	010507006001	化粪池、检查井	塑料检查井	座	21			
45	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：塑料排水管 DN200	m	164			
46	010507006002	化粪池、检查井	(成品)玻璃钢化粪池 10m ³	座	1			
47	010507006003	化粪池、检查井	成品隔油池 GFRP-2#	座	1			
		雨水						
48	040205001001	雨水井	雨水口	座	25			
49	010401011002	检查井	塑料检查井	座	16			
50	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：塑料排水管 DN400	m	28			
51	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：塑料排水管 DN300	m	208			
52	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：塑料排水管 DN200	m	135.7			
53	031001006005	塑料管	1. 材质、规格：塑料排水管 DN100	m	15			
54	031003007001	地漏	1. 规格：地漏 DN100	组	2			
		污水处理设备						
55	030225002001	水处理设备	1. 名称：一体化污水处理设备	台	1			
56	030225002002	水处理设备	1. 名称：污水提升泵	台	1			
57	030404019001	浮球液位开关		个	1			
58	030108004001	回转式鼓风机	1. 名称：回转式鼓风机	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目						
59	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	建筑部分		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		建筑部分						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	拆除墙体	m3	13.05			
2	011610002001	金属门窗拆除	拆除原有门	樘	18			
3	011610002002	金属门窗拆除	拆除原有窗	樘	14			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 地砖	m2	350.8			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原有内墙涂料	m2	1018.08			
6	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 原有顶棚涂料	m2	381.25			
7	010103002001	垃圾外运		m3	40			
		新建工程						
		砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块200厚 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m3	30.2			
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块100厚 2. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0	m3	2.44			
		楼地面装饰工程						
10	011102003001	块料楼地面15ZJ001(楼201)陶瓷地砖楼面适用于卫生间楼面砖改造	1、拆除原有楼面至钢筋混凝土板, 表面清扫干净 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面上撒黄沙(卫生间上翻600mm, 走廊上翻300mm) 两道防水 5. 25厚1:2水泥砂浆 6. 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	49.5			
11	011102003002	块料楼地面	1、现浇钢筋混凝土楼	m2	291.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		15ZJ001楼 201 陶瓷地砖楼面(由下至上)适用于室内楼面砖改造	板,表面清扫干净或一层基土压实(夯实系数 ≥ 0.94) 1. 100厚C15混凝土 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(防滑地砖、防滑等级为Aw级)					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙1除新增及卫生间墙体外适用于改造面层涂料墙体及修复墙体)	1、拆除原有内墙涂料面,清理干净 2、满刮腻子二遍 3、刷底涂料一遍 4、白色无机涂料二遍	m ²	517.25			
13	011407001002	墙面喷刷涂料(内墙2除原墙及卫生间墙体外适用于局部新增墙体加固梁、柱位置)	1、墙体清理干净,界面剂一道甩毛(甩前墙面用水淋湿) 界面剂为:108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%108胶) 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2水泥砂浆 4、清理基层 5、满刮腻子二遍 6、刷底涂料一遍 7、白色无机涂料二遍	m ²	219.35			
14	011204003001	块料墙面(内墙3适用于卫生间墙体)	1、15厚1:3水泥砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3、3~4厚专用粘结剂粘贴 4、4厚釉面砖,白水泥浆擦缝 注:结合层与防水层材料应相容	m ²	315.08			
		天棚工程						
15	011407002001	天棚喷刷涂料(15ZJ001顶9(由内至外)除楼梯间、卫生间、	1. 拆除原有顶棚面层涂料清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	335.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		厨房外所有顶棚)	3. 内墙涂料一底两面(应选用达到耐火性能A级的材料)					
16	011407002002	天棚喷刷涂料15ZJ001棚 7(由内至外)适用于室外走廊	1、拆除原有顶棚面层涂料 4、清理基层 2、基层配套界面处理 5、满刮无机涂料专用腻子 3、2厚聚合物水泥防水涂料(III型) 6、刷涂两遍无机涂料(燃烧性能等级为A级)	m ²	30.45			
17	011302001001	吊顶天棚(15ZJ001外墙 17(由内至外)用于修复外立面面砖)	1. 拆除原有吊顶清理干净 2. 配套铝合金龙骨(应选用达到耐火性能A级的材料) 3. 铝合金方形板,规格为600X600(应选用达到耐火性能A级的材料)底标高贴梁底	m ²	49.5			
		门窗工程						
18	010802001001	金属(塑钢)门	铝合金平开门	m ²	16.17			
19	010802001002	金属(塑钢)门	成品平开防盗门	m ²	48.6			
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	90系列铝合金玻璃推拉窗+6mm透明(窗台净高900mm)可根据现场调整	m ²	1.35			
		措施项目						
21				项	370.7			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+机上工日合计+ 技术措施机上工日合计)* 56.03	(GR+JSCS GR+ JSGR+JSCS JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+ 措施项目费+其他项目费+ 规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	强电		
1.3	弱电		
1.4	防雷系统		
1.5	给排水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	1、塑料管拆除 公称口径20mm以内	m	321.77			
2	011612001002	管道拆除	1、塑料管拆除 公称口径25mm以内	m	125.11			
3	011613001001	灯具拆除	1、拆除灯具 2、拆除开关	套	22			
4	011613001002	排气扇拆除	1、排气扇 拆除	套	11			
		强电						
5	011612002001	拆除工程	1、大便器拆除 2、大便器高低水箱拆除 3、洗脸盆拆除 4、拖把池拆除 5、塑料给水管拆除 公称直径25mm 6、塑料给水管拆除 公称直径20mm 7、塑料给水管拆除 公称直径15mm 8、塑料排水管拆除 公称直径75mm 9、塑料排水管拆除 公称直径100mm 10、塑料管拆除 公称口径20mm 11、跷板式暗开关(单控)拆除 12、灯具拆除 13、排气扇 拆除	套	4			
6	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 2-ZAL配电箱	台	1			
7	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 3-ZAL配电箱	台	1			
8	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 AL1配电箱	台	9			
9	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内 AL2配电箱	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030408001006	电力电缆	1、电力电缆 YJV22-4X16	m	46.9			
11	030408001007	电力电缆	1、电力电缆 YJV22-4X10	m	46.9			
12	030411001007	配管	1、钢管 SC50	m	121.5			
13	030408001008	电力电缆	1、铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3X6	m	231.65			
14	040803005001	电缆终端头	1、电力电缆终端头制作安装 2、截面10mm ² 以内	个	8			
15	040803005002	电缆终端头	1、电力电缆终端头制作安装 2、截面16mm ² 以内	个	2			
16	040803005003	无端子外部接线	1、无端子外部接线 2、截面6mm ² 以内	个	33			
17	040803005004	无端子外部接线	1、无端子外部接线 2、截面2.5mm ² 以内	个	135			
18	031103006001	刚性阻燃管敷设	1、刚性阻燃管 PC25	m	231.65			
19	030411004001	配线	1、穿照明线 绝缘电线 BV-3X2.5	m	833.91			
20	030411004002	配线	1、穿照明线 绝缘电线 BYJ-3X4	m	1488.96			
21	031103006002	刚性阻燃管敷设	1、铺设刚性阻燃管 PC20	m	436.77			
22	030412001001	吸顶灯	1、防潮圆球吸顶LED灯	套	11			
23	030412001004	吸顶灯	1、普通灯座	套	39			
24	030404019004	双联开关	1、跷板式双联开关	个	22			
25	030404019006	单联开关	1、跷板式单联开关	个	4			
26	030404035002	挂壁式插座	1、高位空调插座	个	13			
27	030404035003	防溅水插座	1、安全防溅水型卫生间插座	个	11			
28	030404035004	安全插座	1、安全型单相二三极两用插座	个	49			
29	030404035008	插座	1、厨房插座	个	11			
30	030411006001	接线盒	1、接线盒 2、开关盒	个	50			
31	030409008001	等电位连接端子	1、等电位连接端子箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		箱						
32	080604010001	系统调试	1、输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
		弱电						
33	030411005001	接线箱	1、弱电配电箱	个	2			
34	030404035005	电视出线盒	1、电视出线盒	个	11			
35	030404035006	光纤插座	1、单口信息插座	个	24			
36	031102004002	同轴电缆	1、同轴电缆	m	246.65			
37	030502005003	双绞线缆	1、双绞线缆	m	266.78			
38	031102004003	同轴电缆	1、同轴电缆	m	50			
39	030411001002	配管	1、铺设镀锌钢管 SC50	m	101.88			
40	031102004004	光缆	1、光缆 管内穿放≤12 芯	m	90			
		防雷系统						
41	030409005001	避雷网	1. φ12镀锌圆钢	m	188.98			
42	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设	m	59.1			
43	030409001001	接地极	1、角钢接地极	根	8			
44	030409002001	接地母线	1、接地母线	m	43			
45	030414002001	接地系统测试	1、接地系统测试	系统	2			
		给排水						
		给水						
46	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	m	63			
47	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内 2、支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	m	41			
48	040502009001	水表	1、螺纹IC卡水表 DN40	个	2			
49	040502009002	水表	1、螺纹IC卡水表 DN20	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园
改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	031003002002	闸阀	1、闸阀DN40	个	4			
51	031003002003	止回阀	1、止回阀 DN40	个	2			
52	030113015001	过滤器	1、Y型过滤器 DN40	台	2			
53	031003002004	截止阀	1、截止阀 DN20	个	11			
54	031004006001	瓷蹲式大便器	1、瓷蹲式大便器安装	组	11			
55	031004003001	洗脸盆	1、洗脸盆 台上式 冷热 水	组	11			
56	031004010001	淋浴器	1、双管成品淋浴器(含 固定件)	套	11			
57	030901013001	灭火器	1、灭火器 MF/ABC5型, 5 kg装	组	4			
		污水						
58	031001006007	塑料管	1、塑料污水管 DN100	m	57.33			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造
项目

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍安装工程

标段：翰林镇桐坡幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。