

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升
建设项目

招标单位名称: 海口市秀英区乡村振兴局

编制单位名称: 海南永佳工程咨询有限公司

编制日期: 2023年12月20日

(清-签署页)

2023年永兴镇罗经村委会革
命老区提升建设项目

招标工程量清单

招 标 人：

海口市秀英区乡村振兴局
(单位盖章)

造价咨询人：

海南永佳工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2023 年 12 月 20 日

复 核 时 间：

2023 年 12 月 20 日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目
- 2、建设地点：海南省海口市秀英区永兴镇罗经村委会

二、编制范围

1、巷道改造工程、广场硬化工程、陈列馆室外改造工程、陈列馆建筑改造工程、陈列馆安装改造工程、室外公共卫生间装修改造工程、室外公共卫生间安装改造工程等。

三、编制依据

- 1、《2023 年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目》施工图纸
- 2、《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额（2015）》等；
- 3、主材价格单价参照海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合主办的 2023 年《海南工程造价信息》第 11 期海口地区份材料价格及市场询价；
- 4、本预算按照《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知-琼建规〔2022〕3 号》文件规定，执行 2017 年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护密闭等工程综合定额，其建筑工程定额人工单价由现行的 115 元/工日调整至 145 元/工日；
- 5、本预算按照《海南省建设标准定额站-琼建标定〔2022〕8 号》文件

规定，执行 2017 年之前颁布的其他专业定额计价的工程项目，人工单价由 104.00 元/工日调整为 111.70 元/工日；

6、相关中南图集及相关资料

四、编制方法

工程量根据施工图设计文件和有关计量规范及常规施工方案计算。

五、其他说明

1、其他项目，可根据实际发生量、工程变更及签证、双方合同约定的计价及调整办法等做进一步调整。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗经村委会巷道改造工程
标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	罗经村委会道路		
1.2	冯唐村1		
1.3	冯唐村2		
1.4	黄里村		
1.5	龙安村		
1.6	美目村		
1.7	美杏村		
1.8	儒林村		
1.9	儒吴村		
1.10	永乐村		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会巷道改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		罗经村委会道路						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	1081.16			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	417.12			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	179.26			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m ³	237.86			
5	040202011001	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m ²	1081.16			
6	040203007001	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m ²	1081.16			
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机 90KW以内	台.次	1			
8	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 1m ³ 以内	台.次	1			
9	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机 装载质量40t	台.次	1			
		冯唐村1						
10	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	453.67			
11	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	149.71			
12	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	49.9			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m ³	99.81			
14	040203007002	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：16cm	m ²	50			
15	040203007003	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：6cm	m ²	50			
16	040202011002	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m ²	453.67			
17	040203007004	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m ²	453.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会巷道改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		冯唐村2						
18	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	431.67			
19	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	140.76			
20	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	45.79			
21	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	94.97			
22	040202011003	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m2	431.67			
23	040203007005	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m2	431.67			
		黄里村						
24	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	1160.34			
25	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	367.81			
26	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	112.53			
27	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	255.28			
28	040202011004	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m2	1160.34			
29	040203007006	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m2	1160.34			
		龙安村						
30	010101001005	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	1300.21			
31	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	401.01			
32	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	114.96			
33	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	286.05			
34	040202011005	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m2	1300.21			
35	040203007007	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m2	1300.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会巷道改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		美目村						
36	010101001006	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	398.96			
37	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	109.65			
38	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	21.88			
39	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	87.77			
40	040202011006	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m2	398.96			
41	040203007008	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：10cm	m2	77			
42	040203007009	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m2	398.96			
		美杏村						
43	010101001007	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	447.01			
44	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	124.92			
45	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	26.58			
46	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	98.34			
47	040202011007	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m2	447.01			
48	040203007010	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级：抗折45#预拌混凝土 2. 厚度：12cm	m2	447.01			
		儒林村						
49	010101001008	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	391.67			
50	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	134.29			
51	040103001008	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	48.12			
52	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	86.17			
53	040202011008	级配碎石垫层	1. 厚度：10cm	m2	391.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：罗经村委会巷道改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会
革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄里树广场硬化工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：黄里树广场硬化工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会
革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	地面部分		
1.3	篮球场		
1.4	绿化部分		
1.5	外墙部分		
1.6	混凝土硬化坐凳		
1.7	主题景墙		
1.8	室外路灯工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除部分						
1	041001009001	拆除篮球架	1. 规格尺寸:3.05高 2. 材质: 钢制骨架	座	2			
2	040103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种: 废弃篮球架 2. 运距: 由投标方综合考虑	m3	3			
		地面部分						
		硬化						
3	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 由投标方综合考虑 3. 取土运距: 由投标方综合考虑	m2	305.79			
4	040202015001	碎石垫层	1. 厚度: 15cm 2. 材料: 碎石垫层	m2	305.79			
5	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C25 2. 厚度: 10cm	m2	305.79			
		树池						
6	040202015002	碎石垫层	1. 厚度: 15cm 2. 材料: 碎石垫层	m2	1.77			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C15	m3	5.01			
8	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	3.37			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型: 砖砌树池 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆M5	m3	2.84			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 3. 厚度: 20mm	m2	12.06			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 米色高级外墙涂料、一	m2	12.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			底两面					
		篮球场						
12	011101003001	篮球场地面修补	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20预拌细石混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级:30mm	m2	10			
13	040205006001	标线	1. 材料品种:反光材料(玻璃珠)	m2	15			
14	04B001	新建篮球架	1. 材质:按图纸综合考虑	个	2			
15	04B002	排球网	1. 材质:按图纸综合考虑	m2	22.8			
		绿化部分						
16	050101010001	整理绿化用地	1. 取土运距:由投标方综合考虑 2. 弃渣运距:由投标方综合考虑	m2	46.44			
17	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护:人工养护	m2	46.44			
		外墙部分						
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm	m2	83.34			
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:米色高级外墙涂料、一底两面	m2	83.34			
		混凝土硬化坐凳						
20	040202015003	碎石垫层	1. 厚度:15cm 2. 材料:碎石垫层	m2	2.33			
21	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C15	m3	1.22			
22	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	3.38			
23	040303024001	混凝土其他构件	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型：现浇混凝土坐凳	m2	16.26			
		主题景墙						
25	04B003	格栅景墙1	1. 按图纸综合考虑	m2	17			
26	04B004	格栅景墙2	1. 按图纸综合考虑	m2	9.38			
27	04B005	格栅景墙3	1. 按图纸综合考虑	m2	9.09			
28	04B006	格栅景墙4	1. 按图纸综合考虑	m2	29.1			
		室外路灯工程						
		视频监控						
29	040205020001	监控摄像机	1. 名称：监控录像机 2. 规格、型号：符合设计及规范要求 3. 支架形式：立杆安装，安装高度不低于3M。	台	6			
30	琼030507021001	摄像机支架	1. 名称：摄像机室外立杆 3.5h 2. 带地笼法兰，含水泥基础	个	6			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称：监控线 2. 规格：超五类网线 3. 满足设计及规范要求	m	84.8			
32	030411001001	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC20	m	84.8			
33	040303002001	混凝土基础	1. 名称：混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.48			
34	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格、型号：L50X5 L=2.50M	根	6			
35	041102002001	基础模板	1. 名称：基础模板	m2	4.8			
36	041102038001	设备螺栓套	1. 名称：地脚螺丝	个	24			
37	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	36.1			
38	040103002002	余方弃置	1. 运距：根据现场情况自行考虑	m3	0.48			
		路灯工程						
39	040803001001	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5x4	m	144.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室外 5. 电压等级(kV):10KV以下					
40	040804001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:埋地	m	144.53			
41	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:球场灯 2. 灯杆材质、高度:8m 3. 功率:120W	套	2			
42	040805003002	高杆照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆材质、高度:H=0.5m 3. 功率:15W	套	10			
43	040303002002	混凝土基础	1. 名称:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.54			
44	010404001001	垫层	1. 名称:碎石垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm	m3	0.13			
45	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格、型号:L50X5 L=2.50M	根	12			
46	041102038002	设备螺栓套	1. 名称:地脚螺丝	个	8			
47	041102002002	基础模板	1. 名称:基础模板	m2	7.68			
48	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	62.24			
49	040103002003	余方弃置	1. 运距:根据现场情况自行考虑	m3	1.54			
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆室外改造工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		革命纪念陈列馆 外观装修改造项目						
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:按图纸 综合考虑	樘	4			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:按图纸 综合考虑	樘	14			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除高度:按图纸综合 考虑	m3	14.08			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面 2. 抹灰层种类:按图纸综合 考虑	m2	335.45			
5	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:按图纸综合 考虑	m2	119.65			
6	011602001001	原有半坡屋面及 挑檐拆除 各种 抹灰面	1. 拆除构件的厚度或规 格尺寸:按图纸综合考虑	m2	32			
7	010103002001	垃圾外运	1. 运距:由投标单位综合 考虑	m3	31.56			
		门窗工程						
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:详 见图纸 2. 门框、扇材质:铝合金 推拉门	m2	37.43			
9	010807001001	金属(塑钢、断 桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详 见图纸 2. 框、扇材质:铝合金推 拉窗	m2	55.6			
		外墙面工程						
10	011201002001	米色高级外墙涂 料	1. 墙体类型:外墙 【工作内容】 1. 15厚外墙面一般抹灰 2. 5厚聚合物水泥砂浆防 水层 3. 耐碱纤维布 4. 米色外墙涂料	m2	48.97			
11	011201002002	灰色高级外墙涂	1. 墙体类型:外墙	m2	103.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		料	【工作内容】 1. 15厚外墙面一般抹灰 2. 5厚聚合物水泥砂浆防水层 3. 耐碱纤维布 4. 灰色外墙涂料					
12	011204002001	火山岩碎拼石材墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：火山岩石材 【工作内容】 1. 15厚外墙面抹灰 2. 5厚防水水泥砂浆 3. 挂钢丝网 4. 火山岩碎拼	m ²	190.91			
		屋面工程						
13	011506001001	耐碱板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、间距：镀锌钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：2厚耐碱板	m ²	61.26			
14	010902001001	屋面2（倒置式上人屋面）	1. 30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚双面自粘型防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂膜 4. 40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 干铺聚酯无纺布一层 6. 40mm厚C20细石混凝土，内配钢筋双向φ4@100 7. 8~10mm厚防滑地砖	m ²	107.65			
15	010902001002	屋面1（倒置式非上人屋面）	1. 30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚双面自粘型防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂膜	m ²	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 干铺聚酯无纺布一层 6. 40mm厚C20细石混凝土					
		二楼过道						
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型:工字梁 2. 钢材品种、规格:Q235 B 3. 运输距离:由投标单位综合考虑 4. 包含制作与安装	t	1.261			
17	010603001001	GRC柱子	1. 柱类型:GRC柱子 2. 包含制作与安装 3. 运输距离:由投标单位综合考虑	t	0.396			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤φ10mm	t	0.015			
19	010512001001	预制混凝土构件安装 整体板	1. 安装高度:按图纸综合考虑	m3	13.07			
20	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:压型钢板 2. 钢板厚度:δ0.9 3. 运输距离:由投标单位综合考虑	m2	28.48			
21	011302001001	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:6mm胶合板	m2	28.48			
		其他工程						
22	01B001	成品广告字体(革命纪念陈列馆)	1. 成品广告字体的制作与安装	项	1			
23	01B002	1厚锈色凹凸形铝型材格栅	1. 按图纸综合考虑	m2	35.71			
24	040309001001	全玻璃栏板 不锈钢扶手	1. 栏杆材质、规格:全玻璃栏杆不锈钢扶手	m	69.33			
25	01B003	救援窗口	1. 按图纸综合考虑	个	2			
		陈列馆室内装修工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程						
26	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:按图纸综合考虑	樘	2			
27	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖砌体 2. 砌体材质:按图纸综合考虑	m3	16.72			
28	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚	m2	239.86			
29	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土 2. 饰面材料种类:面砖	m2	239.86			
30	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面	m2	459.27			
31	010103002002	垃圾外运	1. 运距:由投标单位综合考虑	m3	42.7			
		砌筑工程						
32	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、240*115*53 2. 墙体类型:250内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	5.54			
33	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、240*115*53 2. 墙体类型:100内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	6.76			
34	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、240*115*53 2. 墙体类型:350外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	2.05			
		门窗工程						
35	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:详见施工图纸 2. 门框、扇材质:铝合金平开门	m2	1.28			
		楼地面工程						
36	011102003001	防滑地砖楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	194.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层					
37	011102003002	仿古地砖楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿古地砖面层	m2	181.82			
38	011102001001	仿大理石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿大理石地砖面层 4. 轻钢龙骨地面骨架 5. 铺细木工板	m2	18.4			
39	011102001002	波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材波打线	m2	2.16			
40	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石	m2	11.24			
41	011102003003	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿古地砖门槛石	m2	0.92			
42	01B004	清水艺术水泥	1. 详见图纸	项	1			
		墙柱面工程						
43	011201001001	灰色无机涂料墙面	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	202.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 装饰面材料种类：灰色无机涂料 4. 1.0厚钢丝网（满挂）					
44	011201001002	白色无机涂料墙面	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 装饰面材料种类：白色无机涂料 4. 1.0厚钢丝网（满挂）	m2	143.84			
45	011204002002	火山岩碎拼墙面	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：4干硬性水泥找平层 3. 装饰面材料种类：火山岩切片	m2	35.4			
46	011204003001	红砖切片墙面	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：4干硬性水泥找平层 3. 装饰面材料种类：红砖切片	m2	116.67			
47	01B005	黑色泡沫石头	1. 详见图纸	m2	7.51			
48	011207001001	木饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面	m2	22.45			
49	01B006	PVC小青瓦	1. 详见图纸	m2	2.7			
50	01B007	清水艺术水泥	1. 详见图纸	m2	8.3			
		天棚工程						
51	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨中@400 2. 基层材料种类、规格：9厚防火石膏板 3. 面层材料品种、规格：9厚防火石膏板	m2	176.02			
52	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料、两遍	m2	176.02			
53	01B008	清水艺术水泥	1. 详见图纸	m2	9.6			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆建筑改造工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆给排水改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水工程-安装						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水给水管 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:电热熔连接 6. 工作压力:1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	14.21			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 详见设计施工图 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
3	031002003001	套管	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN32 3. 详见设计施工图 4. 含预留洞口	个	1			
4	031002003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN32 3. 详见设计施工图 4. 含预留洞口	个	1			
5	031002003003	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:De80 3. 详见设计施工图 4. 含预留洞口	个	1			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De110 5. 连接形式:承插粘接 6. 工作压力:1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及使用要求	m	17.57			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De80 5. 连接形式:承插粘接 6. 工作压力:1.0MPa	m	6.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆给排水改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范及使用要求					
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水管 3. 材质：承压UPVC管 4. 规格：De110 5. 连接形式：承插粘接 6. 工作压力：1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计规范及使用要求	m	14			
9	031004004001	洗涤盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格、型号：详见国标09S304 3. 具体做法：详见国标09S304	组	3			
10	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：87雨水斗 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 其他：符合设计规范 要求	个	2			
11	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称：通气帽 2. 型号、规格：DN100 3. 详见图纸及相关说明	个	1			
12	030901013001	灭火器	1. 形式：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 部位：地上 4. 其他：配备灭火器箱，每个放置箱装2个灭火器	具	12			
		给排水工程-拆除						
13	011612001001	塑料给水管De32拆除	1. 名称：塑料给水管拆除 2. 型号、规格：DN32	m	14.21			
14	031003001002	阀门拆除	1. 名称：阀门拆除 2. 型号、规格：DN32	个	3			
15	031002003004	套管拆除	1. 名称：套管拆除 2. 型号、规格：DN32	个	1			
16	031002003005	套管拆除	1. 名称：刚性防水套拆除 2. 型号、规格：DN32	个	1			
17	031002003006	套管拆除	1. 名称：刚性防水套拆除	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆给排水改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆给排水改造工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	防雷工程		
1.2	强电工程-安装		
1.3	强电工程-拆除		
1.4	弱电工程-安装		
1.5	弱电工程-拆除		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		防雷工程						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢Φ12	m	66.87			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:热镀锌扁钢-40*4	m	34.4			
		强电工程-安装						
3	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AP 2. 类型:总配电箱 3. 规格:具体尺寸由厂家根据实际情况提供 4. 基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 5. 接线端子材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 6. 安装方式:嵌入式安装,距地1.6m 7. 备注:辅助设备安装、金属防护;单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 ALE 2. 类型:应急疏散照明箱 3. 规格:具体尺寸由厂家根据实际情况提供 4. 基础形式、材质、规格:详电施配电系统说明 5. 接线端子材质、规格:均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 6. 安装方式:嵌入式安装,距地1.6m 7. 备注:辅助设备安装、金属防护;单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 1CAL 2. 类型:1层总配电箱 3. 规格:具体尺寸由厂家	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			根据实际情况提供 4. 基础形式、材质、规格：详电施配电系统说明 5. 接线端子材质、规格：均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 6. 安装方式：嵌入式安装，距地1.6m 7. 备注：辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。					
6	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱 2CAL 2. 类型：2层总配电箱 3. 规格：具体尺寸由厂家根据实际情况提供 4. 基础形式、材质、规格：详电施配电系统说明 5. 接线端子材质、规格：均应为符合设计及设计选用规范要求的产品。 6. 安装方式：嵌入式安装，距地1.6m 7. 备注：辅助设备安装、金属防护；单箱线路检查及调试、设计图内的元器件、模块。	台	1			
7	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	830			
8	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZRBV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	486.58			
9	030411004003	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：室内	m	681.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内	m	357.8			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	50			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	45			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-3x6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	23.1			
14	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗敷	m	274.66			
15	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	194.81			
16	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷	m	330.08			
17	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗敷	m	45			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:电缆截面10mm ² 以内	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030412001001	普通灯具	1. 名称：声控吸顶灯 2. 设计、规范：满足设计及规范使用要求。 3. 备注：含光源；预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设；压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。	套	4			
20	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯 2. 设计、规范：满足设计及规范使用要求。 3. 备注：含光源；预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设；压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。	套	84			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称：防水防潮灯 22W 2. 设计、规范：满足设计及规范使用要求。 3. 备注：含光源；预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设；压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。	套	6			
22	030412003001	高度标志（障碍）灯	1. 名称：带蓄电池应急灯 2. 安装方式：壁装，距地 2.5m 3. 设计、规范：满足设计及规范使用要求。 4. 备注：含光源；预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设；压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。	套	21			
23	030412003002	高度标志（障碍）灯	1. 名称：疏散指示灯 2W 2. 安装方式：距地0.3米 3. 设计、规范：满足设计及规范使用要求。 4. 备注：含光源；预埋管	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。					
24	030412004002	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 设计、规范:满足设计及规范使用要求。 4. 备注:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。	套	36			
25	030412004003	灯带	1. 名称:LED灯带 T5 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 设计、规范:满足设计及规范使用要求。 4. 备注:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等，具体详设计及规范。	m	70.15			
26	030404035001	插座	1. 名称:带盖板地面插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	9			
27	030404035002	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 办公区, 距地0.3m; 音乐室、活动室、隔离室距地1.7m	个	54			
28	030404035003	插座	1. 名称:防水型三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.7m	个	2			
29	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m	个	9			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m	个	2			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m	个	5			
33	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3m	个	4			
34	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86mm 4. 类型:开关(插座)盒 5. 安装形式:暗敷	个	265			
35	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 形式:支撑架	kg	22.83			
36	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:钢制 3. 规格:150*100 4. 接地方式:符合图纸设计要求	m	7.07			
37	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:墙面剔槽 3. 类型:砖结构	m	62.15			
38	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		强电工程-拆除						
39	030404017005	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	1			
40	030404017006	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	1			
41	030404017007	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	1			
42	030404017008	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	030411004005	配线	1. 名称：配线拆除 2. 规格：BV-2.5	m	830			
44	030411004006	配线	1. 名称：配线拆除 2. 规格：ZRBV-2.5	m	458.17			
45	030411004007	配线	1. 名称：配线拆除 2. 规格：BV-4	m	681.29			
46	030411004008	配线	1. 名称：配线拆除 2. 规格：BV-6	m	494.88			
47	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆拆除 2. 规格：YJV-3x10	m	45			
48	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆拆除 2. 规格：NHYJV-3x6	m	26.83			
49	030411001005	配管	1. 名称：配管拆除 2. 规格：PC16	m	274.66			
50	030411001006	配管	1. 名称：配管拆除 2. 规格：PC20	m	151.62			
51	030411001007	配管	1. 名称：配管拆除 2. 规格：PC25	m	330.08			
52	030411001008	配管	1. 名称：配管拆除 2. 规格：PC40	m	53.73			
53	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头拆除 2. 规格：截面10mm2以内	个	7			
54	011613001001	灯具拆除	1. 名称：筒灯拆除	套	84			
55	011613001002	灯具拆除	1. 名称：防水防潮灯	套	6			
56	011613001003	灯具拆除	1. 名称：轨道射灯拆除	套	36			
57	011613001004	灯具拆除	1. 名称：LED灯带拆除	套	70			
58	030404035005	插座	1. 名称：带盖板地面插座拆除 2. 规格：250V 10A	个	9			
59	030404035006	插座	1. 名称：普通插座拆除 2. 规格：250V 10A	个	54			
60	030404035007	插座	1. 名称：防水型三孔插座拆除 2. 规格：250V 10A	个	2			
61	030404035008	插座	1. 名称：空调插座拆除 2. 规格：250V 16A	个	10			
62	030404034005	照明开关	1. 名称：三联单控开关	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			拆除 2. 规格：250V 10A					
63	030404034006	照明开关	1. 名称：双联单控开关 拆除 2. 规格：250V 10A	个	2			
64	030404034007	照明开关	1. 名称：单联单控开关 拆除 2. 规格：250V 10A	个	5			
65	030404034008	照明开关	1. 名称：单联双控开关 拆除 2. 规格：250V 10A	个	4			
66	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒拆除 2. 规格：86*86mm	个	265			
67	031002002002	设备支架	1. 名称：电缆桥架支撑架拆除 2. 类型：型钢（综合）	kg	22.83			
68	030411003002	桥架	1. 名称：钢制槽式桥架 拆除 2. 规格：150*100mm	m	7.07			
		弱电工程-安装						
69	031101019001	配线架	1. 名称：24口网络配线架 2. 规格：含5类模块	架	1			
70	030501012001	交换机	1. 名称：核心交换机 2. 规格：满足设计及规范使用要求。	台	1			
71	031101007001	不间断电源设备	1. 名称：设备间电源	套	1			
72	080904002001	工作站	1. 名称：系统操作工作站 2. 安装方式：落地	台	1			
73	040205020001	监控摄像机	1. 名称：32路监控录像机 2. 规格、型号：符合设计及规范要求 3. 支架形式：吊装	台	1			
74	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：综合布线配线箱 2. 规格、型号：满足设计及规范使用要求。 3. 安装形式：暗敷	个	1			
75	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格：RJ45 3. 安装方式：暗装，距地	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0.3m					
76	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:暗装, 距地 0.3m	个	1			
77	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86mm 4. 类型:开关(插座)盒 5. 安装形式:暗敷	个	32			
78	040205020002	监控摄像机	1. 名称:室内摄像机 2. 规格、型号:符合设计 及规范要求 3. 支架形式:吊装	台	12			
79	030502005001	双绞线缆	1. 名称:监控线 2. 规格:超五类网线 3. 满足设计及规范要求	m	161.05			
80	031002002003	设备支架	1. 材质:型钢(综合) 2. 形式:支撑架	kg	24.41			
81	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:钢制 3. 规格:150*100 4. 接地方式:符合图纸设计 要求	m	7.56			
82	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:墙面剔槽 3. 类型:砖结构	m	7.5			
83	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6E UTP 3. 满足设计及规范要求	m	372.29			
84	030502005003	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HYV2*1/0.4 3. 满足设计及规范要求	m	25.73			
85	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:暗敷	m	17.1			
86	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	438.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
87	040205001001	人（手）孔井	1. 名称：手孔井 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 含铸铁井盖井座	座	1			
		弱电工程-拆除						
88	031101019002	配线架	1. 名称：配线架拆除 2. 规格：24口	架	1			
89	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称：分线接线箱（盒）拆除	个	1			
90	030502012002	信息插座	1. 名称：信息插座拆除 2. 规格：RJ45	个	19			
91	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电话插座拆除 2. 规格：RJ45	个	1			
92	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒拆除 2. 规格：86*86mm	个	20			
93	030502005004	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆拆除 2. 规格：CAT6E UTP	m	372.29			
94	030502005005	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆拆除 2. 规格：HYV2*1/0.4	m	25.73			
95	030411001011	配管	1. 名称：配管拆除 2. 规格：刚性阻燃管PC50	m	17.1			
96	030411001012	配管	1. 名称：配管拆除 2. 规格：刚性阻燃管PC20	m	275.6			
		措施项目						
97	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：罗经村委会陈列馆电气改造工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外公共卫生间装修改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	地面工程		
1.6	墙面工程		
1.7	屋面工程		
1.8	天棚工程		
1.9	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：室外公共卫生间装修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原地面砂浆找平层 2. 饰面材料种类：原地面瓷砖	m ²	15.78			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原始金属窗	樘	2			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原始金属门	樘	2			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原始墙体	m ³	0.92			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原始墙面	m ²	101.26			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原始天棚面	m ²	15.78			
7	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原始屋面刚性防水层	m ²	19.18			
8	011615001001	开孔（打洞）	1. 墙体开洞200*200mm	个	3			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾 2. 运距：由投标单位根据现场实际情况自行报价	m ³	6.54			
		砌筑工程						
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：门窗封堵 墙厚200mm	m ³	0.91			
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：外墙面 墙厚150mm	m ³	0.51			
12	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：内墙面 墙厚120mm	m ³	0.88			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层	m ³	0.23			
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：室外公共卫生间装修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.04			
		门窗工程						
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:2.0厚灰色铝合金	m2	3.69			
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:窗框1.6厚灰色铝合金	m2	0.59			
		地面工程						
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:150mm 2. 砂浆种类及配合比:C15细石混凝土	m2	6.37			
19	011102003001	块料楼地面	1. 400*400防滑砖 2. 10mm厚水泥浆粘贴层 3. 15厚1:4干硬性水泥砂浆,表面洒水泥粉 4. 2mm厚防水浆料,沿墙上翻300mm 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	14.88			
20	011102003002	块料楼地面	1. 300*600防滑砖 2. 10mm厚水泥浆粘贴层 3. 15厚1:4干硬性水泥砂浆,表面洒水泥粉 4. 2mm厚防水浆料,沿墙上翻300mm 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2.6			
		墙面工程						
		内墙						
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm	m2	60.8			
22	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	60.8			
23	011210005001	成品隔断	1. 成品无菌埃特板隔断	m2	9.41			
		外墙						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：室外公共卫生间装修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 15厚抹灰砂浆 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 挂网	m2	46.99			
25	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 米色高级外墙涂料	m2	2.6			
26	011204003002	块料墙面	1. 50mm厚火山岩碎拼	m2	52.12			
		屋面工程						
27	010902001002	屋面1 (倒置式非上人屋面)	1. 30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚双面自粘型防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂膜 4. 40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 干铺聚酯无纺布一层 6. 40mm厚C20细石混凝土	m2	19.18			
		天棚工程						
28	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚抹灰	m2	14.88			
29	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍	m2	14.88			
		其他工程						
30	030404033001	风扇	1. 排气扇	台	3			
31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: φ70 304不锈钢扶手 4厚、 φ50 304不锈钢 4厚、 φ30 304不锈钢 4厚	m	1			
32	010507001001	残疾人坡道	1. 残疾人坡道 2. 20厚火山岩切片	m2	2.6			
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 拖把池	个	1			
34	011505005001	卫生间扶手	1. 卫生间扶手	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外公共卫生间装修改造工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外公共卫生间装修改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会
革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外公共卫生间安装改造 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程-安装		
1.2	电气工程-拆除		
1.3	给排水工程-安装		
1.4	给排水工程-安装		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：室外公共卫生间安装改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程-安装						
1	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内抽换线 3. 规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内	m	60			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗敷	m	20			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防潮灯 7W 2. 设计、规范:满足设计及规范使用要求。 3. 备注:含光源;预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设;压接线、引导线绝缘测试及试亮、灯头预留线等,具体详设计及规范。	套	6			
4	040801029001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,距地 1. 3m	个	3			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86mm 4. 类型:开关(插座)盒 5. 安装形式:暗敷	个	12			
6	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:墙面剔槽 3. 类型:砖结构	m	6.6			
		电气工程-拆除						
7	011612001001	管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 型号、规格:PC16	m	20			
8	011613001001	灯具拆除	1. 名称:防水防潮灯拆除 2. 型号、规格:7W	套	6			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关拆除 2. 型号、规格:250V	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：室外公共卫生间安装改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10A					
		给排水工程-安装						
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水给水管 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 工作压力:1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	22.7			
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De80 5. 连接形式:承插粘接 6. 工作压力:1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及使用要求	m	12.96			
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:De160 5. 连接形式:承插粘接 6. 工作压力:1.0MPa 7. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及使用要求	m	7.79			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 详见设计施工图 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
14	031004006001	大便器	1. 名称、类型:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:包含配套五金 3. 详见图集09S304/83	组	2			
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称、类型:挂墙式洗脸盆 2. 附件名称、数量:包含配套五金 3. 详见图集09S304/41	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年永兴镇罗经
村委会革命老区提升建设
项目

工程名称：室外公共卫生间安装改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称、类型：成品拖布池 2. 附件名称、数量：包含配套五金 3. 详见图集09S304/24	组	1			
17	031004006002	大便器	1. 名称、类型：坐式大便器 2. 附件名称、数量：包含配套五金 3. 详见图集09S304/65~70	组	1			
18	031004007001	小便器	1. 名称、类型：挂式小便器 2. 附件名称、数量：包含配套五金 3. 详见图集09S304/105	组	2			
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN100 3. 其他：满足设计及规范要求	个	3			
		给排水工程-安装						
20	011612001002	塑料排水管De32拆除	1. 名称：塑料给水管拆除 2. 型号、规格：DN32	m	22.7			
21	011612001003	塑料排水管De80拆除	1. 名称：塑料排水管拆除 2. 型号、规格：De80	m	12.96			
22	011612001004	塑料排水管De160拆除	1. 名称：塑料排水管拆除 2. 型号、规格：De160	m	7.79			
23	031003001002	螺纹阀门拆除	1. 名称：阀门拆除 2. 型号、规格：DN32	个	2			
24	031004006003	蹲式大便器拆除	1. 名称：蹲式大便器拆除	组	2			
25	031004003002	洗脸盆拆除	1. 名称：洗脸盆拆除	组	2			
26	031004008002	成品拖布池拆除	1. 名称：成品拖布池拆除	组	1			
27	031004006004	坐式大便器拆除	1. 名称：坐式大便器拆除	组	1			
28	031004007002	壁挂式小便器拆除	1. 名称：壁挂式小便器拆除	组	2			
29	031004014002	地漏拆除	1. 名称：地漏拆除 2. 型号、规格：DN100	个	3			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外公共卫生间安装改造工程 标段：2023年永兴镇罗经村委会革命老区提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外公共卫生间安装改造工程

标段：2023年永兴镇罗经村委会
革命老区提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。