

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	园建工程		
1.2	绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		园建工程						
		改造工程						
1	041001007001	改造砖石结构	1. 改造现状矮墙	m3	24			
2	041001001001	改造路面	1. 改造水泥地面	m2	65			
3	050101004001	砍挖竹及根	1. 小青竹清除	m2	60			
4	050101003002	砍挖灌木丛及根	1. 矮木、灌木清除	m2	150			
5	011609001001	火山石、地台及栏杆改造	1. 火山石、地台及栏杆改造	m	61			
6	05B001	临时建筑、棚子及卫生间改造	1. 临时建筑、棚子及卫生间改造	m2	150			
7	041001010001	路灯改造	1. 路灯改造	项	1			
8	040802001001	电线杆移位	1. 电线杆移位	项	2			
		游客中心						
		土方工程						
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	26.47			
10	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	353.3			
11	010103001001	回填方	1. 回填土 2. 运距：5km	m3	283.46			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m3	96.31			
		钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：垫层	m3	8.81			
14	010501001010	垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 部位：垫层	m3	6.86			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 部位：基础	m3	66.85			
16	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级：C35 2. 部位：基础	m3	0.24			
17	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 部位:基础					
18	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 部位:基础	m3	13.59			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:光圆钢筋 2. 钢筋规格:φ6	t	0.053			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ10	t	1.665			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ12	t	0.883			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ18	t	1.046			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ16	t	2.431			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ20	t	0.86			
		钢结构工程						
25	010603001001	钢柱	1. 柱类型:箱型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:抛丸除锈	t	3.941			
26	010603001002	钢柱	1. 柱类型:箱型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈:抛丸除锈	t	1.428			
27	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:二级 3. 厚涂,厚度不小于30mm	m2	8.94			
28	010604001001	钢梁	1. 柱类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:抛丸除锈	t	11.711			
29	010604001002	钢梁	1. 柱类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈:抛丸除锈	t	10.252			
30	010604001003	钢梁	1. 柱类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.983			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 除锈:抛丸除锈					
31	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁 2. 防火等级要求: 二级 3. 厚涂, 厚度不小于25mm	m <sup>2</sup>	367.46			
32	010606001001	系杆	1. 钢材品种、规格: 圆管 76*3 2. 钢材品种、规格: Q235 B 3. 除锈: 抛丸除锈	t	3.01			
33	010606002001	槽钢	1. 钢材品种、规格: 卷边槽钢 2. 钢材品种、规格: Q235 B 3. 除锈: 抛丸除锈	t	0.534			
34	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 檩条 2. 钢材品种、规格: Q235 B 3. 除锈: 抛丸除锈	t	2.536			
35	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 屋面承重构件 2. 防火等级要求: 二级 3. 厚涂, 厚度不小于25mm	m <sup>2</sup>	223.99			
36	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷环氧富锌防锈底漆二度 2. 环氧云铁中间漆两遍 3. 面漆为氟碳喷涂	m <sup>2</sup>	580.23			
37	010605002001	钢板墙板	1. 名称: 200厚带保温轻钢龙骨墙体	m <sup>2</sup>	19.22			
		装饰工程						
38	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 名称: 钢柱外包仿木纹铝板	m <sup>2</sup>	39.6			
39	011502006005	铝合金装饰线	1. 名称: 仿木色铝合金门框线条	m	378.06			
40	010809003001	不锈钢台面	1. 名称: 本色不锈钢 2. 基层材料种类: 18mm厚阻燃版 3. 位置: 咖啡茶歇	m <sup>2</sup>	15.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	031004004001	不锈钢水槽	1. 材质:成品不锈钢水槽 2. 位置:咖啡茶歇	组	1			
42	011507003001	灯箱	1. 名称:菜单灯箱 2. 箱体规格:0.8*1m 3. 位置:咖啡茶歇	个	1			
43	010809001001	阻燃板基层	1. 名称:18mm厚阻燃板基层 2. 位置:咖啡茶歇	m2	42.88			
44	011207001007	木饰面	1. 名称:木饰面 2. 位置:咖啡茶歇	m2	20.44			
45	011404011001	深色艺术漆	1. 构件名称:深色艺术漆 2. 位置:咖啡茶歇	m2	4.02			
46	030412004001	装饰灯	1. 名称:暗藏LED型材灯 2. 长度:11.16m	套	1			
47	011404011002	深色艺术漆	1. 构件名称:深色艺术漆 2. 位置:接待台	m2	5.61			
48	010809001002	阻燃板基层	1. 名称:18mm厚阻燃板基层 2. 位置:接待台	m2	17.71			
49	011207001008	木饰面	1. 名称:木饰面 2. 位置:接待台	m2	6.49			
50	011207001004	仿古铜色不锈钢	1. 材质:仿古铜色不锈钢 2. 位置:接待台	m2	0.23			
51	010809004002	石材饰面	1. 石材饰面 2. 位置:接待台	m2	7.78			
52	011207001005	墙面装饰板	1. 名称:仿古铜色不锈钢 2. 位置:LED显示屏	m2	2.42			
53	011207001006	墙面装饰板	1. 名称:仿古铜色不锈钢 2. 位置:沙盘查询屏	m2	4			
54	011302001001	吊顶天棚	1. 木纹色铝板吊顶饰面 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	290.03			
55	050303004001	瓦屋面	1. 灰色金属钢瓦 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	184.78			
56	050303007002	仿木纹铝板外包	1. 2厚仿木纹铝板外包 2. 位置:屋顶 3. 其他:具体详见图纸及	m2	16.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计说明					
57	050303004002	屋脊	1. 名称:造型铝板屋脊 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	33.44			
58	050303007001	灰色铝板外包	1. 2厚灰色铝板外包 2. 位置:屋顶 3. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	110.47			
59	011304001001	不锈钢凹槽	1. 黑色不锈钢凹槽 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	1.5			
60	011302002001	格栅吊顶	1. 80x160x4仿木纹铝格栅 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	6.97			
61	011502006004	装饰线	1. 灰色铝板收边 2. 位置:顶棚 3. 其他:具体详见图纸及设计说明	m	85.57			
62	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 名称:塑木防腐地板 2. 规格:150*30mm	m2	401.18			
63	011502006003	装饰线	1. 2厚仿木纹铝板外包 2. 位置:架空地台 3. 其他:具体详见图纸及设计说明	m	66.7			
64	011508005001	发光亚克力字	1. 名称:亚克力发光字 2. 字体规格:0.28*0.28 3. 固定方式:不锈钢吊杆	个	4			
65	010702005001	木板	1. 构件名称:实木板 2. 位置:户外吧台	m3	0.15			
66	010702005002	其他木构件	1. 构件名称:仿原生态木墩 2. 位置:户外吧台	m3	0.45			
		设备						
67	05B003	服务类设备	服务类设备	项	1			
68	05B004	室内沙盘加查询屏	1. 室内沙盘加查询屏	项	1			
69	05B005	室内led屏音响设备	1. 室内led屏音响设备	项	1			
70	080703004001	室内LED屏	1. 室内LED屏	m2	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程      标段：施茶乡村公园改造项目      第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	011501015001	展架	1. 展架	项	1			
72	011501014001	服务吧台	服务吧台	项	1			
73	011501011001	展示柜	展示柜	项	1			
		休息区水景						
		土方工程						
74	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	21.5			
		钢筋混凝土工程						
75	010404001001	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	3.23			
76	010501001002	垫层	1. 200厚C25混凝土垫层 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	7.32			
77	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ10	t	0.696			
		防水工程						
78	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. MPS弹性防水涂料 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	36.56			
		装饰工程						
79	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. MU7.5砌块, M5砂浆 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	36.56			
80	011101006005	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	36.56			
81	011102001005	石材楼地面	1. 名称:600*600*20厚光面中国黑贴面 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	36.56			
82	011102001006	石材楼地面	1. 名称:300*140*20厚光面中国黑贴面 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	5.27			
83	011207001009	不锈钢板	1. 材质:深色镜面不锈钢板面 2. 位置:跌水槽	m2	0.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程      标段：施茶乡村公园改造项目      第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗工程						
84	010805006001	镜面不锈钢饰面门	1. 名称:5厚深色镜面不锈钢落水景门 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	7.28			
85	010805005001	固定扇(不带门)	1. 名称:8+12A+8mm中空玻璃 2. 尺寸:6100*3050mm 3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	37.21			
86	010805005004	固定扇(不带门)	1. 名称:8+12A+8mm中空玻璃 2. 尺寸:6000*3050mm 3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	36.6			
87	010805005005	固定扇(不带门)	1. 名称:8+12A+8mm中空玻璃 2. 尺寸:4700*3050mm 3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	28.67			
88	010805005006	固定扇(带门)	1. 名称:8+12A+8mm中空玻璃 2. 尺寸:6100*3050mm 3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	18.61			
89	010805005002	折叠扇(不带窗)	1. 名称:8+12A+8mm中空玻璃 2. 尺寸:6100*3050mm 3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	55.82			
90	010805005007	折叠扇(带窗)	1. 名称:8+12A+8mm中空玻璃 2. 尺寸:6100*3050mm	m2	18.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程      标段：施茶乡村公园改造项目      第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明					
91	010805005003	全玻自由门	1. 名称:地弹簧玻璃门 2. 尺寸:900*2400mm 3. 铝合金及钢化玻璃材质 4. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	2.16			
		入口水景						
		砌体工程						
92	040305004001	砖砌体	1. 砖砌体 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	5.79			
		钢筋混凝土工程						
93	010404001002	垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	6.98			
94	010501001003	垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	10.98			
95	011101006002	平面砂浆找平层	1. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	56.81			
96	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ12	t	1.701			
		防水工程						
97	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. MPS弹性防水涂料 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	56.81			
		装饰工程						
98	011102001003	石材楼地面	1. 名称:600×600×50厚透光石压顶 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	13			
99	011102001004	石材楼地面	1. 名称:200×600×20厚透光石贴面 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	26.23			
100	050301005001	点风景石	1. 景观石 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	项	1			
101	011508005002	亚克力字	1. 名称:亚克力发光字	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 其他:具体详见图纸及设计说明					
102	011207001010	镜面金属板	1. 材质:20厚深灰色镜面金属板 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	0.23			
		宣传栏						
		钢结构						
103	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:150*320*5厚矩形钢骨架	t	0.524			
104	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:50*50*3厚方通	t	0.429			
105	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种:刷氟碳漆	m <sup>2</sup>	33.01			
		成品宣传牌						
106	05B006	成品灯箱宣传板	1. 成品灯箱宣传板	项	1			
		土方工程						
107	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	8.7			
108	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m <sup>3</sup>	25.82			
109	010103001002	回填方	1. 回填土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	21.18			
		钢筋混凝土工程						
110	010404001003	垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.31			
111	010501002001	带形基础	1. 500厚C25混凝土基座	m <sup>3</sup>	2.9			
112	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.05			
		汀步						
		土方工程						
113	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	335.96			
		混凝土工程						
114	010501001005	垫层	1. 名称:150厚6%水泥石粉渣垫层	m <sup>3</sup>	367.58			
115	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	325.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装饰工程						
116	050201013001	汀步	1. 石料种类、规格:600*300*50自然面青石板汀步石	m3	4.71			
117	050201013002	汀步	1. 石料种类、规格:900*300*50自然面青石板汀步石	m3	3.94			
118	050201013003	汀步	1. 石料种类、规格:1000*600*50机切面中孔蜂窝石汀步石	m3	6.49			
		树池坐凳						
		土方工程						
119	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	14.76			
		钢筋混凝土工程						
120	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:100厚C20混凝土垫层	m3	1.48			
121	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:400厚C25混凝土基座	m3	5.9			
122	010702005003	防腐木条	1. 构件名称:树池坐凳防腐木条 2. 构件规格尺寸:500*50*20厚	m3	0.15			
123	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ16	t	0.021			
124	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:光圆钢筋 2. 钢筋规格:Φ10	t	0.086			
		钢结构工程						
125	010606012003	钢支架	1. 钢材品种、规格:5厚Φ50圆通	t	1.801			
126	010606012004	钢支架	1. 钢材品种、规格:5厚50*50方通	t	2.608			
127	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种:刷棕色仿木漆	m2	125.24			
		条形坐凳						
		混凝土工程						
128	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土垫层	m3	0.46			
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
129	040305004002	砖砌体	1. M5砂浆 MU7.5砌砖 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	1.41			
		装饰工程						
130	011102001001	石材楼地面	1. 名称:20厚机切面芝麻灰饰面 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	7.81			
131	011102001002	石材楼地面	1. 名称:40厚机切面芝麻灰压顶 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	3.25			
		户外光电玻璃幕墙						
		钢筋混凝土工程						
132	010501002003	带形基础	1. C25混凝土 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	6.84			
133	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ12	t	0.311			
134	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ16	t	0.184			
		钢结构工程						
135	010603003001	镀锌方管	1. 镀锌方管 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	t	0.767			
136	011210002001	封边	1. 外装饰包边 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m2	23.97			
		设备						
137	011209002001	全玻璃幕墙	1. 钢化中空夹胶光电玻璃 2. 6TP+1.52PVB+6TP+LED+3TP+1.52PVB+6TP	m2	28			
138	05B007	音响设备	1. 光电玻璃音响设备	项	1			
		路缘石						
		土方工程						
139	080101010005	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	20.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		混凝土工程						
140	010501001007	垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	3.24			
		装饰工程						
141	011101006003	平面砂浆找平层	1.30厚1：2.5水泥砂浆	m2	12.01			
142	050201003001	路牙铺设	1.600*250*150荔枝面 芝麻灰立道牙 2.其他：具体详见图纸及 设计说明	m	80.04			
		矮墙						
		土方工程						
143	080101010006	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	3.57			
144	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：满足图纸设计 要求	m3	5.54			
145	010103001003	回填方	1.回填土 2.运距：5km	m3	4.3			
146	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种：一、二类 土 2.运距：5km	m3	1.24			
		砌筑工程						
147	010401003001	实心砖墙	1.M5砂浆，MU7.5砌砖 2.其他：具体详见图纸及 设计说明	m3	26.11			
		混凝土工程						
148	010501001008	垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	0.36			
		装饰工程						
149	011101006004	平面砂浆找平层	1.20厚1：2.5水泥砂浆	m2	11.14			
150	05B008	卵石滤水层	1.卵石滤水层@2500，外 包土工布一层 2.其他：具体详见图纸及 设计说明	m3	0.1			
151	011204001002	石材墙面	1.红色火山岩 2.其他：具体详见图纸及 设计说明	m2	9.91			
		泵坑						
		土方工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程 标段：施茶乡村公园改造项目 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
152	080101010007	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	19.38			
		砌体工程						
153	010401003002	实心砖墙	1. M5水泥砂浆砌MU7.5砖 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	5.12			
		混凝土工程						
154	010501001009	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	1.94			
155	010507007001	泵坑	1. 150厚C25钢筋混凝土现浇	m3	8.21			
156	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 井盖、井圈 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	套	2			
		架空地台树坑						
		土方工程						
157	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m3	0.94			
158	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:土壤填充	m3	0.83			
		混凝土工程						
159	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:C20素混凝土	m3	0.94			
		砌筑工程						
160	010403003001	石材砌筑	1. 名称:石材砌筑 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	0.71			
161	琼050201004002	树池围牙、盖板	1. 盖板材料种类、规格:雨水篦子 2. 规格:1.66×1.66m	套	1			
		台阶						
162	010403008001	石台阶	1. 名称:石材台阶 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m3	0.58			
163	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:C20素混凝土底座	m3	0.77			
		绿化工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		棕榈						
164	050102004001	栽植棕榈类	1. 种类:狐尾椰子(杆高:4.5-5m,冠幅:全冠,地径:35-40cm,土球100cm) 2. 树木支撑 3. 养护期:6个月	株	10			
		竹类						
165	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:黄金间碧竹(杆高300-350m,冠幅:120-150m,土球30cm) 2. 树木支撑 3. 养护期:6个月	丛	39			
		乔木						
166	050102001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木(高度6-7m,冠幅4.5-5m,胸径25-28cm) 2. 树木支撑 3. 养护期:6个月	株	3			
167	050102001002	栽植乔木	1. 种类:小叶榄仁(高度6-7m,冠幅4.5-5m,胸径30cm) 2. 树木支撑 3. 养护期:6个月	株	2			
168	050102001003	栽植乔木	1. 种类:大花紫薇(高度3-3.5m,冠幅2.5-3.5m,胸径10-12cm) 2. 树木支撑 3. 养护期:6个月	株	3			
169	050102001004	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花(高度1.8-2.5m,冠幅2-2.5m,胸径10-12cm) 2. 树木支撑 3. 养护期:6个月	株	6			
		灌木						
170	050102002001	栽植灌木	1. 种类:日日樱(高度2-2.5m,冠幅2-2.5m) 2. 根盘直径:树木支撑 3. 养护期:6个月	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：施茶乡村公园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		照明器具安装						
1	030412004001	装饰灯	1. $\Phi$ 100内嵌射灯	套	77			
2	030412004002	装饰灯	1. 花灯	套	2			
3	040805004006	广告灯箱	1. 广告灯箱	m	5.7			
4	040805004001	景观照明灯	1. 水下射灯(电压24v, 功率10w, 色温3000k)	套	21			
5	040805004002	景观照明灯	1. 植物射灯(电压24v, 功率15w, 色温3000k)	套	36			
6	040805004003	景观照明灯	1. 草坪灯(电压220v, 功率15w, 色温3000k)	套	9			
7	040805004004	景观照明灯	1. 庭院灯(电压220v, 功率30w, 色温3500k)	套	2			
		电气设备安装						
8	080607004001	插销盒、电源盒	1. 名称:玻璃屏电源系统盒 2. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	套	1			
9	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	18			
10	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	2			
11	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	9			
12	030404035003	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	9			
13	030404035004	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
14	030503005001	第三方通信设备接口	1. 名称: 电话网络接口 2. 暗装 3. 类别: 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	套	2			
15	080608004001	高频开关电源	1. 名称: 电源 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	台	4			
16	030904003001	按钮	1. 名称: 控制按钮 2. 规格: LA25 20 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	10			
17	030404017001	配电箱	1. 名称: 订制配电箱 2. 防护等级: IP65 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	台	1			
18	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	118.33			
19	030411004001	配线	1. 名称: 室内照明电线 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	118.33			
20	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	429.5			
21	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: YJV22-2*4-PVC32 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m				
22	030408001001	电力电缆		m	429.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	12.56			
24	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:JHS-4*10-PVC50 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	12.56			
		给排水工程						
		管网工程						
25	040501004001	塑料管	1. 名称:室内PVC排水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn50 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	6.32			
26	040501004002	塑料管	1. 名称:室内PVC给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn50 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.94			
27	030804003001	三通	1. 材质:S304不锈钢管件 2. 管件:斜三通	个	4			
28	030109012002	水泵	1. 名称:D1水泵 2. 型号:KQL125/185-4/4 3. 流量:52m <sup>3</sup> /h 4. 扬程:12m 5. 功率:4KW	台	1			
29	030109012001	水泵	1. 名称:D2水泵 2. 型号:KQL125/200-5.5/4 3. 流量:110m <sup>3</sup> /h 4. 扬程:12m 5. 功率:5.5KW	台	1			
30	030109012003	水泵	1. 名称:D3水泵 2. 型号:KQL65/100-1.5/2 3. 流量:18m <sup>3</sup> /h 4. 扬程:12m 5. 功率:1.5KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程 标段：施茶乡村公园改造项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	030109012004	水泵	1. 名称:D4水泵 2. 型号:KQL100/110-7.5/2 3. 流量:184m <sup>3</sup> /h 4. 扬程:14m 5. 功率:7.5KW	台	1			
32	040504001001	阀门井	1. 名称:阀门井 2. 型号:井下操作立式 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	座	2			
33	040504001002	水表井	1. 名称:水表井 2. 型号:井下操作立式 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	座	1			
34	040502005001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. DN100 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	4			
35	040502005002	球阀	1. 名称:球阀 2. DN150 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	2			
36	040502005003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. DN32 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	3			
37	040502005004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. DN40 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	1			
38	040502005005	截止阀	1. 名称:截止阀 2. DN25 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	1			
39	040502009001	水表	1. 规格:机械水表 2. 其他:详见设计图纸,	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程

标段：施茶乡村公园改造  
项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			满足设计及施工验收规范要求					
40	040504003001	雨水检查井	1. 规格:成品塑料检查井	座	2			
41	040502005006	止回阀	1. 名称:止回阀 2. DN32 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	1			
42	040502005007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. DN150 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	1			
43	040502005008	防回流污染止回阀	1. 名称:防回流污染止回阀 2. DN50 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	1			
44	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	座	6			
45	040502006001	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	个	2			
46	010902004001	排水管	1. $\Phi$ 50 PVC排水管 2. 其他:具体详见图纸及设计说明	m	2			
47	040501004003	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn25 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	29.96			
48	040501004004	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn32 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	39.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程      标段：施茶乡村公园改造项目      第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	040501004005	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn40 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	53.78			
50	040501004006	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn50 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	2.04			
51	040501004011	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn65 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.39			
52	040501004012	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn100 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	12.74			
53	040501004007	塑料管	1. 名称:室外PE给水管 2. 连接形式:热熔连接 3. 材质及规格:dn150 4. 公称压力:1MPa 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	10.85			
54	040501004008	塑料管	1. 名称:室外HDPE双壁波纹管排水管 2. 连接形式:承插连接后于缝隙部位使用胶圈粘贴 3. 材质及规格:dn100 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	22.34			
55	040501004009	塑料管	1. 名称:室外HDPE双壁波纹管排水管 2. 连接形式:承插连接后于缝隙部位使用胶圈粘贴	m	79.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程      标段：施茶乡村公园改造项目      第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质及规格:dn200 4. 管道检验及试验要求:闭水试验					
56	040501004010	塑料管	1. 名称:室外HDPE双壁波纹管排水管 2. 连接形式:承插连接后于缝隙部位使用胶圈粘贴 3. 材质及规格:dn300 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	20.05			
		土方工程						
57	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m3	144.24			
58	040103001001	垫层	1. 砂垫层 2. 厚度:100mm 3. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	24.04			
59	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	38.47			
60	010103001001	回填方	1. 回填土 2. 运距:5km	m3	105.78			
		混凝土工程						
61	040201020001	垫层	1. 管道垫层 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	14.42			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程

标段：施茶乡村公园改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率浮动，费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：水电安装工程

标段：施茶乡村公园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。