

# 总 说 明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：中瑞居合山四队和美乡村建设项目
- 2、建设地点：定安县翰林镇
- 3、建设单位：定安县翰林镇人民政府

## 二、工程量清单包括范围

本工程量清单包含中瑞居合山四队和美乡村建设项目一绿化工程、园建工程、照明工程。

## 三、工程量清单编制依据

- 1、根据海南柏城建筑设计有限公司的施工设计图纸及相关图集；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、相关的规范、标准图集和技术资料。

## 四、其他说明

- 1、本分部分项工程量清单与计价表各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 相应附录规定。
- 2、本分部分项工程量清单与计价表各细目所报单价除非合同另有规定，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。





(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：中瑞居合山四队和美乡

工程名称：绿化工程

村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1整理绿化用地		
1.2	2乔木类植物		
1.3	3灌木类植物		
1.4	4地被类植物		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：绿化工程

和美乡村建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		整理绿化用地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:土壤、疏松 2. 回填厚度:原土壤翻松30cm	m <sup>2</sup>	964			
2	010103001001	种植土回(换)填	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:满足种植要求	m <sup>3</sup>	289.2			
2		乔木类植物						
3	050102001001	栽植雨树	1. 树木种类:雨树 2. 自然高、胸径:自然高600-700cm、胸径16-18cm 3. 冠幅:冠幅350-400cm, 枝下高≥230cm 4. 养护期:3个月	株	1			
4	050102001002	栽植旅人蕉	1. 树木种类:旅人蕉 2. 自然高、胸径:自然高250-300cm、地径大于20cm 3. 冠幅:冠幅250cm 4. 养护期:3个月	株	9			
5	050102001003	栽植黄花风铃木	1. 树木种类:黄花风铃木 2. 自然高、胸径:自然高450-500cm、胸径8-10cm 3. 冠幅:冠幅250-	株	4			
6	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:木支撑 2. 支撑材料规格:树棍 3. 单株支撑材料数	株	14			
3		灌木类植物						
7	050102002001	栽植小米椒	1. 树木种类:小米椒 2. 冠丛高:高50-60cm 3. 冠幅:冠幅40-50cm 4. 养护期:3个月	株	59			
8	050102002002	栽植木瓜	1. 树木种类:木瓜 2. 冠丛高:高100-150cm	株	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：绿化工程

和美乡村建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.冠幅：冠幅80-100cm 4.养护期：3个月					
9	050102002003	栽植洋金凤	1. 树木种类：洋金凤 2. 冠丛高：高100-120cm 3. 冠幅：冠幅80-100cm 4. 养护期：3个月	株	21			
10	050102002004	栽植三角梅A	1. 树木种类：三角梅A 2. 冠丛高：高150-180cm 3. 冠幅：冠幅100-120cm 4. 养护期：3个月	株	1			
11	050102002005	栽植粉纸扇	1. 树木种类：粉纸扇 2. 冠丛高：高80-100cm 3. 冠幅：冠幅70-80cm 4. 养护期：3个月	株	12			
12	050102002006	栽植三角梅	1. 树木种类：三角梅 2. 冠丛高：高80-100cm 3. 冠幅：冠幅70-80cm 4. 养护期：3个月	株	49			
13	050102002007	栽植多花三角梅	1. 树木种类：多花三角梅 2. 冠丛高：高100-120cm 3. 冠幅：冠幅80-100cm 4. 养护期：3个月	株	21			
14	050102002008	栽植琴叶珊瑚	1. 树木种类：琴叶珊瑚 2. 冠丛高：高80-100cm 3. 冠幅：冠幅70-80cm 4. 养护期：3个月	株	40			
15	050102002009	栽植鹤望兰	1. 树木种类：鹤望兰 2. 冠丛高：高100-120cm 3. 冠幅：冠幅60-80cm 4. 养护期：3个月	株	154			
16	050102002010	栽植春羽	1. 树木种类：春羽 2. 冠丛高：高50-60cm 3. 冠幅：冠幅40-50cm 4. 养护期：3个月	株	19			
17	050102002011	栽植七彩马尾铁	1. 树木种类：七彩马尾铁 2. 冠丛高：高50-60cm 3. 冠幅：冠幅40-50cm 4. 养护期：3个月	株	12			
18	050102002012	栽植绿萝	1. 树木种类：绿萝 2. 规格：藤长≥1500mm 3. 养护期：3个月	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：绿化工程

和美乡村建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	050102002013	栽植粉黛乱子草	1. 树木种类:粉黛乱子草 2. 冠丛高:高50-60cm 3. 冠幅: 冠幅40-50cm	株	17			
4		地被类植物						
20	050102008001	栽植彩虹鸟蕉	1. 花卉种类:彩虹鸟蕉 2. 株高、蓬径:高度40-50cm, 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15			
21	050102008002	栽植白蝴蝶	1. 花卉种类:白蝴蝶 2. 株高、蓬径:高度20-25cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7			
22	050102008003	栽植肾蕨	1. 花卉种类:肾蕨 2. 株高、蓬径:高度20-25cm, 冠幅15-20cm 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	85			
23	050102008004	栽植天堂鸟	1. 花卉种类:天堂鸟 2. 株高、蓬径:高度60-70cm, 冠幅40-45cm 3. 单位面积株数:9株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16			
24	050102008005	栽植亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高、蓬径:高度40-50cm, 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86.5			
25	050102008006	栽植春羽	1. 花卉种类:春羽 2. 株高、蓬径:高度45-50cm, 冠幅40-45cm 3. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.5			
26	050102008007	栽植仙羽蔓绿绒	1. 花卉种类:仙羽蔓绿绒 2. 株高、蓬径:高度	m <sup>2</sup>	28.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队  
和美乡村建设项目

工程名称：绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月					
27	050102008008	栽植青苹果竹芋	1. 花卉种类:青苹果竹芋 2. 株高、蓬径:高度25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:3个月	m2	13.5			
28	050102008009	栽植绣球花	1. 花卉种类:绣球花 2. 株高、蓬径:高度35-40cm, 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	50			
29	050102008010	栽植艳红赫蕉	1. 花卉种类:艳红赫蕉 2. 株高、蓬径:高度40-50cm, 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	56			
30	050102008011	栽植七彩马尾铁	1. 花卉种类:七彩马尾铁 2. 株高、蓬径:高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	28.5			
31	050102008012	栽植彩霞变叶木	1. 花卉种类:彩霞变叶木 2. 株高、蓬径:高度30-35cm, 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	26.5			
32	050102008013	栽植花叶美人蕉	1. 花卉种类:花叶美人蕉 2. 株高、蓬径:高度40-50cm, 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	4.5			
33	050102008014	栽植海南洒金	1. 花卉种类:海南洒金 2. 株高、蓬径:高度20-25cm, 冠幅15-20cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队  
和美乡村建设项目

第 5 页 共 5 页

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:3个月					
34	050102012001	铺种马尼拉草坪	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m <sup>2</sup>	537.5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队和美乡村

工程名称：绿化工程

建设项目

单位：元

第 1 页

共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：中瑞居合山四队和美  
乡村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：中瑞居合山四队和美乡

工程名称：园建工程

村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1拆除工程		
1.2	2入口村牌 LD1.01		
1.3	3观景平台 LD2.01		
1.4	4儿童趣园 LD3.01		
1.5	5休闲垂钓平台 LD4.01		
1.6	6大树平台 LD5.01		
1.7	7邻里中心 LD6.01		
1.8	8其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		拆除工程						
	1.1	拆除原有厕所						
1	05B001	拆除原有厕所	1. 楼层数目:1层砖混结构 2. 运距:投标单位自行考虑	m2	16.05			
	1.2	拆除原有广场砖及100厚混凝土						
2	081201003001	拆除人行道	1. 材质:原有广场砖 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	91.88			
3	081201002001	拆除基层	1. 材质:原路面混凝土基层 2. 厚度:10cm 3. 运距:投标单位自行考虑	m3	61.25			
	1.3	拆除铁皮棚						
4	05B002	拆除铁皮棚	1. 楼层数目:1层铁皮棚 2. 运距:投标单位自行考虑	m2	164.86			
	2	入口村牌						
5	040101001001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m3	7.97			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	4.35			
7	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	9.04			
8	040103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行考虑	m3	3.62			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm级配	m3	0.9			
10	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	1.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级: C15					
11	041102002001	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.09			
12	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖MU7.5 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.97			
13	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235B 2. 规格: 详见图纸	t	0.041			
14	011204001001	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: $\phi$ 150-250*50mm石材碎拼 自然面灰色火山岩	m <sup>2</sup>	25.2			
15	05B003	耐候板字体--“铁桥村”	1. 耐候板字体--“铁桥村”	个	3			
16	05B004	耐候板字体--“中瑞居合山四队”	1. 耐候板字体--“中瑞居合山四队”	个	7			
17	05B005	耐候板字体--“Tie Qiao Cun”	1. 耐候板字体--“Tie Qiao Cun”	个	3			
18	05B006	耐候板印章 (222*357mm*5mm厚)	1. 耐候板印章 (222*357mm*5mm厚)	个	1			
19	05B007	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
	3	观景平台 LD2.01						
	3.1	坐凳 LD2.02						
20	040101001002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 土方开挖: 人机配合挖土, 人工5%, 机械	m <sup>3</sup>	12.08			
21	040103001002	回填方	1. 填充材料品种: 土方回填	m <sup>3</sup>	11.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填方来源、运距：投标单位自行考虑					
22	080101010002	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m <sup>2</sup>	3.25			
23	040103002002	土方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距：投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	0.79			
24	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：10cm级配	m <sup>3</sup>	0.33			
25	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m <sup>3</sup>	0.47			
26	011702001001	基础	1. 独立基础模板 2. 模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.24			
27	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：700*150*10镀锌钢板等（坐凳） 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆二度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，各色面漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.181			
28	020512001001	木凳面	1. 板厚度：5cm 2. 木材品种：船木	m <sup>2</sup>	3.21			
	3.2	打卡小品 LD2-02						
29	040101001003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖：人机配合挖土，人工5%，机械	m <sup>3</sup>	11.18			
30	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：土方回填 2. 填方来源、运距：投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	8.95			
31	080101010003	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m <sup>2</sup>	3			
32	040103002003	土方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m <sup>3</sup>	2.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.土方开挖、机械装车 4.运距：投标单位自行考虑					
33	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度：10cm级配	m3	0.3			
34	010501003002	独立基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级	m3	1.92			
35	011702001002	基础	1.独立基础模板 2.模板制作、安装、拆除	m2	9.6			
36	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：详见图纸	t	0.208			
37	010606013002	零星钢构件	1.构件名称：150*100*5厚镀锌钢管(打卡小品) 2.油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆二度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，面刷青色漆渐变。 3.运距：投标单位	t	1.055			
38	05B008	土黄色金属字体--“一秋稻	1.土黄色金属字体--“一秋稻香”	个	4			
39	05B009	白色秋千	1.白色秋千	个	1			
40	05B010	白色金属桌子	1.白色金属桌子	个	1			
41	05B011	青色金属坐凳	1.青色金属坐凳	个	1			
42	琼 011701010001	单排脚手架	1.外脚手架 4.5m以内单排	m2	16.8			
	3.3	石笼矮墙 TY1.02-1						
43	040101001004	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.土方开挖：人机配合挖土，人工5%，机械	m3	2.44			
44	040103001004	回填方	1.填方材料品种：土方回填 2.填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	1.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	080101010004	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	3			
46	040103002004	土方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	0.97			
47	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	0.43			
48	041102002002	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	1.71			
49	05B012	石笼网制作安装	1. 规格：350mm*800mm*L 2. 材质：Φ100~250火山岩整石、热镀锌钢筋丝网 3. 石笼网制作、运输	m3	1.45			
50	05B013	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
	3.4	饰面铺装 TY1.03-6						
51	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	60.17			
52	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：10cm级配	m3	6.02			
53	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	6.02			
54	041102002003	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	3.91			
55	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600mm*150mm室外广场砖	m2	48.49			
56	011102001001	石材波打线	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格	m2	10.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队  
和美乡村建设项目

工程名称：园建工程

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:600*200*20 烧面芝麻白收边					
57	011102002001	碎石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:150-250*20厚板岩片石散置	m2	0.95			
	4	儿童趣园 LD3.01						
	4.1	沙池 LD3.04-1						
58	040101001005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m3	47.74			
59	040103001005	回填方	1.填方材料品种:土方回填 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	13.18			
60	080101010005	原土碾压、夯实	1.原土碾压、夯实	m2	14.99			
61	040103002005	余方弃置	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.土方开挖、机械装车 运距:投标单位自行	m3	5.71			
62	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m3	1.5			
63	041102002004	基础垫层模板	1.混凝土垫层模板 2.模板制作、安装、拆除	m2	6			
64	010401012002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.94			
65	011108001001	石材零星项目	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*400mm*20mm烧面	m2	11.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			芝麻白					
66	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：15cm级配	m3	7.87			
67	060105006001	土工布铺设	1. 铺设方式：满铺 2. 铺设材质：两层土工布	m2	52.46			
68	010404001006	砂垫层	1. 材料品种、规格：白细砂	m3	15.74			
	4.2	树池 LD3.04-2						
69	040101001006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖：人机配合挖土，人工5%，机械	m3	3.89			
70	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：土方回填 2. 填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	2.86			
71	080101010006	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	2.7			
72	040103002006	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖、机械装车 运距：投标单位自行	m3	1.03			
73	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.27			
74	041102002005	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	1.08			
75	010401012003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖MU7.5 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	0.71			
76	011108001002	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600mm*400mm*20mm烧面芝麻白	m2	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	011108001003	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500mm*150mm*50mm烧面芝麻白(倒圆边)	m <sup>2</sup>	0.81			
	4.3	石笼矮墙 TY1.02-1						
78	040101001007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m <sup>3</sup>	4.7			
79	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	2.84			
80	080101010007	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m <sup>2</sup>	5.47			
81	040103002007	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	1.87			
82	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m <sup>3</sup>	0.82			
83	041102002006	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.15			
84	05B014	石笼网制作安装	1. 规格:350mm*800mm*L 2. 材质:φ100~250火山岩整石、热镀锌钢筋丝网 3. 石笼网制作、运输	m <sup>3</sup>	2.79			
85	05B015	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
	4.4	原有水沟加盖板 TY-1.02-10						
86	05B016	600*400*50成品钢纤维排水沟	1. 600mm*400mm*50mm成品钢纤维排水沟盖板	个	193			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		盖板	主材单价已综合考虑人工安装费)					
	4.5	PC砖—饰面铺装 TY1.03-6						
87	010101001002	平整场地	1.机械平整场地	m <sup>2</sup>	102			
88	010404001007	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:10cm级配	m <sup>3</sup>	10.2			
89	040303001007	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m <sup>3</sup>	10.2			
90	041102002007	基础垫层模板	1.混凝土垫层模板 2.模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.1			
91	011102001002	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*200mm*20mm仿烧面芝麻白PC砖/600mm*200mm*20mm仿烧面芝麻灰PC砖(白灰3:1混铺)	m <sup>2</sup>	102			
	4.6	红色小品 LE2.02						
92	040101001008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m <sup>3</sup>	17.47			
93	040103001008	回填方	1.填方材料品种:土方回填 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	12.15			
94	080101010008	原土碾压、夯实	1.原土碾压、夯实	m <sup>2</sup>	7.6			
95	040103002008	土方弃置	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.土方开挖、机械装车	m <sup>3</sup>	5.32			
96	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土	m <sup>3</sup>	5.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级: C25					
97	011702001003	基础	1. 带形基础模板 2. 模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	22.67			
98	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235B 2. 规格: 详见图纸	t	0.589			
99	010516002004	预埋螺栓	1. 钢材种类: Q235B 2. 规格: 详见图纸	t	0.172			
100	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称: 150*100*3镀锌方钢、100*75*2镀锌方钢等(红色小品) 2. 油漆种类及遍数和: 露明部分防锈漆一度, 铅油二度, 或银粉漆二度, 不露明部分刷防锈漆二度, 面刷各色漆。 3. 运输距离: 按投标单位	t	2.319			
101	05B017	党徽 (含油漆) -	1. 党徽 (含油漆) - 676*570mm	个	1			
102	05B018	五角星 (含油漆) - φ 189mm	1. 五角星 (含油漆) - φ 189mm	个	5			
103	05B019	黄色金属字体 (含油漆) - “不忘初心”	1. 黄色金属字体 (含油漆) - “不忘初心”	个	4			
104	05B020	黄色金属字体 (含油漆) - “革命传承”	1. 黄色金属字体 (含油漆) - “革命传承”	个	4			
105	05B021	黄色金属字体 (含油漆) - “牢记使命”	1. 黄色金属字体 (含油漆) - “牢记使命”	个	4			
106	05B022	墙绘 (由专业公司现场作	1. 墙绘 (由专业公司现场作画)	个	5			
107	琼 011701010002	单排脚手架	1. 外脚手架 4.5m以内单排	m <sup>2</sup>	49.3			
	4.7	零星小品						
108	05B023	跷跷板 LD3.05-1	1. 跷跷板 LD3.05-1	个	2			
109	05B024	秋千 LD3.05-2	1. 秋千 LD3.05-2	个	1			
110	05B025	木马 LD3.05-3	1. 木马 LD3.05-3	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
111	05B026	枯树桩 LD3.05-4	1. 枯树桩 LD3.05-4	个	5			
112	05B027	φ300-500木桩 LD3.05-4	1. φ300-500木桩 LD3.05-4	个	112			
	5	休闲垂钓平台 LD4.01						
	5.1	结构部分						
113	040101001009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖：人机配合挖土，人工5%，机械	m3	83.15			
114	040103001009	回填方	1. 填方材料品种：土方回填 2. 填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	75.48			
115	080101010009	原土碾压、夯	1. 原土碾压、夯实	m2	17.34			
116	040103002009	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	7.67			
117	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	2.6			
118	041102002008	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	6.12			
119	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6	m3	4.59			
120	011702001004	基础	1. 独立基础模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	14.4			
121	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6	m3	1.29			
122	011702002001	矩形柱	1、矩形柱高3.6m内 周长1.8m内 钢支撑	m2	17.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
123	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内	t	0.319			
124	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25以内	t	0.56			
125	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 Φ10以内	t	0.15			
126	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m <sup>3</sup>	6.52			
127	011702014001	有梁板	1. 支撑高度：3.6m内 钢支撑	m <sup>2</sup>	56.84			
	5.2	栏杆及扶手						
128	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：详见图纸	t	0.036			
129	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 螺栓品种、规格	根	76			
130	040309001001	金属栏杆	1. 钢材品种、规格：10mm厚扁钢、Φ8 不锈钢拉索等 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆二度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，面刷各色漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑	m	19.51			
131	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 70mm*50mm菠萝格扶手（木材倒角）	m	19.51			
	5.3	铺装						
132	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色	m <sup>2</sup>	43.9			
	5.4	坐凳						
133	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：详见图纸	t	0.008			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
134	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:40X40*3镀锌方钢等(坐凳) 2. 油漆种类及遍数和:露明部分防锈漆一度,铅油二度,或银粉漆二度,不露明部分刷防锈漆二度,各色面漆。 3. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.054			
135	020512001002	木地板	1. 板厚度:4cm 2. 木材品种:菠萝格	m <sup>2</sup>	3.21			
	5.5	拍照小品						
136	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类:Q2358B 2. 规格:详见图纸	t	0.028			
137	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类:膨胀螺栓 2. 螺栓品种、规格	根	4			
138	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件(拍照小品) 2. 油漆种类及遍数和:露明部分防锈漆一度,铅油二度,或银粉漆二度,不露明部分刷防锈漆二度,面刷各色漆。 3. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.42			
139	琼 011701010003	单排脚手架	1. 外脚手架 4.5m以内单排	m <sup>2</sup>	21.78			
	6	大树平台 LD5.01						
	6.1	吧台 LD5.01-3、4、5						
140	05B028	吧台桌	1. 吧台桌(桌脚:3厚φ75不锈钢电镀黄色漆,桌面:3厚不锈钢板电镀黄色漆、50*50*3厚不锈钢龙骨)403mm宽*900mm高	个	8			
141	05B029	吧台坐凳	1. 吧台坐凳(5厚不锈钢电镀黄色漆)-φ	个	6			
	6.2	矮墙 TY1.02-5						
142	040101001010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	5.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 土方开挖: 人机配合挖土, 人工5%, 机械95%					
			4. 不装车					
143	040103001010	回填方	1. 填方材料品种: 土方回填 2. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m3	3.86			
144	080101010010	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	5.59			
145	040103002010	余方弃置	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距: 投标单位自行	m3	1.63			
146	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	0.56			
147	041102002009	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	2.14			
148	010403003001	石墙	1. 材料品种、规格: $\phi$ 100~250自然面灰色火山岩整石 2. 砂浆强度等级: 1:2水泥砂浆	m3	3.02			
149	05B030	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
	6.3	火山岩碎拼 TY-1.03-7						
150	010101001003	平整场地	1. 机械平整场地	m2	50.46			
151	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 10cm级配	m3	5.05			
152	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	5.05			
153	041102002010	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	3.02			
154	011102002002	碎石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规	m2	50.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：φ200-300*50厚机切面灰色火山岩碎拼					
	6.4	汀步（50，φ600~900厚不规则切面火山岩汀步石） TY1.03-						
155	010101001004	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	60.17			
156	020201011001	地坪石	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 2. 石料种类、构件规格：φ600~900*50厚不规则切面火山岩汀步石	m <sup>2</sup>	3.21			
	6.5	零星小品						
157	05B031	成品吊床	1. 成品吊床	个	3			
158	05B032	成品石桌直径0.8米，配套4石凳	1. 成品石桌直径0.8米，配套4石凳	个	3			
	7	邻里中心 LD6.01						
	7.1	邻里中心廊架 LD6.01-1						
	7.1.1	坐凳 LD6.04-1						
159	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类：Q2358B 2. 规格：详见图纸	t	0.565			
160	020509025003	螺栓	1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 螺栓品种、规格	根	96			
161	010606013006	零星钢构件	1. 构件名称：100*10扁铁等（坐凳） 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆二度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，各色面漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.17			
162	020512001003	木凳面	1. 板厚度：6cm 2. 木材品种：防腐木	m <sup>2</sup>	2.88			
	7.1.2	廊架						
163	040101001011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m <sup>3</sup>	106.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械95% 4. 不装车					
164	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	98.34			
165	080101010011	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	15.68			
166	040103002011	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行考虑	m3	7.9			
167	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	1.57			
168	041102002011	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	4.48			
169	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 P6	m3	4.61			
170	011702001005	基础	1. 独立基础模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	15.36			
171	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	1.44			
172	011702002002	矩形柱	1、矩形柱高3.6m内 周长1.8m内 钢支撑	m2	9.6			
173	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内	t	0.022			
174	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25以内	t	0.218			
175	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:详见图纸	t	0.22			
176	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:	t	1.374			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			Q2358B、160*160*10立柱等 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆一度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，各色面漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑					
177	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	123.67			
178	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸：80mm*40mm 2. 木材种类：防腐木	m3	2.15			
179	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q2358B 2. 油漆种类及遍数和：外喷仿木纹氟碳漆 3. 运输距离：投标单位自行考虑	t	2.726			
180	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q2358B 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆一度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，各色面漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑	t	1.477			
181	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：Q2358B 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆一度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，各色面漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑	m2	90.86			
182	021001009001	屋面脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	89.1			
183	010606013007	零星钢构件	1. 构件名称：5厚不锈钢板等（不锈钢板截水槽） 2. 运输距离：投标单位自行考虑	t	0.336			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
184	010606013008	零星钢构件	1. 构件名称:1.5厚镀锌板等(镀锌板装饰条) 2. 油漆种类及遍数和:露明部分防锈漆一度,铅油二度,或银粉漆二度,不露明部分刷防锈漆二度,各色面漆。 3. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.091			
185	020509025004	螺栓	1. 螺栓种类:膨胀螺栓 2. 螺栓品种、规格	根	48			
186	010606013009	零星钢构件	1. 构件名称:150*75*3镀锌方钢等 2. 油漆种类及遍数和:露明部分防锈漆一度,铅油二度,或银粉漆二度,不露明部分刷防锈漆二度,各色面漆。 3. 运输距离:投标单位自行考虑	t	0.883			
187	琼 011701010004	单排脚手架	1. 外脚手架 4.5m以内单排	m2	23.36			
	7.1.3	小品						
188	040101001012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m3	39.84			
189	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	36.62			
190	080101010012	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	5.88			
191	040103002012	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	3.22			
192	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	0.59			
193	041102002012	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 模板制作、安装、拆除					
194	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 P6	m3	1.73			
195	011702001006	基础	1. 独立基础模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	5.76			
196	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	0.75			
197	011702002003	矩形柱	1、矩形柱高3.6m内 周长1.8m内 钢支撑	m2	4.26			
198	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内	t	0.006			
199	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25以内	t	0.047			
200	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：详见图纸	t	0.083			
201	010606013010	零星钢构件	1. 构件名称：300*160*8镀锌方钢、50*30*2镀锌方钢等（廊架小品） 2. 油漆种类及遍数和：露明部分防锈漆二度，铅油二度，或银粉漆二度，不露明部分刷防锈漆二度，各色面漆。 3. 运输距离：投标单位自行考虑	t	5.099			
202	琼 011701010005	单排脚手架	1. 外脚手架 8.5m以内单排	m2	90.22			
203	05B033	铁桥村简介广告字	1. 铁桥村简介广告字	套	1			
	7.1.4	外墙漆翻新						
204	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：水泥砂浆	m2	42.53			
205	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m3	0.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
206	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	42.53			
207	021001002002	砌筑装饰用外脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m <sup>2</sup>	42.53			
	7.1.5	原有平台结构改造						
208	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600mm*200mm*18mm仿烧面芝麻白PC砖/600mm*200mm*18mm仿烧面芝麻灰PC砖 (白灰3:1混铺)	m <sup>2</sup>	20.79			
	7.2	PC砖--饰面铺装TY1.03-5						
209	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600mm*200mm*18mm仿烧面芝麻白PC砖/600mm*200mm*18mm仿烧面芝麻灰PC砖 (白灰3:1混铺)	m <sup>2</sup>	150.21			
210	011108001004	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600mm*300mm*18mm仿烧面芝麻灰PC砖	m <sup>2</sup>	17.99			
	7.3	石笼矮墙TY1.02-1						
211	040101001013	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 土方开挖: 人机配合挖土, 人工5%, 机械	m <sup>3</sup>	3.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 不装车					
212	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	1.82			
213	080101010013	原土碾压、夯	1. 原土碾压、夯实	m2	3.51			
214	040103002013	土方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行	m3	1.2			
215	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.53			
216	041102002013	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	2.08			
217	05B034	石笼网制作安装	1. 规格:350mm*800mm*L 2. 材质:Φ100~250火山岩整石、热镀锌钢筋丝网 3. 石笼网制作、运输	m3	1.79			
218	05B035	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
	8	其他						
	8.1	入口景观道一TY1.01-1						
	8.1.1	新建沥青路面						
219	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合	m3	42.88			
220	040103002014	土方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行	m3	42.88			
221	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	107.2			
222	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石	m2	107.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:20cm					
223	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:15cm	m2	107.2			
224	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	107.2			
225	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	107.2			
226	011102001004	石材波打线	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*100mm*50mm黄色荔枝面花岗岩收边	m2	21.53			
227	010507007001	其他构件	1. 混凝土强度等级:c25	m3	11.84			
228	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:零星构件	m2	22.06			
	8.1.2	老混凝土路面						
229	05B036	路面凿毛	1. 路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	m2	390.54			
230	060105006002	土工布铺设	1. 铺设方式:满铺 2. 铺设材质:两层土工布	m2	390.54			
231	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	390.54			
232	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	390.54			
	8.1.3	新旧路连接加强钢筋						
233	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ25以内	t	0.726			
	8.1.4	白色划线(热熔标线涂料)						
234	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 线型:纵向标线	m2	54.97			
235	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔涂料 2. 线型:文字、字符、图形标记	m2	3.59			
	8.1.5	排水槽						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
236	010507007002	其他构件	1. 混凝土强度等级	m3	4.68			
237	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型：零星构件	m2	15.61			
238	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：50厚Φ150~200自然面火山岩立铺道牙	m	107.63			
	8.2	入口景观道二TY1.01-4						
	8.2.1	老混凝土路面						
239	05B037	路面凿毛	1. 路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	m2	306.35			
240	060105006003	土工布铺设	1. 铺设方式：满铺 2. 铺设材质：两层土工布	m2	306.35			
241	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	306.35			
242	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m2	306.35			
	8.2.2	新旧路连接加强钢筋						
243	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：Φ25以内	t	0.761			
	8.2.3	小料石--饰面铺装 TY1.03-4						
244	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖：人机配合	m3	100.63			
245	040103002015	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	100.63			
246	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	234.01			
247	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm	m2	46.8			
248	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	35.1			
249	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性	m2	195.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：100mm*100mm*50mm 自然面黄锈石小料石					
250	011102001006	石材波打线	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300mm*100mm*50mm 黄色荔枝面花岗岩收边	m2	38.36			
251	010507007003	其他构件	1. 混凝土强度等级	m3	43.28			
252	011702025003	其他现浇构件	1. 构件类型：零星构件	m2	80.66			
	8.3	加铺沥青环路						
	8.3.1	加铺沥青						
253	05B038	路面凿毛	1. 路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	m2	587			
254	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	587			
255	060105006004	土工布铺设	1. 铺设方式：满铺 2. 铺设材质：两层土工布	m2	587			
256	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m2	587			
	8.3.2	白色划线（热熔标线涂料）						
257	040205006003	标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 线型：纵向标线	m2	48.35			
	8.3.3	小料石--饰面铺装 TY1.03-4						
258	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖：人机配合	m3	34.31			
259	040103002016	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	34.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
260	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	79.8			
261	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	15.96			
262	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	11.97			
263	011102001007	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100mm*100mm*50mm自然面黄锈石小料石	m2	79.8			
8.4		石笼矮墙 TY1.02-1						
264	040101001017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m3	21.6			
265	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	13.03			
266	080101010014	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	25.15			
267	040103002017	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	8.57			
268	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	3.77			
269	041102002014	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	13.88			
270	05B039	石笼网制作安装	1. 规格:350mm*800mm*L 2. 材质:φ100~250火山岩整石、热镀锌钢筋丝网 3. 石笼网制作、运输	m3	12.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
271	05B040	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
	8.5	农耕便道 TY1.03-1						
272	010101001005	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	160.39			
273	020201011002	地坪石	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 2. 石料种类、构件规格: φ 600~900*50厚不规则切面火山岩汀步石	m <sup>2</sup>	160.39			
	8.6	砾石汀步 TY1.03-3						
274	010101001006	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	78.4			
275	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm级配	m <sup>3</sup>	3.92			
276	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砾石 φ	m <sup>3</sup>	7.84			
277	050201003002	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:50厚 φ 150~200自然面火山岩立铺道牙	m	141.03			
	8.7	砾石碎拼 TY-1.03-8						
278	010101001007	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	58.93			
279	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砾石 φ	m <sup>3</sup>	58.93			
280	020201011003	地坪石	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 2. 石料种类、构件规格: φ 400~600*50厚不规则切面火山岩汀步石	m <sup>2</sup>	58.93			
	8.8	篱笆 TY1.02-9						
281	05B041	碳化木菜园格栅(40cm高)	1. 碳化木菜园格栅(40cm高)	m	114.78			
	8.9	特色石磨 TY1.02-4						
282	040101001018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合	m <sup>3</sup>	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土, 人工5%, 机械95% 4. 不装车					
283	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m3	2.05			
284	080101010015	原土碾压、夯	1. 原土碾压、夯实	m2	5.76			
285	040103002018	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	1.19			
286	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.58			
287	041102002015	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	2.88			
288	05B042	本地成品石磨 TY1.02-4	1. 本地成品石磨 TY1.02-4	个	9			
	8.10	预埋排水管(Φ300 PVC)接入原有雨水篦子 TY1.03-10						
289	040101001019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土, 人工5%, 机械	m3	318.62			
290	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m3	12.51			
291	080101010016	原土碾压、夯	1. 原土碾压、夯实	m2	17.85			
292	040103002019	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车	m3	1.87			
293	010404001012	管道(渠)垫层砂	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10mm厚砂	m3	1.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
294	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN300PVC排水管 3. 连接形式：胶圈	m	25.5			
	8.11	旧墙装饰 TY1.05-1						
295	05B043	青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	1. 青色路面双丙聚氨酯喷涂漆	处	1			
296	05B044	2700*1500唐代农耕彩绘	1. 2700*1500唐代农耕彩绘	m <sup>2</sup>	4.05			
297	05B045	成品白竹围栏篱笆，铁丝绑	1. 成品白竹围栏篱笆，铁丝绑牢	m	15.97			
298	05B046	广告字体--“和美乡村”	1. 广告字体--“和美乡村”	个	4			
299	琼 011701010006	单排脚手架	1. 外脚手架 4.5m以内单排	m <sup>2</sup>	41.52			
	8.12	停车位 TY1.06-1						
300	011102001008	石材波打线	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm1：2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：400mm*200mm*50mm烧面芝麻灰波导	m <sup>2</sup>	10.32			
301	010401012004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖MU7.5 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	7.45			
302	010101001008	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	44.42			
303	010404001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：20cm级配	m <sup>3</sup>	8.88			
304	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 垫层厚度：40mm厚中砂 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色：60厚#	m <sup>2</sup>	44.42			
	8.13	道路边垒石 TY1.02-7						
305	040101001020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 土方开挖：人机配合挖土，人工5%，机械	m <sup>3</sup>	47.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 不装车					
306	040103001017	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	34.85			
307	080101010017	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	65.34			
308	040103002020	土方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行考虑	m3	13.07			
309	010403003002	石墙	1. 材料品种、规格:Φ100~250自然面灰色火山岩整石 2. 砂浆强度等级:M5水泥石灰砂浆	m3	30.06			
	8.14	挡土墙 TY1.05-2						
310	040101001021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖:人机配合挖土,人工5%,机械	m3	131.21			
311	040103001018	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	34.85			
312	080101010018	原土碾压、夯实	1. 原土碾压、夯实	m2	74.29			
313	040103002021	土方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方开挖、机械装车 4. 运距:投标单位自行考虑	m3	59.97			
314	010201017001	褥垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种及比例:6%水泥稳定碎石砂基层	m2	74.29			
315	010403003003	石墙	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	121.92			
316	031001006002	塑料管	1. PVC泄水管	m	37.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：园建工程

和美乡村建设项目

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
317	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	20.04			
318	041102002016	基础垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 模板制作、安装、拆除	m2	111.35			
319	010401012005	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	2.19			
320	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	64.58			
321	琼 011701010007	单排脚手架	1. 外脚手架 4.5m以内单排	m2	154.65			
	8.15	巷道 TY1.03-9						
322	010101001009	平整场地	1. 机械平整场地	m2	120.98			
323	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:8cm级配	m3	9.68			
324	011102001009	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900mm*400mm*50mm深灰色仿老旧石板PC砖	m2	236.31			
	8.16	饰面铺装 TY1.03-5						
325	011102001010	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600mm*200mm*18mm仿烧面芝麻灰PC砖	m2	236.31			
	8.17	墙面彩绘D TY1.04						
	8.17.1	墙绘A TY1.04-1						
326	05B047	墙绘A TY1.04-1	1. 墙绘A TY1.04-1	m2	13.41			
327	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架   3.6米以内	m2	11.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队  
和美乡村建设项目

工程名称：园建工程

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			内					
	8.17.2	墙绘A TY1.04-2						
328	05B048	墙绘B TY1.04-2	1. 墙绘B TY1.04-2	m2	27.83			
329	011701003002	里脚手架	1. 里脚手架   3.6米以内	m2	22.2			
	8.17.3	墙绘A TY1.04-3						
330	05B049	墙绘C TY1.04-3	1. 墙绘C TY1.04-3	m2	27.83			
331	011701003003	里脚手架	1. 里脚手架   3.6米以内	m2	22.2			
	8.17.4	墙绘A TY1.04-4						
332	05B050	墙绘D TY1.04-4	1. 墙绘D TY1.04-4	m2	120			
333	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架 15m以内单排   3.6米以外	m2	120			
	8.18	零星小品						
334	05B051	成品吊床	1. 成品吊床	个	3			
335	05B052	移动放置现有陶罐 TY1.04-	1. 移动放置现有陶罐 TY1.04-6	个	8			
		措施项目						
336	081308001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台	1			
337	081308001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机	台	1			
338	081308001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机	台	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队和美乡村

工程名称：园建工程

建设项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：中瑞居合山四队和美  
乡村建设项目

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：中瑞居合山四队和美  
乡村建设项目

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队

工程名称：照明工程

和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2.1m	m3	6.66			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有路灯 混凝土基础 2. 拆除构件的厚度或规格尺 寸:0.8m*0.8m*0.5m	m3	3.52			
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	3.14			
4	010103002002	石渣外运	1. 废弃料品种:石渣装车外运 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	3.52			
5	040805001001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:高度≤9m 3. 包含路灯基础、灯杆、灯具、电池及太阳能板 4. 具体要求详见设计图纸	套	11			
6	040805001002	太阳能壁灯	1. 名称:太阳能壁灯 2. 包含灯具、电池及太阳能板 3. 具体要求详见设计图纸	套	18			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：中瑞居合山四队和美丽乡村

工程名称：照明工程

建设项目

单位：元

第 1 页

共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.89				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	2.39				
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：中瑞居合山四队和美  
乡村建设项目

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。