

海南省工程建设项目

工程量清单

(第一册, 共一册)

建设单位名称: 儋州市雅星镇中心学校

建设项目名称: 学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

编制单位名称: 贵州沐其工程项目管理有限公司

编制日期: 2024 年 05 月

学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

工程量清单

结构型式:

建筑层数:

建筑面积: m²

经济指标: 元/m²

招 标 人: 儋州市雅星镇中心学校
(单位盖章)

造价咨询人: 贵州沐其工程项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024 年 05 月

复 核 时 间: 2024 年 05 月

编制说明

一、工程概况：

工程名称：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

工程地点：海南省儋州市雅星镇

建设单位：儋州市雅星镇中心学校

二、编制依据：

- 1、本工程招标控制价依据预算审核书及相关文件进行编制；
- 2、海南省定额站发布的工程量清单项目计量规范(2013-海南)等相关文件；
- 3、建筑工人人工单价按海南省住房和城乡建设厅发布的琼建规【2022】3号文件规定调整。
- 4、海南省建设标准定额站与海南省建设工程造价管理会协发布的《海南省工程造价信息》 儋州市地区信息价；部分信息价未见材料均通过市场询价计取；
- 5、措施其他项目和工程税金按国家规定的标准执行；

三、编制说明

- 1、本工程招标控制价内容编制包括：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造等工作内容。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼及运动场
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	教学楼		
1.2	学生宿舍		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		教学楼						
		拆除部分						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除内墙涂料	m2	748.54			
2	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除外墙涂料	m2	2753.13			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙裙	m2	103.94			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除抹灰面	m2	365.13			
5	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除天棚涂料	m2	1884.38			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除踢脚线	m2	26.12			
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除洗手盆	套	6			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除尿槽	m3	3.35			
9	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除实木复合门	樘	15			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:人工搬运拆除废料,含二层以上垂直运输 2. 运距:投标人根据项目情况自行考虑	m3	129.74			
		改造部分						
		门窗工程						
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2600 2. 门框、扇材质:塑钢包边门	m2	33.8			
12	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2600 2. 门框、扇材质:不锈钢门	m2	5.2			
		卫生间地面						
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 30厚素水泥浆结合层一遍找坡抹平	m2	11.16			
14	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍	m2	11.16			
15	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	11.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴陶瓷防滑地砖，白水泥浆擦缝、600*600*8					
		墙面块料工程						
16	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙、楼梯间 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质釉面砖，白水泥浆擦缝、300*600*6 3. 其他做法详见设计图	m2	365.13			
		涂料、油漆工程						
17	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:内墙面刷界面剂	m2	748.54			
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:2厚底基防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	748.54			
19	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙面刷界面剂	m2	2233.89			
20	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 刮腻子要求:2厚底基防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	2233.89			
21	011202002001	柱、梁面装饰抹灰	1. 柱（梁）体类型:外立面柱刷界面剂	m2	519.24			
22	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:外立面柱 3. 刮腻子要求:2厚底基防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆、三遍	m2	519.24			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:天棚面	m2	1884.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刮腻子要求:2厚底基 防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆、二遍					
24	031202002001	管道除锈	1. 人工清除消防立管锈	m2	23.74			
25	031201001001	管道刷油	1. 管道刷油 防锈漆 第一遍 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	m2	23.74			
		卫生间安装工程						
26	031004007001	小便器	1. 小便器安装 2. 其他详见设计图说明	组	18			
27	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 2. 其他详见设计图说明	组	6			
28	031001006001	塑料管	1. 安装部位:卫生间给水管 2. 材质、规格:PVC、DN20	m	20.52			
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位:卫生间给水管 2. 材质、规格:PVC、DN32	m	18.05			
30	031001006003	塑料管	1. 安装部位:卫生间污水管 2. 材质、规格:PVC、DN50	m	37.66			
31	011210005001	成品隔断	1. 小便池隔断安装 2. 规格详见设计图	m2	4.5			
		学生宿舍						
		拆除部分						
32	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除地面素混凝土垫层	m3	67.07			
33	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除内墙涂料	m2	2417.52			
34	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除外墙涂料	m2	1622.1			
35	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除天棚涂料	m2	1743.91			
36	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除木复合门	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除木复合窗	樘	18			
38	011611005001	楼梯扶手拆除	1. 拆除楼梯扶手	m	54.56			
39	011610002001	防盗网拆除	1. 拆除防盗网	m2	35.76			
40	01B001	拆装宿舍内铁床并搬运上下楼	1. 人工拆装宿舍内铁床并搬运上下楼	张	54			
41	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:人工搬运拆除废料,含二层以上垂直运输 2. 运距:投标人根据项目情况自行考虑	m3	188.66			
		改造部分						
		门窗工程						
42	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2600 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	28.6			
43	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2600 2. 框、扇材质:铝合金玻璃窗	m2	24.3			
44	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:3100*3200 2. 门框、扇材质:不锈钢防盗门	m2	19.84			
45	010807005001	金属格栅窗	1. 门代号及洞口尺寸:3100*3200 2. 门框、扇材质:不锈钢防盗门	m2	103.8			
		走廊地面						
46	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 30厚素水泥浆结合层一遍找坡抹平	m2	313.12			
47	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:1.2厚聚合物水泥防水涂料刷基层处理剂一遍	m2	313.12			
48	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴陶瓷防滑地砖,白水泥浆擦缝、	m2	313.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			600*600*8					
		宿舍、楼梯间地面						
49	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 30厚素水泥浆结合层 一遍找坡抹平	m2	1028.28			
50	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴陶瓷防滑地砖,白水泥浆擦缝、600*600*8	m2	1028.28			
		油漆、涂料工程						
51	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:内墙面刷界面剂	m2	2417.52			
52	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:2厚底基防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	2417.52			
53	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙面刷界面剂	m2	1622.1			
54	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 刮腻子要求:2厚底基防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	1622.1			
55	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 刮腻子要求:2厚底基防裂腻子粉刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二遍	m2	1743.91			
56	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:防盗网刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:银粉漆、两遍	m2	652.64			
		楼梯扶手						
57	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 不锈钢扶	m	54.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			手、规格详见设计图					
		走廊排水						
58	011615001001	开孔（打洞）	1. 走廊底板钻孔，尺寸详见设计图	个	6			
59	031001006004	塑料管	1. 安装部位：走廊排水管 2. 材质、规格：PVC、DN50	m	21			
60	031004014001	给、排水附(配件)	1. 地漏安装	个	6			
61	031004014002	给、排水附(配件)	1. 沉水弯头DN50	个	6			
		措施项目						
62	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂搭设 2. 搭设高度：详见设计图层高 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	3628.29			
63	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：宿舍楼双排外脚手架 2. 搭设高度：详见设计图层高 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	1622.1			
64	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式：教学楼双排外脚手架 2. 搭设高度：详见设计图层高 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	2753.13			
65	琼011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数：教学楼6层、高度21m，宿舍楼4层、高度14.4m 2. 运输材料：楼地面块料、墙面块料 3. 材料运输方式：人工垂直运输	项	1772.87			
66	琼011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数：教学楼6层、高度21m，宿舍楼4层、高度14.4m 2. 运输材料：中砂 3. 材料运输方式：人工垂	项	82.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼
标段：学生宿舍、教学楼及运动场
维修改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工费基本部分						
2	4.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	4.71				
3	4.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.83				
4	4.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.88				
5	5	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全施工基本费	20				
6	6	夜间施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	7	雨季施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.3				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍、教学楼

标段：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：运动场维修改造工程

标段：学生宿舍、教学楼及运动场
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	新建工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场维修改造工程

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	041001001001	拆除塑胶跑道面层	1. 拆除塑胶跑道面层	m2	1448			
2	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原有排水沟盖板	m3	20. 41			
3	041001001002	铲除水泥砂浆	1. 拆除水泥砂浆	m2	5. 25			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除围墙原有涂料	m2	166			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 投标人根据项目情况自行考虑	m3	47. 8			
6	050101006001	清除草皮	1. 清除原有草皮 2. 运距: 投标人根据项目情况自行考虑	m2	2500. 2			
		新建工程						
		13mm厚深红色混合型塑胶跑道						
7	04B001	高压水枪冲洗	1. 高压水枪冲洗地面	m2	1448			
8	011103001001	聚氨酯跑道面层	1. 名称：聚氨酯跑道面层 2. 厚度：13mm 3. 其他做法详见设计图纸	m2	1448			
9	040205006001	标线	1. 跑道画线	m2	66. 5			
		新铺草皮						
10	050101010001	整理绿化用地	1. 机械翻挖草皮用地	m2	2500. 2			
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 种植土回填 3. 填方来源、运距: 投标人根据项目情况自行考虑	m3	250. 02			
12	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 结缕草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月	m2	2500. 2			
		排水沟						
13	040501016001	砌筑方沟	1. 增高排水沟，抹1：3水泥砂浆	m	296			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场维修改造工程

标段：学生宿舍、教学楼
及运动场维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	040402016001	沟道盖板	1. 安装成品盖板	m	486			
		新刷丙烯酸涂料						
15	04B002	高压水枪冲洗	1. 高压水枪冲洗地面	m2	648			
16	011103001002	弹性丙烯酸涂料	1. 名称：弹性丙烯酸涂料 面层 2. 厚度：2.0mm 3. 其他做法详见设计图纸	m2	648			
		新刷围墙涂料						
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位：围墙 3. 刮腻子要求：详见设计图要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：详见设计图要求	m2	166			
18	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：外脚手架单排 2. 搭设高度：2m 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m2	166			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场维修改造工程

标段：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：运动场维修改造工程

标段：学生宿舍、教学楼及运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。