



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇沙井  
村委会兰山村和美乡村建  
设项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		原有道路拆除						
1	041001001001	拆除路面	1、原有道路拆除 2、含建筑垃圾清运	m2	3474			
		新建巷道						
2	040202001001	路床(槽)整形	1、道路挖土、外运土方及路床整形 2、其他满足设计要求	m2	2660			
3	040203007001	水泥混凝土	1、120厚C30混凝土面层（完成面与现状相邻道路同标高）（4~6米设置一条伸缩缝） 2、120厚级配碎石垫层 3、素土夯实（实密度>94%） 4、其他满足设计要求	m2	2660			
4	040901008001	植筋	1. 材料种类:带肋钢筋三级直径14 2. 植入深度:L=70cm, 间距70cm	根	40			
		新建3米宽水泥硬化道路						
5	040202001002	路床(槽)整形	1、道路挖土、外运土方及路床整形 2、其他满足设计要求	m2	2350			
6	040203007002	水泥混凝土	1、150厚C30混凝土面层（完成面与现状相邻道路同标高）（4~6米设置一条伸缩缝） 2、150厚级配碎石垫层 3、素土夯实（实密度>94%） 4、其他满足设计要求	m2	2350			
7	040901008002	植筋	1. 材料种类:带肋钢筋三级直径14 2. 植入深度:L=70cm, 间距70cm	根	32			
		新建2.5米宽水泥硬化道路						
8	040202001003	路床(槽)整形	1、道路挖土、外运土方	m2	470			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇沙井村委会兰山村和美乡村建设项目

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			及路床整形 2、其他满足设计要求					
9	040203007003	水泥混凝土	1、150厚C30混凝土面层（完成面与现状相邻道路同标高）（4~6米设置一条伸缩缝） 2、150厚级配碎石垫层 3、素土夯实（实密度>94%） 4、其他满足设计要求	m <sup>2</sup>	470			
10	040901008003	植筋	1. 材料种类：带肋钢筋三级直径14 2. 植入深度：L=70cm，间距70cm	根	8			
		新建场地水泥硬化						
11	040202001004	路床(槽)整形	1、道路挖土、外运土方及路床整形 2、其他满足设计要求	m <sup>2</sup>	600			
12	040203007004	水泥混凝土	1、150厚C30混凝土面层（4~6米设置一条伸缩缝）（完成面与现状相邻道路同标高） 2、150厚级配碎石垫层 3、素土夯实（实密度>94%） 4、其他满足设计要求	m <sup>2</sup>	600			
		措施项目						
13	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以内	台.次	1			
14	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机	台.次	1			
15	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机 90kW以内	台.次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇沙井村委会兰山村和美乡村建设项目

工程名称：篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		篮球场						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地 2、满足设计要求	m2	420			
2	040203007005	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土 2、100厚级配碎石层，碎石粒径≥40	m2	420			
3	040203009001	弹性面层	1、丙烯酸树脂，耐磨防滑涂层，饰面材料详平面（含篮球场划线） 2、5厚弹性缓冲层 3、30厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	420			
		篮球场周边设施						
4	050305006001	坐凳	1、坐凳 2、详见设计图纸	个	5			
5	050305006002	单双杠	1、单双杠 2、详见设计图纸	个	2			
6	050305006003	乒乓球桌	1、乒乓球桌 2、详见设计图纸	个	3			
		篮球架						
7	010101001002	平整场地	1、平整场地	m2	2.88			
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	5.18			
9	010103001001	回填方	1、原土回填	m3	4.24			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：自行考虑	m3	0.94			
11	010501001001	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	0.29			
12	010501001002	垫层	1、100厚C20混凝土 2、素土夯实，密实度>94%	m3	0.2			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.45			
14	010516002001	预埋铁件	1、预埋400×400×10厚热镀锌钢板	t	0.029			
15	011506002001	篮球架	1、篮球架	个	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





























